

**Centrala termica cu arderea biocombustibilului  
solid si sistema de incalzirea Gradinitei de Copii  
nr. 2 din s. Ciuciulea, r-nul Glodeni**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2**

**Centrala termica. Instalatie de iluminat, luminat electric**

Valoarea de deviz 39 624,48 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
1		В существующей ВУ установить:				
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1,00	52,546 51,946	52,546 51,946
3	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la (BZUM-TF-100-12)	buc	1,00	162,821 109,921	162,821 109,921
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	2,00	52,546 51,946	105,091 103,891
5	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ZCG112AS)	buc	1,00	15,769 15,769	15,769 15,769
6	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, бокс на 26 модулей КМПн 2/24 IP55	buc	1,00	162,821 109,921	162,821 109,921
7	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	22,00	52,546 51,946	1 156,003 1 142,803
8		Шина соединительная YNS20-3-063	buc	2,00	210,00 0,00	420,00 0,00
9		Шина PE и N YNN 10-14-100	buc	4,00	18,10 0,00	72,40 0,00
10	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, (ящик протяжной К654У2)	buc	1,00	162,821 109,921	162,821 109,921
11	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1,00	52,546 51,946	52,546 51,946
12		Вилка штепсельная двухполюсная с заземляющим контактом IP 54	buc	1,00	25,00 0,00	25,00 0,00
13		Кабель гибкий КГ 3*4 мм2	m	10,00	10,00 0,00	100,00 0,00

14	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 А ПМА-0247	buc	12,00	158,735 147,025	1 904,815 1 764,295
15	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25-220/12	buc	1,00	647,893 66,323	647,893 66,323
16	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ALS.OPL 218 IP54	100 buc	0,04	6 021,825 5 380,075	240,873 215,203
17	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 СД 218	100 buc	0,01	6 007,10 5 380,10	60,071 53,801
18		Светильник с люминесцентными лампами, потолочный ALS.OPL 218 IP54	buc	4,00	210,00 0,00	840,00 0,00
19		Светильник с компактными люминесцентными лампами, потолочный СД 218 IP54	buc	1,00	215,00 0,00	215,00 0,00
20		Фонарь аккумуляторный СГВ - 2	buc	1,00	150,00 0,00	150,00 0,00
21		Лампа люминесцентная ЛЛ - 18	buc	8,00	30,00 0,00	240,00 0,00
22		Лампа люминесцентная компактная ЛЛ К- 18	buc	2,00	30,00 0,00	60,00 0,00
23	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapă, tip ingropat, la instalatie inchisa scr. ust. In =10А, Un = 220В IP43 однокл.	100 buc	0,02	4 395,45 1 493,45	87,909 29,869
24	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa ( розетка штепсельная с одним зазем. контактом)	100 buc	0,02	5 702,60 2 003,60	114,052 40,072
25	08-02-472-3	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (сталь полосовая)	100 m	0,20	2 361,60 714,25	472,32 142,85
26	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm ( сталь круглая Д 20мм)	100 m	0,30	2 087,17 881,22	626,151 264,366
27	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm ( сталь круглая Д=20мм)	10 buc	0,03	1 278,367 384,967	38,351 11,549
28	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (ВВГ нГ (А)- LS-0.66 сеч.3*1,5мм2)	100 m	2,03	1 400,382 681,786	2 842,776 1 384,026
29	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,22	771,35 575,114	169,697 126,525

		(ВВГ нГ (А)- LS-0.66 сеч.3*1,5мм2)				
30	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (ВВГ нГ (А)- LS-0.66 сеч.3*4мм2)	100 m	0,12	$\frac{1\,400,20}{681,783}$	$\frac{168,024}{81,814}$
31	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГ нГ (А)- LS-0.66 сеч.3*4мм2)	100 m	0,04	$\frac{770,10}{575,10}$	$\frac{30,804}{23,004}$
32	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (ВВГ нГ (А)- FRLS-0.66 сеч.3*1,5мм2)	100 m	0,06	$\frac{1\,399,70}{681,783}$	$\frac{83,982}{40,907}$
33		Кабель с медными жилами ВВГ нГ (А)- LS-0.66 сеч.3*1,5мм2	m	225,00	$\frac{8,58}{0,00}$	$\frac{1\,930,50}{0,00}$
34		Кабель с медными жилами ВВГ нГ (А)- LS-0.66 сеч.3*4мм2	m	16,00	$\frac{24,67}{0,00}$	$\frac{394,72}{0,00}$
35		Кабель с медными жилами ВВГ нГ (А)- FRLS-0.66 сеч.3*1,5мм2	m	6,00	$\frac{9,83}{0,00}$	$\frac{58,98}{0,00}$
36	08-02-407-6	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm (труба стальная)	100 m	0,13	$\frac{3\,288,246}{881,223}$	$\frac{427,472}{114,559}$
37	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 15 mm (металлорукав РЗ-ЦХ-Д20мм)	100 m	0,09	$\frac{3\,401,889}{1\,609,389}$	$\frac{306,17}{144,845}$
38	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida (короб оцинк. раз. 40*20)	m	17,00	$\frac{39,784}{12,059}$	$\frac{676,325}{205,00}$
		<i>Total</i>	Lei			15 274,703
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			1 441,153
		<i>Total</i>				16 715,856
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			147,199
		<i>Total</i>				16 863,055
		<i>Cheltuieli de regie</i>	38 %			2 433,948
		<i>Total</i>				19 297,003
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			385,94
		<b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>				<b>19 682,943 6 405,126</b>
		<b>2. Lucrari sanitare</b>				
39	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV провод самонесущий скрученный сеч. 2*25мм2 СИП4	1 km	0,08	$\frac{27\,856,60}{1\,618,662}$	$\frac{2\,228,528}{129,493}$

40	34-02-064-1	Montarea stîlpilor de reazem pentru rețele telefonice: de o pereche (трубостойка Н = 3,0м Dn 40mm)	buc	1,00	<u>668,66</u> 147,025	<u>668,66</u> 147,025
41		Лента из нержавеющей стали F 2007	m	6,00	<u>16,91</u> 0,00	<u>101,46</u> 0,00
42		Скрепы А 200	buc	6,00	<u>3,25</u> 0,00	<u>19,50</u> 0,00
43		Кабельный ремешок CSB	buc	9,00	<u>30,00</u> 0,00	<u>270,00</u> 0,00
44		Кронштейн СА 1500	buc	4,00	<u>67,83</u> 0,00	<u>271,32</u> 0,00
45		Анкерный зажим РА 25*100	buc	6,00	<u>105,33</u> 0,00	<u>631,98</u> 0,00
46		Арматура для прокладки по фасадам BRPF 70-150-1F	buc	13,00	<u>25,00</u> 0,00	<u>325,00</u> 0,00
47	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,50	<u>55,192</u> 55,192	<u>137,98</u> 137,98
48	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,50	<u>14,378</u> 14,378	<u>35,944</u> 35,944
49	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,025	<u>929,20</u> 410,00	<u>23,23</u> 10,25
		<i>Total</i>	Lei			4 713,602
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			103,656
		<i>Total</i>				4 817,258
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			82,883
		<i>Total</i>				4 900,141
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			98,003
		<i>Total</i>				4 998,144
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			99,963
		<b>Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu</b>				<b>5 098,107 460,692</b>
		<b>3. Utilaj</b>				

50		Выключатель автом. 1-ый ВА 47-29/1/C25	buc	1,00	25,00 0,00	25,00 0,00
51		Шкаф учета "BZUM-TF-100-12"	buc	1,00	1 920,00 0,00	1 920,00 0,00
52		Выключатель ВН 32- 1P/25	buc	1,00	20,83 0,00	20,83 0,00
53		Выключатель автом. 1-ый ВА 47-29/1/C25	buc	1,00	25,00 0,00	25,00 0,00
54		Счетчик активной энергии ZCG112 AS, I <sub>n</sub> =5-40A, U= 220В	buc	1,00	1 800,00 0,00	1 800,00 0,00
55		Бокс для установки 24 модулей КМПн 2/24 IP 55	buc	1,00	520,83 0,00	520,83 0,00
56		Переключатель ПП-1P-20	buc	1,00	62,00 0,00	62,00 0,00
57		Выключатель автом. однополюсный ВА 47-29/1/C4	buc	5,00	27,50 0,00	137,50 0,00
58		Выключатель автом. однополюсный ВА 47-29/1/B4	buc	1,00	29,17 0,00	29,17 0,00
59		Выключатель автом. однополюсный ВА 47-29/1/C2	buc	13,00	27,50 0,00	357,50 0,00
60		Выключатель автом. однополюсный ВА 47-29/1/B2	buc	2,00	29,17 0,00	58,34 0,00
61		Ящик протяжной K654Y2	buc	1,00	500,00 0,00	500,00 0,00
62		Выключатель нагрузки ВН 32- 1P-20А	buc	1,00	20,83 0,00	20,83 0,00
63		Пускатель магнитный ПМА - 0247 U <sub>n</sub> = 220В	buc	12,00	230,20 0,00	2 762,40 0,00
		<i>Total</i>	Lei			8 239,40
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>8 239,40</b>

		Total	Lei	33 020,40
		TVA	20 %	6 604,08
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>39 624,48</b> <b>6 865,80</b>

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)