

# Lucrari de reparatie a platformei de beton la Postul vamal Palanca

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 900 941,51 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	80,00	938,25	75 060,00
2	PJ04B	Darimarea betoanelor din fundatiile culeelor, pilelor zidurilor de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat	m3	72,12	93,20	6 721,50
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	80,00	909,55	72 764,00
4	RpDB31B	Montarea la santuri, rigole etc. a elementelor prefabricate din beton armat, cu volum de 0,021-0,1 mc/buc inclusiv Materiale marunte (sirma, otel beton de legare, etc.)=1,02	buc	12,00	3 649,05	43 788,60
5	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm	m	9,00	155,79	1 402,10
6	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,04	buc	3,00	2 690,22	8 070,65
7	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	255,00	25,71	6 556,20
8	DD50A	Umplerea rosturilor si cochiliilor la rigolele de beton cu mortar de ciment manual	m	20,00	4,88	97,60
9	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la	m	792,00	46,58	36 893,30

1	2	3	4	5	6	7
		imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos				
10	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	80,00	3 764,57	301 165,80
11	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	280,00	439,67	123 108,00

		Total	lei	675 627,75
		Asiguari sociale	24 %	11 902,80
		Cheltuieli de transport	5 %	27 094,04
		Cheltuieli directe		714 624,59
		Cheltuieli de regie	3 %	21 438,73
		Total		736 063,32
		Beneficiu de deviz	2 %	14 721,27
		Total BD		750 784,59
		TVA	20 %	150 156,92
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>900 941,51</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Lucrari de reparatie a platformei de beton la Postul vamal Palanca

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 900 941,51 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

### Manopera :

1.	7111020030200	Miner	h-om	43,99	70,00	3 079,30
2.	7123010010200	Betonist	h-om	349,95	70,00	24 496,50
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,72	70,00	50,40
4.	7129020012800	Pavator	h-om	0,68	70,00	47,60
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	120,72	70,00	8 450,40
6.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,08	70,00	495,60
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	151,2	70,00	10 584,00
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,16	70,00	2 391,20
						<b>49 595,00</b>

### Materiale:

1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	26,32	2 450,00	64 484,00
2.	1221000100001	Pudreta de cauciuc de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	91,08	10,00	910,80
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	92,0	400,00	36 800,00
4.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,84	65 000,00	54 600,00
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	88,0	450,00	39 600,00
6.	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,25	20,00	5,00
7.	1752117307055	Calafat alb	kg	0,17	20,00	3,40
8.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,21	10,00	2,10
9.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	475,2	22,00	10 454,40
10.	2320166200676	White spirit	kg	22,18	35,00	776,30
11.	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	340,56	25,00	8 514,00
12.	2320322600294	Bitum de protectie	kg	1,25	25,00	31,25
13.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,23	100,00	23,00
14.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare D160mm	m	9,27	120,00	1 112,40
15.	2663102100000	Beton	m3	82,82	3 200,00	265 024,00
16.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,05	1 000,00	50,00
17.	2666122800331	Element prefabricat din beton armat tip...(pt. informatie) mc/buc	buc	12,33	3 500,00	43 155,00
18.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,89	450,00	400,50
19.	2682112205681	Azbest crisoliticcal. II fulgi	kg	364,32	20,00	7 286,40

20.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	3,08	25,00	77,00
21.	2875114203870	Gura de scurgere din fonta emailata pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase	buc	3,12	2 500,00	7 800,00
22.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	10,2	22,50	229,50
23.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,08	22,50	181,80
24.	4100126202818	Apa	m3	16,0	22,50	360,00
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>541 880,85</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2410520006751	Automacara 5 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m	h-ut	0,72	600,00	432,00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	67,2	600,00	40 320,00
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	33,6	600,00	20 160,00
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	13,49	250,00	3 372,50
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,19	500,00	1 595,00
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	48,0	50,00	2 400,00
7.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	26,97	10,00	269,70
8.	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	6,34	450,00	2 853,00
9.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	74,97	10,00	749,70
10.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	20,0	600,00	12 000,00
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>84 151,90</b>

Total	lei	675 627,75
Asiguari sociale	24 %	11 902,80
Cheltuieli de transport	5 %	27 094,04
Cheltuieli directe		714 624,59
Cheltuieli de regie	3 %	21 438,73
Total		736 063,32
Beneficiu de deviz	2 %	14 721,27
Total BD		750 784,59
TVA	20 %	150 156,92

**Total deviz:**

**900 941,51**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a platformei de  
beton la Postul vamal Palanca****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			938,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	70,00	63,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	450,00	495,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	600,00	126,00
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	600,00	252,00
		<i>Total</i>	lei			75 060,00
2	PJ04B	Darimarea betoanelor din fundatiile culeelor, pilelor zidurilor de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat	m3			93,20
	7111020030200	Miner	h-om	0,6100	70,00	42,70
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3740	10,00	3,74
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,1870	250,00	46,76
		<i>Total</i>	lei			6 721,50
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			909,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	600,00	126,00
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	600,00	252,00
		<i>Total</i>	lei			72 764,00
4	RpDB31B	Montarea la santuri, rigole etc. a elementelor prefabricate din beton armat, cu volum de 0,021-0,1 mc/buc inclusiv Materiale marunte (sirna, otel beton de legare, etc.)=1,02	buc			3 649,05
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,0600	70,00	4,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	70,00	12,60
	2666122800331	Element prefabricat din beton armat tip...(pt. informatie) mc/buc	buc	1,0070	3 500,00	3 596,25
	2410520006751	Automacara 5 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m	h-ut	0,0600	600,00	36,00
		<i>Total</i>	lei			43 788,60
5	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm	m			155,79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	70,00	29,40
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare D160mm	m	1,0300	120,00	123,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0260	100,00	2,56
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0230	10,00	0,23
		<i>Total</i>	lei			1 402,10
6	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,04	buc			2 690,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	70,00	77,00

1	2	3	4	5	6	7
	2875114203870	Gura de scurgere din fonta emailata pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase	buc	1,0000	2 500,00	2 600,00
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,0800	20,00	1,67
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0550	20,00	1,13
	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,4000	25,00	10,42
		<i>Total</i>	lei			8 070,65
7	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			25,71
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	70,00	20,30
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	450,00	1,57
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	22,50	0,90
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	10,00	2,94
		<i>Total</i>	lei			6 556,20
8	DD50A	Umplerea rosturilor si cochiliilor la rigolele de beton cu mortar de ciment manual	m			4,88
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	70,00	2,38
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,00241	1 000,00	2,50
		<i>Total</i>	lei			97,60
9	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos	m			46,58
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1100	70,00	7,70
	2682112205681	Azbest crisoliticcal. II fulgi	kg	0,4600	20,00	9,20
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	0,4300	25,00	10,75
	2320166200676	White spirit	kg	0,0280	35,00	0,98
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,6000	22,00	13,20
	1221000100001	Pudreta de cauciuc de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,1150	10,00	1,15
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,0080	450,00	3,60
		<i>Total</i>	lei			36 893,30
10	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3			3 764,57
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	70,00	241,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	3 200,00	3 312,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,27
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	600,00	150,00
		<i>Total</i>	lei			301 165,80
11	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			439,67
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	70,00	8,40
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0940	2 450,00	230,30
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	65 000,00	195,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	25,00	0,28
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	500,00	5,70
		<i>Total</i>	lei			123 108,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.