

**INLOCUIREA PILONILOR
INTERMEDIARI DEFECTATI
LEA-110KV CHIRCANI-
GOTESTI (N8,14,15,16,17)
(FILIALA S.)**
(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 175 930,75 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. DEMONTARE				
1	33-01-007-1	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adincime pina la 3 m, sol cat. 1	buc	5,000	616,20	3 081,00
	1	Muncitor	h-om	2,750	84,00	231,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	2,850	1 000,00	2 850,00
2	33-01-008-4	Demontarea stilpilor din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV in gropi de fundatie forate, de sustinere, autoportanti, cu un singur picior, cu dublu circuit, volum pina la: 3 m3 Коэффициент к трудозатратам=0,70 Коэффициент к машинам=0,70	m3	10,000	1 446,80	14 468,00
	1	Muncitor	h-om	5,000	84,00	420,00
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,200	500,00	100,00
	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	6,790	1 200,00	8 148,00
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	2,000	1 200,00	2 400,00
	161002	Automacara, 16 t	h-ut	2,000	1 200,00	2 400,00
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	1,000	1 000,00	1 000,00
3	33-01-008-1	Demontarea stilpilor din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV in gropi de fundatie forate, de	m3	2,000	1 664,40	3 328,80

1	2	3	4	5	6	7
		sustinere, autoportanti, cu un singur picior, cu simplu circuit, volum pina la: 2 m3 Коэффициент к трудозатратам=0,70 Коэффициент к машинам=0,70				
	1	Muncitor	h-om	5,000	84,00	420,00
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,100	500,00	50,00
	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	1,134	1 200,00	1 360,80
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	0,500	1 200,00	600,00
	161002	Automacara, 16 t	h-ut	0,200	1 200,00	240,00
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	0,658	1 000,00	658,00
4	33-01-024-10	Demontarea conductorilor LEA 110 kV, sectiune pina la 240 mm2, fara traversari peste obstacole, lungimea deschiderii de intindere peste 1 km Коэффициент к трудозатратам=0,70 Коэффициент к машинам=0,70	1 km	0,448	12 803,79	5 736,10
	1	Muncitor	h-om	5,000	84,00	420,00
	031004	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 28 m	h-ut	3,1109	1 000,00	3 110,90
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	0,500	1 200,00	600,00
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,6052	1 000,00	605,20
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	1,000	1 000,00	1 000,00
5	33-01-026-2	Demontarea unui conductor de protectie LEA 35-750 kV fara traversari peste obstacole, lungimea deschiderii de intindere peste 1 km Коэффициент к трудозатратам=0,60 Коэффициент к машинам=0,60	1 km	0,448	1 130,13	506,30
	1	Muncitor	h-om	2,000	84,00	168,00
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	0,100	1 200,00	120,00
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1183	1 000,00	118,30
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	0,100	1 000,00	100,00
6	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,400	1 848,00	4 435,20
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	3,696	1 200,00	4 435,20
		Total DEMONTARE Inclusiv salariu				31 555,40 1 659,00
		2. MONTARE				


1	2	3	4	5	6	7
7	33-01-007-3	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adincime pina la 4 m, sol cat. 1	buc	5,000	886,36	4 431,80
	1	Muncitor	h-om	3,950	84,00	331,80
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	4,100	1 000,00	4 100,00
8	33-01-008-4	Montarea stilpilor din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV in gropi de fundatie forate, de sustinere, autoportanti, cu un singur picior, cu dublu circuit, volum pina la: 3 m3	m3	10,000	3 314,00	33 140,00
	1	Muncitor	h-om	50,000	84,00	4 200,00
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	1,000	500,00	500,00
	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	7,000	1 200,00	8 400,00
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	10,000	1 200,00	12 000,00
	161002	Automacara, 16 t	h-ut	4,200	1 200,00	5 040,00
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	3,000	1 000,00	3 000,00
9	33-01-008-1	Montarea stilpilor din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV in gropi de fundatie forate, de sustinere, autoportanti, cu un singur picior, cu simplu circuit, volum pina la: 2 m3	m3	2,000	4 120,00	8 240,00
	1	Muncitor	h-om	10,000	84,00	840,00
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,200	500,00	100,00
	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	1,620	1 200,00	1 944,00
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	2,680	1 200,00	3 216,00
	161002	Automacara, 16 t	h-ut	1,000	1 200,00	1 200,00
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	0,940	1 000,00	940,00
10	33-01-024-10	Suspendarea conductorilor LEA 110 kV, sectiune pina la 240 mm2, fara traversari peste obstacole, lungimea deschiderii de intindere peste 1 km	1 km	0,448	35 976,56	16 117,50
	1	Muncitor	h-om	35,000	84,00	2 940,00
	031004	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 28 m	h-ut	4,4442	1 000,00	4 444,20
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	2,137	1 200,00	2 564,40
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8646	1 000,00	864,60
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	5,3043	1 000,00	5 304,30
11	33-01-026-	Suspendarea unui conductor de	1 km	0,448	8 408,71	3 767,10

1	2	3	4	5	6	7
	2	protectie LEA 35-750 kV fara traversari peste obstacole, lungimea deschiderii de intindere peste 1 km				
	1	Muncitor	h-om	11,7152	84,00	984,08
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	0,7661	1 200,00	919,32
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1971	1 000,00	197,10
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	1,6666	1 000,00	1 666,60
12	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu	m3	2,500	135,24	338,10
	1	Muncitor	h-om	4,025	84,00	338,10
13	33-03-003-1	Instalarea prizei de pamint alungite in soluri cat. 1-4, lungimea razei pina la 10 m	100 m	0,050	1 847,60	92,38
	1	Muncitor	h-om	0,448	84,00	37,63
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,0465	500,00	23,25
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	0,0315	1 000,00	31,50
14	33-03-004-1	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m	buc	10,000	468,04	4 680,40
	1	Muncitor	h-om	8,100	84,00	680,40
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	1,900	500,00	950,00
	331481	Masini pneumatice tip "IIM-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint	h-ut	6,100	500,00	3 050,00
		Total MONTARE Inclusiv salariu				70 807,28 10 352,01
		3. MATERIALE ANTREPRENOR				
15	01	AMESTEC PIETRIS NISIP	m3	2,500	630,00	1 575,00
	01	AMESTEC PIETRIS NISIP	m3	2,500	630,00	1 575,00
16	02	OXIGEN (BUTELII)	buc	2,000	380,00	760,00
	02	OXIGEN (BUTELII)	buc	2,000	380,00	760,00
17	03	PROPAN	buc	15,000	13,00	195,00
	03	PROPAN	buc	15,000	13,00	195,00
18	04	ELECTROZI DE SUDURA	kg	1,000	200,00	200,00
	04	ELECTROZI DE SUDURA	kg	1,000	200,00	200,00
19	05	VOPSEA	kg	1,000	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	05	VOPSEA	kg	1,000	100,00	100,00
		Total MATERIALE ANTREPRENOR Inclisiv salariu				2 830,00

		Total	lei	105 192,68
		ASIGURARI SOCIALE SI MEDICALE	24,00 %	2 882,64
		TOTAL	100,00 +	108 075,32
		DEPLASAREA TEHNICII LA OBIECT	31000,00 lei	31 000,00
		TOTAL	100,00 +	139 075,32
		DEPLASAREA TEHNICII LA PARCAREA DE NOAPT	1100,00 lei	1 100,00
		TOTAL	100,00 +	140 175,32
		CHELTUIELI DE REGIE	14,50 %	20 325,42
		TOTAL	100,00 +	160 500,74
		BENEFICIU	6,00 %	9 630,05
		TOTAL	100,00 +	170 130,79
		ADAOS LA SALARIUL TARIFAR	3200,00 lei	3 200,00
		TOTAL	100,00 +	173 330,79
		CHELTUIELI NEPREVAZUTE	1,50 %	2 599,96
		TOTAL FARA TVA	100,00 +	175 930,75
		Total deviz: Inclisiv salariu		175 930,75

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect INLOCUIREA PILONILOR
INTERMEDIARI DEFECTATI LEA-110KV
CHIRCANI-GOTESTI (N8,14,15,16,17)
(FILIALA S.)**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. DEMONTARE				
1	33-01-007-1	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adincime pina la 3 m, sol cat. 1	buc			616,20
	1	Muncitor	h-om	0,5500	84,00	46,20
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,5700	1 000,00	570,00
2	33-01-008-4	Demontarea stilpilor din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV in gropi de fundatie forate, de sustinere, autoportanti, cu un singur picior, cu dublu circuit, volum pina la: 3 m3 Коэффициент к трудозатратам=0,70 Коэффициент к машинам=0,70	m3			1 446,80
	1	Muncitor	h-om		84,00	42,00
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut		500,00	10,00
	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	0,9700	1 200,00	814,80
	160601	Tractoare cu senile cu trolu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut		1 200,00	240,00
	161002	Automacara, 16 t	h-ut		1 200,00	240,00
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut		1 000,00	100,00
3	33-01-008-1	Demontarea stilpilor din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV in gropi de fundatie forate, de sustinere, autoportanti, cu un singur picior, cu simplu circuit, volum pina la: 2 m3 Коэффициент к трудозатратам=0,70 Коэффициент к машинам=0,70	m3			1 664,40
	1	Muncitor	h-om		84,00	210,00
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut		500,00	25,00
	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	0,8100	1 200,00	680,40
	160601	Tractoare cu senile cu trolu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut		1 200,00	300,00
	161002	Automacara, 16 t	h-ut		1 200,00	120,00
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	0,4700	1 000,00	329,00
4	33-01-024-10	Demontarea conductorilor LEA 110 kV, sectiune pina la 240 mm2, fara traversari peste obstacole, lungimea deschiderii de intindere peste 1 km Коэффициент к трудозатратам=0,70 Коэффициент к машинам=0,70	1 km			12 803,79
	1	Muncitor	h-om		84,00	937,50
	031004	Autohidroasensoare, capacitate de ridicare 28 m	h-ut	9,9200	1 000,00	6 943,97
	160601	Tractoare cu senile cu trolu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut		1 200,00	1 339,29
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,9300	1 000,00	1 350,89
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut		1 000,00	2 232,14
5	33-01-026-2	Demontarea unui conductor de protectie LEA 35-750 kV fara traversari peste obstacole, lungimea deschiderii de intindere peste 1 km	1 km			1 130,13

1	2	3	4	5	6	7
		Coeficient k la muncitor=0,60 Coeficient k la masini=0,60				
	1	Muncitor	h-om		84,00	375,00
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut		1 200,00	267,86
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4400	1 000,00	264,06
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut		1 000,00	223,21
6	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintelui pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 848,00
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	1,5400	1 200,00	1 848,00
		2. MONTARE				
7	33-01-007-3	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adancime pina la 4 m, sol cat. I	buc			886,36
	1	Muncitor	h-om	0,7900	84,00	66,36
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adancime de foraj 3,5 m	h-ut	0,8200	1 000,00	820,00
8	33-01-008-4	Montarea stilpilor din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV in gropi de fundatie forate, de sustinere, autoportanti, cu un singur picior, cu dublu circuit, volum pina la: 3 m3	m3			3 314,00
	1	Muncitor	h-om		84,00	420,00
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,1000	500,00	50,00
	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut		1 200,00	840,00
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut		1 200,00	1 200,00
	161002	Automacara, 16 t	h-ut	0,4200	1 200,00	504,00
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut		1 000,00	300,00
9	33-01-008-1	Montarea stilpilor din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV in gropi de fundatie forate, de sustinere, autoportanti, cu un singur picior, cu simplu circuit, volum pina la: 2 m3	m3			4 120,00
	1	Muncitor	h-om		84,00	420,00
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,1000	500,00	50,00
	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	0,8100	1 200,00	972,00
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	1,3400	1 200,00	1 608,00
	161002	Automacara, 16 t	h-ut	0,5000	1 200,00	600,00
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	0,4700	1 000,00	470,00
10	33-01-024-10	Suspendarea conductorilor LEA 110 kV, sectiune pina la 240 mm2, fara traversari peste obstacole, lungimea deschiderii de intindere peste 1 km	1 km			35 976,56
	1	Muncitor	h-om		84,00	6 562,50
	031004	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 28 m	h-ut	9,9200	1 000,00	9 920,09
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	4,7700	1 200,00	5 724,11
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,9300	1 000,00	1 929,91
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	11,8400	1 000,00	11 839,96
11	33-01-026-2	Suspendarea unui conductor de protectie LEA 35-750 kV fara traversari peste obstacole, lungimea deschiderii de intindere peste 1 km	1 km			8 408,71
	1	Muncitor	h-om	26,1500	84,00	2 196,61
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	1,7100	1 200,00	2 052,05
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4400	1 000,00	439,96
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	3,7200	1 000,00	3 720,09
12	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu	m3			135,24
	1	Muncitor	h-om	1,6100	84,00	135,24
13	33-03-003-1	Instalarea prizei de pamint alungite in soluri cat. 1-4, lungimea razei pina la 10 m	100 m			1 847,60
	1	Muncitor	h-om	8,9600	84,00	752,60
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,9300	500,00	465,00
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule	h-ut	0,6300	1 000,00	630,00

1	2	3	4	5	6	7
		pentru orice teren)				
14	33-03-004-1	Bateria mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m	buc			468,04
	1	Muncitor	h-om	0,8100	84,00	68,04
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,1900	500,00	95,00
	331481	Masini pneumatice tip "TIYM-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint	h-ut	0,6100	500,00	305,00
		3. MATERIALE ANTREPRENOR				
15	01	AMESTEC PIETRIS NISIP	m3			630,00
	01	AMESTEC PIETRIS NISIP	m3	1,0000	630,00	630,00
16	02	OXIGEN (BUTELII)	buc			380,00
	02	OXIGEN (BUTELII)	buc	1,0000	380,00	380,00
17	03	PROPAN	buc			13,00
	03	PROPAN	buc	1,0000	13,00	13,00
18	04	ELECTROZI DE SUDURA	kg			200,00
	04	ELECTROZI DE SUDURA	kg	1,0000	200,00	200,00
19	05	VOPSEA	kg			100,00
	05	VOPSEA	kg	1,0000	100,00	100,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

**INLOCUIREA PILONILOR
INTERMEDIARI DEFECTATI
LEA-110KV CHIRCANI-
GOTESTI (N8,14,15,16,17)
(FILIALA S.)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 175 930,75 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	142,9882	84,00	12 011,01
Total manopera						12 011,01

Materiale:

1.	01	AMESTEC PIETRIS NISIP	m3	2,500	630,00	1 575,00
2.	02	OXIGEN (BUTELII)	buc	2,000	380,00	760,00
3.	03	PROPAN	buc	15,000	13,00	195,00
4.	04	ELECTROZI DE SUDURA	kg	1,000	200,00	200,00
5.	05	VOPSEA	kg	1,000	100,00	100,00
Total materiale de construcții						2 830,00

Utilaje de construcții:

1.	031004	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 28 m	h-ut	7,5551	1 000,00	7 555,10
2.	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	3,4465	500,00	1 723,25
3.	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	16,544	1 200,00	19 852,80
4.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adancime de foraj 3,5 m	h-ut	6,950	1 000,00	6 950,00
5.	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	22,3791	1 200,00	26 854,92
6.	161002	Automacara, 16 t	h-ut	7,400	1 200,00	8 880,00
7.	331481	Masini pneumatice tip "PIYM-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint	h-ut	6,100	500,00	3 050,00
8.	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7852	1 000,00	1 785,20
9.	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	13,7004	1 000,00	13 700,40
Total utilaje de construcții						90 351,67


Total	lei	105 192,68
-------	-----	------------

ASIGURARI SOCIALE SI MEDICALE	24,00 %	2 882,64
TOTAL	100,00 +	108 075,32
DEPLASAREA TEHNICII LA OBIECT	31000,00 lei	31 000,00
TOTAL	100,00 +	139 075,32
DEPLASAREA TEHNICII LA PARCAREA DE NOAPT	1100,00 lei	1 100,00
TOTAL	100,00 +	140 175,32
CHELTUIELI DE REGIE	14,50 %	20 325,42
TOTAL	100,00 +	160 500,74
BENEFICIU	6,00 %	9 630,05
TOTAL	100,00 +	170 130,79
ADAOS LA SALARIUL TARIFAR	3200,00 lei	3 200,00
TOTAL	100,00 +	173 330,79
CHELTUIELI NEPREVAZUTE	1,50 %	2 599,96
TOTAL FARA TVA	100,00 +	175 930,75
		175 930,75

Total deviz:

5

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

CERTIFICAT

Despre calcul adaosului la salariul tarificat (salariu) in locul plăților deplasării, pentru compensarea lucratorilor S.R.L. ENERGO PLUS LC deplasați pentru executarea lucrărilor :
Inlocuirea pilonilor intermediari LEA 110kV CHIRCANI-GOTESTI

LUCRĂRI DEMONTARE/MONTARE

Temei: Hotărîrea Guvernului RM №10 din 05.01.12 №632 din 24.08.94

Electromontori

Nr. Lucratori	Cate gori a	Sal.tarifar	50 % adaos	Nr de zile	0,5 tarif	Nr de zile lucra-toare	Pretul, (lei)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	5	5000,00	3100,00	31	100,00	3	900,00
3	4	4400,00	3100,00	31	100,00	3	900,00
TOTAL							1800,00

Sofer automacara

1	6	6000,00	3100,00	31	100,00	3	300,00
---	---	---------	---------	----	--------	---	--------

Sofer autoturn

1	6	6000,00	3100,00	31	100,00	1	100,00
---	---	---------	---------	----	--------	---	--------

Tractorist

1	5	5000,00	3100,00	31	100,00	3	300,00
---	---	---------	---------	----	--------	---	--------

Sofer

2	4	4400,00	3100,00	31	100,00	1	200,00
---	---	---------	---------	----	--------	---	--------

Sofer Bur

1	4	4400,00	3100,00	31	100,00	1	100,00
---	---	---------	---------	----	--------	---	--------

Total = 1000,00

1. Cheltuieli pentru cazare (Echipa va lucra 8 ore/zi - 3zile)

8 oameni x 2 zile x 25 lei = 400,00 lei

Total: 400,00lei

2. **TOTAL: 1800,00 + 1000,00+ 400,00 = 3200,00 LEI**

Economist SRL "ENERGO PLUS LC"

Deplasarea mecanismelor speciale la obiectul :

Inlocuirea pilonilor intermediari

LEA 110kV CHIRCANI-GOTESTI

Lista tehnicii speciale :

- A. Automacara 25 Tn – 1200,00 lei / h
- B. Autoturn VT-26 – 1000,00 lei / h
- C. Masina de foraj MRK-750 - 1000,00 lei / h
- D. Scania Trailer (Buldo-excavator) – 1000,00 lei / h
- E. Kamaz 5410 - 1000,00 lei/h
- F. Kamaz Vahta - 1000,00 lei/h

- 1. Viteza de deplasare mijlocie - 40 km/h
- 2. Distanta parcursa de la Chisinau pina la LEA 110kV CHIRCANI-GOTESTI este (tur-retur) 200 km
- 3. $200 \text{ km} : 40 \text{ km/h} = 5 \text{ h}$
- 4. $(1200+1000+1000+1000+1000+1000) \times 5 \text{ h} = 31000,00 \text{ lei}$

TOTAL deplasarea mecanismelor special: 31000,00 lei

Economist SRL "ENERGO PLUS LC"



Deplasarea mecanismelor special la parcare de noapte la obiectul :

Inlocuirea pilonilor intermediari

LEA 110kV CHIRCANI-GOTESTI

Lista tehnicii special:

1. Automacara 25 Tn – 1200,00 lei / h (2zile, 20km : 40km/h = 0,5h * 1200lei = 600,00lei)
2. Scania Trailer (Buldo-excavator) – 1000,00 lei / h (2zile, 20km : 40km/h = 0,5h * 1000lei = 500,00lei)

1. Viteza de deplasare mijlocie - 40 km/h
2. Distanța parcursă de la LEA110KV CHIRCANI-GOTESTI pînă la parcare de noapte este de - 10 km pe zi tur-retur.
3. (600+500) = 1100,00 lei

TOTAL deplasarea mecanismelor pînă la parcare de noapte: 1100,00 lei

Economist SRL "ENERGO PLUS LC"

