

DEVIZ LOCAL “ Капитальный ремонт лестницы пищблока и септика в Теоретическом Лице г. Твардицы ”

Valoarea de deviz 87 105,33 Lei


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел: Лестница				
1	RpCL22A	Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase (Разборка лестниц из хвойных пород)	m	15,0000	64,579	968,688
	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,4000	57,66	484,344
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,4000	57,66	484,344
2	CH10A	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg (Металлические ГОТОВЫЕ ЛЕСТНИЦЫ, с весом более 50 кг, прямые) Material marunt pentru montare=1,0180	kg	890,0000	26,526	23 608,033
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	106,8000	57,66	6 158,088
	2811236305700	Scari metalice gata confectionate	kg	906,0200	18,90	17 123,778
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	9,0602	36,00	326,167
3	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (трубы металлические для опор)	kg	40,0000	27,945	1 117,784
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	7,6000	57,66	438,216
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4000	57,66	23,064
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,4000	24,00	9,600
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	40,0000	15,40	616,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,2000	36,00	7,200
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,3200	2,00	0,640
4	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (трубы	kg	120,0000	27,945	3 353,352



1	2	3	4	5	6	7
		металлические для ограждения)				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	22,8000	57,66	1 314,648
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	57,66	69,192
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	57,66	69,192
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,2000	24,00	28,800
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	120,0000	15,40	1 848,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,6000	36,00	21,600
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,9600	2,00	1,920
		<i>Total</i>	Lei			29 047,857
		Total Раздел: Лестница Inclusiv salariu				29 047,857 9 064,152
		2. Раздел : Навес				
5	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента.)	m2	25,0000	41,515	1 037,880
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	9,0000	57,66	518,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,0000	57,66	518,940
6	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка обрешетка кровли)	m2	25,0000	10,379	259,470
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,2500	57,66	129,735
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,735
7	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли .)	m2	25,0000	35,570	889,242
	7124010010700	Dulgher	h-om	5,6250	57,66	324,337
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	57,66	100,905
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1300	3 200,00	416,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,0000	16,00	48,000
8	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с	100 m2	0,2500	641,128	160,282




1	2	3	4	5	6	7
		использованием водного раствора: перекрытий по балкам)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0975	57,66	63,282
	2462106110602	Natriu fluor	kg	2,2500	32,00	72,000
	1212121212121	apa	m3	2,0000	12,50	25,000
9	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнестойкая обработка деревянных изделий, решеток из реек.	100 m2	0,2500	1 140,732	285,183
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7900	57,66	45,551
	1212121212121	apa	m3	0,1975	12,50	2,469
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,5000	27,30	40,950
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	5,7500	34,00	195,500
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0285	25,00	0,713
10	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) Material marunt=1,0300	m2	25,0000	29,968	749,200
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,0000	57,66	288,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2500	57,66	72,075
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	29,6125	10,00	296,125
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	309,0000	0,30	92,700
11	СК18А	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка реек сечением 50*30 для крепление пленки .)	m	22,0000	29,345	645,599
	7422010060100	Timplar	h-om	6,6000	57,66	380,556
	2670112202900	Планки 50*30мм	m	23,1000	11,30	261,030
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1760	22,80	4,013
12	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab) толщиной 0,45мм. Material marunt=1,0500	m2	25,0000	194,379	4 859,485
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	22,5000	57,66	1 297,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,2500	57,66	360,375
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	30,1875	87,50	2 641,406



1	2	3	4	5	6	7
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	13,1250	9,00	118,125
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	236,2500	0,80	189,000
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	2,6250	31,00	81,375
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	1,0500	116,17	121,979
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	1,3125	38,00	49,875
13	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice (Подвесные потолки из вагонки.) Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestet, prenadez, cuie)=1,0275	m2	25,0000	253,855	6 346,378
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,2500	57,66	72,075
	7422010060100	Timplar	h-om	52,5000	57,66	3 027,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7500	57,66	216,225
	2670112204050	Вагонка	m2	26,9587	110,00	2 965,457
	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	65,4712	1,00	65,471
14	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0300	m	10,0000	291,375	2 913,747
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,0000	57,66	172,980
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	buc	10,8150	187,50	2 027,812
	2875276311231	Крючки металлические	buc	14,4200	32,10	462,882
	2875274000050	Заглушка металлич.	buc	1,0300	29,10	29,973
	546546546987	Элемент соединения желоба	buc	3,0000	15,00	45,000
	2875274000501	Колено металлич.	buc	2,0600	85,00	175,100
15	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0200	m	4,0000	407,809	1 631,237
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4000	57,66	80,724
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	buc	4,2840	209,16	896,041
	2875274000502	Угол внутренний металлич	buc	2,0400	204,16	416,486
	5465323213213	Хомуты для трубы металл.	buc	1,0200	29,16	29,743
	2875274000503	Угол наружный металлич.	buc	1,0200	204,16	208,243
		<i>Total</i>	Lei			19 777,703
		Total Раздел : Навес Inclusiv salariu				19 777,703 7 799,235
		3. Раздел : Выгребной септик				
16	AcC07A	Montarea pe pozitie existenta a pompelor centrifuge, cu un ax orizontal, avind diametrul de	buc	1,0000	1 762,527	1 762,527

1	2	3	4	5	6	7
		aspiratie de pina la 80 mm (Установка глубинного насоса .) Mat. marunte (petrol, cirpe, fitinguri etc.)=1.0200				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,4500	57,66	83,607
	2913127334900	Pompa centrifuga cu ax orizontal	buc	1,0200	1 580,00	1 611,600
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	2,0400	33,00	67,320
17	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (Установка чугунных или чугунобетонных крышек, без поддерживающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на непроезжей части, типа I) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0300	buc	1,0000	1 214,459	1 214,459
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	57,66	40,362
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0300	1 122,00	1 155,660
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,6641	1,76	11,729
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0258	260,00	6,708
18	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social- culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc(Установка сборных ж/б элементов в жилых или культурно-социальных зданиях из монолитного ж/б, кладки или смешанного типа (кроме крупнопанельных), на высоте до 20 м, объемом 0,2-2,5 м3)- Установка сборных ж/б плит б/у материалы заказчика .	buc	3,0000	132,980	398,940
	7123030012500	Montator P.B	h-om	6,0000	57,66	345,960
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	260,00	6,240
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,9000	1,76	12,144
19	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane	m3	2,0000	1 430,066	2 860,132



1	2	3	4	5	6	7
		sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов под плиты.) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				
	7123010010200	Betonist	h-om	6,9000	57,66	397,854
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,128
	2663102100000	Beton	m3	2,0807	1 160,00	2 413,612
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2030	12,50	2,538
20	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	16,0000	82,972	1 327,552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000	57,66	138,384
	7124010010700	Dulgher	h-om	16,8000	57,66	968,688
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,8000	26,00	20,800
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,2800	16,00	20,480
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0560	3 200,00	179,200
21	FjE03B	Executarea pomparilor pentru denisipare in vederea punerii si repunerii in exploatare a forajelor executate cu instalatie FA 20 hidraulica (Перекачка глинистого раствора.)	ora	1,0000	550,300	550,300
	8113020070100	Sondor	h-om	5,0000	57,66	288,300
	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20	h-ut	1,0000	112,00	112,000
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	1,0000	150,00	150,000
22	FjF04A	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 20 hidraulica (Очистка и промывка водой, в процессе бурения установкой FA 20)	m	5,0000	33,262	166,310
	8113020070100	Sondor	h-om	1,0000	57,66	57,660
	1212121212121	apa	m3	4,5000	12,50	56,250
	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20	h-ut	0,2000	112,00	22,400
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	0,2000	150,00	30,000
		<i>Total</i>	Lei			8 280,220
		Total Раздел : Выгребной септик Inclusiv salariu				8 280,220 2 401,539



1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			57 105,76
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %			4 334,61
		Transportarea materialelor	10 %			3 752,57
		Total				65 192,94
		Cheltueli de regie	8,1 %			5 280,63
		Beneficiul de deviz	3 %			2 114,21
		TVA	20 %			14 517,55
		Total deviz: Inclisiv salariu				87 105,33

Intocmit

Dumekrop Becipuron E.T
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

