

**Reparatia la sala de operatie a  
blocului nr.1,cu instalarea  
sistemului de ventilare, IMSP  
Institutul de Neurologie si  
Neurochirurgie „Diomid  
Gherman” din str.Korolenko 2,  
or.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**Caiet de sarcini  
pentru cererea ofertelor de preț  
Ventilarea. Система вытяжной вентиляции В2, В2\*.**

**SUMA TOTAL:1400000.00LEI**

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Lucrari sanitare</b>				
1	VA02A	Confectionarea si montareac canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrulsectiunii rectangulare de 250 - 700mm (gr.1,0 mm)	m2	6,800		
2	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (grc 0.7 mm)	m2	11,400		
3	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (grc 0.55 mm)	m2	29,600		
4	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (ge. 0.7 mm)	m2	52,400		
5	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (ge. 0.5 mm)	m2	27,800		
6	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	128,000		
7	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm	buc	57,000		
8	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute	m2	108,000		

1	2	3	4	5	6	7
		pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (изоляция минеральная вата фольгированная Izover)				
9	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (изоляция каучуковая 13x1000x14 ST AD K-Flex)	m2	108,000		
10	VC20A	Piesa de trecere, etansata, pentru filtru de ara (гибкая вставка DT RFL 550x550)	buc	4,000		
11	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (клапан отсечной DT RR 550x550)	buc	2,000		
12	VC35C	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de 133x4 mm - 273x8 mm (DT UP 600*600)	buc	1,000		
13	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (дрессель-клапан (ручная заслонка) DT CRM Dn315)	buc	5,000		
14		Скотч алюминиевый AL+PET ALENOR 75ммX50м СК	м	16,500		
15	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (решетка 400*200 однорядная TM100)	buc	4,000		
16	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (решетка 400*400 однорядная TM100)	buc	4,000		
17	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (решетка 800*300 однорядная TM100)	buc	1,000		
Cheltuieli directe			lei			
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %			
Cheltuieli de transport			7,00 %			
Cheltuieli de regie			14,50 %			
Beneficiul			6,00 %			
<b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>						
18	VC05B	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw (вентилятор канальный MUB 042 500D4 IE3 L=5850 м3/ч, H=350 Па, Nэл=1,5 кВт )	buc	2,000		
19	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (глушитель DT AZD 1200x600 - 1000 мм.)	buc	1,000		
20	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule	buc	4,000		

1	2	3	4	5	6	7
		filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (фильтр DT FP 400x200)				
21	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (фильтр DT FP 400x400)	buc	4,000		
22	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (фильтр DT FP 800x250)	buc	1,000		
Cheltuieli directe			lei			
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %			
Cheltuieli de transport			7,00 %			
Cheltuieli de regie			76,00 %			
Beneficiul			6,00 %			
<b>Capitolul 3. Utilaj</b>						
23		Вентилятор канальный MUB 042 500D4 IE3 L=5850 м3/ч, H=350 Па, Nэл=1,5 кВт	buc	2,000		
24		Глушитель DT AZD 1400x700 - 1000 мм.	buc	1,000		
25		Клапан отсечной SRK 550x550 с электроприводом "Belimo" LF 230	buc	2,000		
26		Фильтр DT FP 400x200	buc	4,000		
27		Фильтр DT FP 400x400	buc	4,000		
28		Фильтр DT FP 800x250	buc	1,000		
Cheltuieli directe			lei			
Depozitarea			1,20 %			

**DIRECTOR**

**Grigore ZAPUHLÎN**

**INGINER ȘEF**

**Eugen SCURTU**