

**L 362 Drujba - Hircesti -
Curtoaia L=500m B=5,0m**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL**Valoarea de deviz 444 666,42 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de reparații				
1	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pînă la: 5 cm.	m2	75,00	206,39 44,40	15 479,49 3 329,86
2	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,75	6 961,00 0,00	5 220,75 0,00
3	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (grosimea 4 cm)	t	235,00	1 400,64 7,63	329 151,43 1 793,38
Total Lucrări de reparații						349 851,67
Incluziv salariu						5 123,24
Total			lei		349 851,67	
Asigurarea medicală și socială			22,50 %		1 152,73	
Cheltuieli de regie			3,50 %		12 285,15	
Beneficiu de deviz			2,00 %		7 265,79	
TVA			20,00 %		74 111,07	

Total deviz: **444 666,42**
Incluziv salariu **5 123,24**

Intocmit _____ ()
 (funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
 (funcția, semnătura)