

Cuprins Gradinita nr.59, str.Drumul Viilor, 42/2

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
16	Gradinita nr.59, str.Drumul Viilor, 42/2	
16.1	Solutii arhitectural-constructive (SAC)	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitatile de lucrari	2

Obiectivul: Gradinita nr.59, str.Drumul Viilor, 42/2

Obiectul: Solutii arhitectural-constructive (SAC)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 16.1

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Pavilioane-4buc. Lucrari de demolare		
1.1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile.	m2	242,0000
1.2	TrI1AA02F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2.	t	15,0000
1.3	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t	15,0000
1.4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	15,0000
		TOTAL Capitolul 1. Pavilioane-4buc. Lucrari de demolare		
		Capitolul 2. Pavilioane-4buc. Acoperis		
1.5	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3	9,5000
1.6	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	9,5000
1.7	CE30C	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 12 mm grosime.	m2	216,5000
1.8	CN50C	Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2	2,1650
1.9	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100 m2	2,1650
1.10	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor	m2	216,5000
1.11	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (Membrana sindrila)	m2	216,5000
1.12	CE11C	Invelitori din placi ondulate din carton bitumat pentru acoperisuri asezate pe sipci fara astereala cu pante cuprinse intre mai mari de 30%. (Sindrila bituminoasa)	m2	216,5000
1.13	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	18,0000
1.14	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	98,0000
1.15	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	24,0000
		TOTAL Capitolul 2. Pavilioane-4buc. Acoperis		
		Capitolul 3. Pavilioane-4buc. Pardosea		
1.16	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (B12,5)	m3	1,0000
1.17	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.2,2cm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2	100,0000
		TOTAL Capitolul 3. Pavilioane-4buc. Pardosea		
		Capitolul 4. Pavilioane-4buc. Trotuar		
1.18	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	2,1000
1.19	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.4cm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2	42,0000
1.20	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x8x20 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton	m	61,0000
1.21	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare. (Balustrada de protectie)	kg	200,0000
		TOTAL Capitolul 4. Pavilioane-4buc. Trotuar		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;