

IMSP Spitalul Raional Taraclia

(denumirea obiectivului)

Deviz pe obiect

«Reparatia capitala a sectiei de neurologie si reabilitarea neurologica, inclusiv holul si cantina IMSP Spitalul Raional Taraclia str. V. Cebanov 1»

(denumirea obiectului)

Valoarea de deviz total fara TVA **3 527 534,00** Lei

№ crt.	Denumire lucrări și cheltuieli	Valoare de deviz, lei fara TVA
		Total
1	3	8
2-1-1	Общестроительные работы	2 884 872,00
2-1-2	Водоснабжение и канализация	193 296,00
2-1-3	Retele electrice interioare	357 332,00
2-1-4	Пожарная сигнализация -1	44 949,00
2-1-5	Пожарная сигнализация -1	47 085,00
Total		3 527 534,00

Intocmit

SRL "TOPSTROYCOM"

Funcția, semnătura, numele, prenumele

Verificat

IMSP Spitalul Raional Taraclia

Funcția, semnătura, numele, prenumele

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL 2-1-1

общестроительные работы

Valoarea de deviz 3 461 847 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. отделение						
1	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m (Кладка из кирпича, размером 250x120x65мм с приготовлением раствора М-50 в построечных условиях перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича, высотой до 4 м)	100 m2	0,073	52 363,29 8 623,56	3 822,52 629,52
2	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Устройство перегородок из ГКЛ толщиной 75-125 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой одним слоем ГКЛ с обеих сторон без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2	3,690	311,06 122,02	1 147,80 450,24
		<i>Total</i>		lei		4 970,32
		Total отделение Inclusiv salariu				4 970,32 1 079,76
2. полы						
2.1. Тип P-1						
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	623,850	80,75 35,00	50 375,82 21 834,75

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)				
4	CG01A1 к=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) Разницу в минус отнимать 10мм Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2	-623,850	27,12 12,00	-16 918,88 -7 486,20
5	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren insumat, grosime 50 mm, intr-un strat (Устройство основания пола из теплоизоляционного слоя экструзионных вспененных полистирольных плит, вручную, толщиной 50 мм, в 1 слой) Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,015	m2	623,850	88,90 6,00	55 462,76 3 743,10
6	IzF04J2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из стекловолокна,	m2	623,850	17,21 1,00	10 738,02 623,85

1	2	3	4	5	6	7
		просто уложенного внахлест) Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом по гидроизоляции , выполненный из стекловолокна				
7	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	623,850	80,75 35,00	50 375,82 21 834,75
8	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс- минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) 5мм	m2	623,850	22,12 6,00	13 802,68 3 743,10
9	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно) 150x150	kg	1 310,090	24,03 1,50	31 484,08 1 965,13
10	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2	623,850	578,11 159,50	360 651,68 99 504,08
		<i>Total</i>	lei			555 971,98
		Total Tip P-1 Inclusiv salariu				555 971,98 145 762,56
2.2. Tip P-2						
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из	m2	99,870	80,75 35,00	8 064,48 3 495,45

1	2	3	4	5	6	7
		цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)				
12	CG01A1 к=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00	m2	99,870	54,24 24,00	5 416,89 2 396,88
13	IzF04J2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из стекловолокна, просто уложенного внахлест) Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом по гидроизоляции , выполненный из стекловолокна	m2	99,870	17,21 1,00	1 719,01 99,87
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	99,870	80,75 35,00	8 064,48 3 495,45
15	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la	kg	209,730	24,03 1,50	5 040,22 314,59

1	2	3	4	5	6	7
		placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно) 150x150				
16	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2	99,870	466,75 59,00	46 614,58 5 892,33
17	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m	89,880	107,95 50,00	9 702,55 4 494,00
		<i>Total</i>		lei		84 622,21
		Total Tip P-2				84 622,21
		Inclusiv salariu				20 188,57
		<i>Total</i>		lei		640 594,19
		Total полы				640 594,19
		Inclusiv salariu				165 951,13
3. демонтажные работы						
18	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	357,990	25,25 23,00	9 039,23 8 233,76
19	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2	113,250	41,25 39,00	4 671,57 4 416,76
20	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate (Разборка холодных полов из мозаики, в	m2	267,300	48,00 46,00	12 830,40 12 295,80

1	2	3	4	5	6	7
		непрерывном поле или мозаичных плитах)				
21	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	471,240	17,00 15,00	8 011,08 7 068,60
22	RpIzC46A	Desfacerea ecranelor termoizolante, executate cu foita din aluminiu. (Разборка термоизолирующего экрана из алюминиевой фольги)	m2	471,240	6,50 6,00	3 063,07 2 827,44
23	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами)	m3	14,140	198,20 171,00	2 802,55 2 417,94
24	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка стен кладки из кирпича или BCA толщ. 6-8 см)	m2	5,850	67,40 66,00	394,29 386,10
25	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотельных кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)	m3	0,440	201,50 197,50	88,66 86,90
26	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка обшивки из дерева, асбоцемента, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д., на стенах или подвесных потолках, дверях и т.д.)	m2	162,550	12,50 12,50	2 031,87 2 031,87
27	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами)	m3	1,070	198,21 171,00	212,08 182,97
28	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) двери, одинарные	m2	93,480	21,00 21,00	1 963,08 1 963,08

1	2	3	4	5	6	7
29	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) двери, двойные	m2	6,480	21,00 21,00	136,08 136,08
30	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) двери, с фрамугой	m2	11,560	21,00 21,00	242,76 242,76
31	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) двери, остекленные	m2	3,840	21,00 21,00	80,64 80,64
32	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	738,540	14,75 13,50	10 893,47 9 970,29
33	RpSD16A	Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2" montat aparent cu cutie si rama (Снятие внутреннего пожарного гидранта с d=2" для зданий, установленного снаружи в коробе с рамой) Снятие внутреннего пожарного гидранта с d=2" для зданий, установленного снаружи в коробе с рамой	buc	3,600	82,50 82,50	297,00 297,00
34	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Погрузка земли (грунта) с булыжниками, с камнями в автотранспорт)	t	97,200	55,50 55,50	5 394,60 5 394,60
35	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 15 км)	t	97,200	49,40 0,00	4 801,68 0,00
		<i>Total</i>	lei			66 954,11
		Total демонтажные работы				66 954,11
		Inclusiv salariu				58 032,59

1	2	3	4	5	6	7
4. потолки						
36	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	51,270	325,10 110,00	16 667,88 5 639,70
37	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие) звукоизоляционные 600x600мм	m2	649,340	325,10 110,00	211 100,43 71 427,40
		<i>Total</i>	lei			227 768,31
		Total потолки Inclusiv salariu				<u>227 768,31</u> 77 067,10
5. стены						
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	399,530	4,45 1,50	1 777,91 599,30
39	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	399,530	117,88 85,00	47 096,56 33 960,05
40	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	399,530	327,75 82,50	130 947,72 32 961,23
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	1 409,700	4,45 1,50	6 273,16 2 114,55
42	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 376,350	95,03 61,00	130 794,54 83 957,35

1	2	3	4	5	6	7
		(Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
43	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50)	m2	1 376,350	18,82 12,00	25 902,91 16 516,20
44	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	33,350	110,58 76,50	3 687,92 2 551,27
45	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF52)	m2	33,350	22,27 15,50	742,87 516,92
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	1 409,700	20,26 10,00	28 554,89 14 097,00
47	CF57A κ=3	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	1 409,700	109,52	154 390,27

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) Коэффициент к трудозатратам=3,00 Коэффициент к материалам=3,00 Коэффициент к машинам=3,00			82,50	116 300,25
48	CF56A к=4	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки для внутренних работ "Mesterul Manole" по стенам, колоннам и потолкам, толщиной 0,5 мм) Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00	m2	1 409,700	69,94 60,00	98 594,42 84 582,00
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	1 409,700	4,45 1,50	6 273,16 2 114,55
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	1 409,700	48,59 27,50	68 497,32 38 766,75
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	110,970	4,45 1,50	493,82 166,46
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	110,970	95,03 61,00	10 545,48 6 769,17
53	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga	m2	110,970	18,82 12,00	2 088,45 1 331,64

1	2	3	4	5	6	7
		sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50)				
54	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	110,970	20,26 10,00	2 247,81 1 109,70
55	CF57A к=3	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) Коэффициент к трудозатратам=3,00 Коэффициент к материалам=3,00 Коэффициент к машинам=3,00	m2	110,970	109,52 82,50	12 153,44 9 155,03
56	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия стен (медицинский линолеум)) Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2	110,970	521,24 203,50	57 841,94 22 582,39
		<i>Total</i>				788 904,59
		Total стены Inclusiv salariu				788 904,59 470 151,81
б. двери						
57	СК03А	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35	m2	100,630	4 610,19 90,00	463 923,41 9 056,70

1	2	3	4	5	6	7
		м) Внутренние одностворчатые деревянные двери с металлической рамой				
58	СК03С	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Внутренние двухстворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м) Внутренние двухстворчатые деревянные двери с обшивкой с металлической рамой	m2	13,360	4 581,10 67,50	61 203,49 901,80
59	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см)	m	318,960	39,24 33,00	12 516,05 10 525,68
60		алюминевые уголки	m	318,960	6,00 0,00	1 913,76 0,00
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	47,850	4,45 1,50	212,94 71,78
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	47,850	95,03 61,00	4 547,18 2 918,85
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из	m2	47,850	20,26 10,00	969,25 478,50

1	2	3	4	5	6	7	
		стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклеенный клеем, включая слой заливки)					
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	47,850	4,45 1,50	212,94 71,78	
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	47,850	36,51 27,50	1 746,84 1 315,87	
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	47,850	48,59 27,50	2 325,03 1 315,88	
		<i>Total</i>	lei			549 570,89	
		Total двери Inclusiv salariu				549 570,89 26 656,84	
7. поручни- планки							
67	CH06A	поручни	m	137,740	804,52 45,00	110 815,26 6 198,30	
		<i>Total</i>	lei			110 815,26	
		Total поручни- планки Inclusiv salariu				110 815,26 6 198,30	
		Total	lei			2 389 581	
		Asigurari sociale	24 %			193 234	
		Total				2 582 815	
		Cheltuieli de transport	3 %			47 088	
		Total				2 629 903	
		Cheltuieli de regie	6,5 %			170 944	
		Total				2 800 847	
		Beneficiu de deviz	3 %			84 025	
		Total				2 884 872	
		TVA	20 %			576 975	
		Total deviz: Inclusiv salariu					3 461 847 805 140

Intocmit:

SRL "TOPSTROYCOM"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

IMSP SR Taraclia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse 2-1-1

общестроительные работы

Valoarea de deviz 3 461 847 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	972,3472	50,00	48 617,36
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3 202,197	50,00	160 109,85
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 431,5706	50,00	121 578,52
4.	7123010010200	Betonist	h-om	31,941	50,00	1 597,05
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	37,9954	50,00	1 899,77
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	8,5848	50,00	429,24
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 525,125	50,00	76 256,25
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 044,7656	50,00	52 238,28
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	320,1492	50,00	16 007,46
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	14,4744	50,00	723,72
11.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	18,8496	50,00	942,48
12.	7134050013250	Izolator	h-om	43,6695	50,00	2 183,48
13.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,94	50,00	297,00
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	904,4205	50,00	45 221,05
15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	123,966	50,00	6 198,30
16.	7422010060100	Timpliar	h-om	1 643,6953	50,00	82 184,76
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	107,892	50,00	5 394,60
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 003,2974	50,00	100 164,87
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	991,5285	50,00	49 576,42
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	670,3411	50,00	33 517,07
Total manopera						805 140

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	0,2029	450,00	91,30
2.	001	алюминевые уголки	m	318,96	6,00	1 913,76
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	27,548	8,00	220,38
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,3445	450,00	2 855,02
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	72,8775	5,00	364,38
6.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	14,1372	5,00	70,69
7.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0012	5 400,00	6,48
8.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	10 087,88	0,50	5 043,94
9.	2010237318750	Distantieri	buc	455,946	0,10	45,59
10.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	113,99	4 500,00	512 955,00
11.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	5,5627	1,20	6,68
12.	2320146200700	Petrol lampant	l	4,7124	20,00	94,25

13.	2320166200729	Parchetin	l	10,7397	35,00	375,89
14.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	513,84	18,00	9 249,13
15.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	583,02	45,00	26 235,90
16.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,4435	55,00	189,39
17.	24302261000001	Fuga	kg	236,0565	25,00	5 901,41
18.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,649	8,00	5,19
19.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	110,7741	30,00	3 323,22
20.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	2,01	5,00	10,05
21.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	266,8373	90,00	24 015,36
22.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	94,0454	55,00	5 172,50
23.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	235,278	6,00	1 411,66
24.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	3 291,5886	6,00	19 749,53
25.	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	195,1685	6,00	1 171,01
26.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	5,6183	1,00	5,62
27.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	689,6662	45,00	31 034,98
28.	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	658,3177	250,00	164 579,42
29.	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci	m2	117,1011	220,00	25 762,24
30.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihnungsband"	m	4,5243	1,00	4,52
31.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 725,372	8,50	14 665,67
32.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	367,92	7,50	2 759,40
33.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 750,2763	2,50	4 375,68
34.	26511221004022	Ciment M-400	kg	37,2738	2,50	93,18
35.	2652102100713	Var pasta	m3	0,319	900,00	287,10
36.	2652102100737	Var hidratat	kg	9,2681	12,00	111,22
37.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	87,453	5,00	437,27
38.	2653102100831	Amestec uscat	kg	13 373,790 9	4,50	60 182,07
39.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	2 779,9284	5,00	13 899,64
40.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	4 862,9414	8,50	41 335,00
41.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	411,5958 103,8948	200,00 350,00	82 319,16 36 363,18
42.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	7,7877	55,00	428,32
43.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	56,5694	1 350,00	76 368,67
44.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 967,1265	4,50	8 852,07
45.	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	645,8719	80,00	51 669,75
46.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	91,6776	50,00	4 583,88
47.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	728,775	5,00	3 643,87
48.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0593	25,00	1,48
49.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	49,2915	15,00	739,37
50.	2682132602070	Tesatura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	781,6176	15,00	11 724,26
51.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	24,1426	50,00	1 207,13
52.	2710503808004	Fir de sudare	m	639,5086 113,7553	25,00 30,00	15 987,72 3 412,66
53.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	6,57	18,00	118,26
54.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal	kg	7,599	18,00	136,78

		de 8 mm				
55.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	4,2462	18,00	76,43
56.	2710703520285	Profil de suport	m	8,1586	15,00	122,38
57.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	735,6405	200,00	147 128,10
58.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	15,1982	18,00	273,57
59.	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	137,74	750,00	103 305,00
60.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,1679	18,00	3,02
61.	2873122004100, 150	Plase sudate 150x150	kg	1 535,0182	22,00	33 770,40
62.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,2215	24,00	221,31
63.	2873155900800	Electrozii de sudura	kg	8,2644	55,00	454,54
64.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	109,1397	0,30	32,74
65.	2874136313300	Diblu din metal	buc	2 802,44	1,20	3 362,93
66.	4011106202741	Energie electrica	kw	13,774	15,00	206,61
67.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	50,668	20,00	1 013,38
68.	4100126202818	Apa	m3	60,1669	20,00	1 203,34
69.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	171,28	5,00	856,38
Total materiale de constructii						1 569 594

Utilaje de constructii:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	4,4109	55,00	242,60
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	23,3481	20,00	466,96
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	42,9513	25,00	1 073,79
4.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	2,3562	30,00	70,69
5.	2922140007000	Macara	h-ut	1,2119	20,00	24,24
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	221,0901	20,00	4 421,80
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	30,2085	15,00	453,11
8.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	15,4426	5,00	77,21
9.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	4,4109	25,00	110,28
10.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0591	45,00	2,66
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	20,5478	50,00	1 027,39
12.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	5,2437	15,00	78,66
13.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	132,777	15,00	1 991,66
14.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	7,3872	650,00	4 801,68
Total utilaje de constructii						14 847

Total	lei		2 389 581
Asigurari sociale	24 %		193 234
Total			2 582 815
Cheltuieli de transport	3 %		47 088
Total			2 629 903
Cheltuieli de regie	6,5 %		170 944
Total			2 800 847
Beneficiu de deviz	3 %		84 025
Total			2 884 872
TVA	20 %		576 975
Total deviz:			3 461 847

Intocmit:

SRL "TOPSTROYCOM"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

IMSP SR Taraclia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: «**Reparatia capitala a sectiei de neurologie si reabilitarea neurologica, inclusiv holul si cantina IMSP Spitalul Raional Taraclia str. V. Cebanov 1**» Investitor: **IMSP SR Taraclia**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. отделение						
1	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m (Кладка из кирпича, размером 250x120x65мм с приготовлением раствора М-50 в построечных условиях перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича, высотой до 4 м)	100 m2			52 363,29 8 623,56
	7122050013400	Zidar	h-om	143,54	50,00	7 176,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,93	50,00	1 446,58
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,00	7,50	37 800,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,60	2,50	1 276,44
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,96	12,00	1 523,56
	00000052	Nisip	m3	2,78	450,00	1 250,68
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,00	18,00	1 620,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,30	18,00	41,37
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,016	5 400,00	88,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,013	20,00	20,27
	2922140007000	Macara	h-ut	4,11	20,00	82,19
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,81	45,00	36,44
		<i>Total</i>	lei			3 822,52
2	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Устройство перегородок из ГКЛ толщиной 75-125 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой одним слоем ГКЛ с обеих сторон без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2			311,06 122,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,4403	50,00	122,02
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,10	55,00	116,08
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,145	18,00	20,71
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	15,00	33,17
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,22	1,00	1,22
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,515	1,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,542	5,00	2,72
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,175	8,00	1,41
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,50	1,20	1,81
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,43	0,30	8,87
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,016	25,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	20,00	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	15,00	0,97
		<i>Total</i>	lei			1 147,80
2. полы						
2.1. Тип P-1						
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			80,75 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	1 350,00	44,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			50 375,82
4	CG01A1 κ=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) Разницу в минус отнимать 10мм Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2			27,12 12,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	50,00	2,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 350,00	14,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			-16 918,88
5	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat (Устройство основания пола из теплоизоляционного слоя экструзионных вспененных полистирольных плит, вручную, толщиной 50 мм, в 1 слой) Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,015	m2			88,90 6,00
	7134050013250	Izolator	h-om	0,07	50,00	3,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,05	50,00	2,50
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,02	80,00	82,82
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,004	20,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			55 462,76
6	IzF04J2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из стекловолокна, просто уложенного внахлест) Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом по гидроизоляции , выполненный из стекловолокна	m2			17,21 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,02	50,00	1,00
	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	1,08	15,00	16,20
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			10 738,02
7	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			80,75 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	1 350,00	44,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			50 375,82
8	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in	m2			22,12 6,00

1	2	3	4	5	6	7
		minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) 5мм				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	50,00	5,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	50,00	1,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 350,00	7,43
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,50	5,37
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	450,00	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	20,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			13 802,68
9	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно) 150x150	kg			24,03 <hr/> 1,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	50,00	1,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	50,00	0,25
	2873122004100,150	Plase sudate 150x150	kg	1,01	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	18,00	0,18
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,30	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	20,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			31 484,08
10	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2			578,11 <hr/> 159,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,00	50,00	100,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,19	50,00	59,50
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15	30,00	4,52
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,35	90,00	31,66
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,25	6,00	31,66
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,02	25,00	25,63
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,15	55,00	8,29
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,10	45,00	49,75
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,05	250,00	263,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	20,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	5,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	15,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			360 651,68
2.2. Tip P-2						
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			80,75 <hr/> 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	1 350,00	44,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			8 064,48
12	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00	m2			54,24 <hr/> 24,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	50,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 350,00	29,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	20,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			5 416,89
13	IzF04J2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из стекловолокна, просто уложенного внахлест) Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом по гидроизоляции , выполненный из стекловолокна	m2			17,21 <hr/> 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,02	50,00	1,00
	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	1,08	15,00	16,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 719,01
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			80,75 <hr/> 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	1 350,00	44,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			8 064,48
15	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно) 150x150	kg			24,03 <hr/> 1,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	50,00	1,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	50,00	0,25
	2873122004100_150	Plase sudate 150x150	kg	1,01	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	20,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			5 040,22
16	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2			466,75 <hr/> 59,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,18	50,00	59,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	350,00	364,11
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,70	4,50	21,36
	24302261000001	Fuga	kg	0,46	25,00	11,61
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,50	10,10
	4100126202818	Apa	m3	0,002	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	20,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	15,00	0,19
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	5,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			46 614,58
17	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или	m			107,95 <hr/> 50,00

1	2	3	4	5	6	7
		равной 16 м2)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,90	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	1 350,00	6,75
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,02	50,00	51,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			9 702,55
3. демонтажные работы						
18	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			25,25 23,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	50,00	11,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	50,00	11,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	35,00	1,05
	4100126202818	Ара	m3	0,03	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	20,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			9 039,23
19	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2			41,25 39,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	50,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	50,00	19,50
	4100126202818	Ара	m3	0,05	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	25,00	1,25
		<i>Total</i>	lei			4 671,57
20	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in sir continuu sau placi mozaicate (Разборка холодных полов из мозаики, в непрерывном поле или мозаичных плитках)	m2			48,00 46,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,46	50,00	23,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,46	50,00	23,00
	4100126202818	Ара	m3	0,05	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	25,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			12 830,40
21	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			17,00 15,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	50,00	7,50
	4100126202818	Ара	m3	0,05	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	25,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			8 011,08
22	RpIzC46A	Desfacerea ecranelor termoizolante, executate cu foita din aluminiu. (Разборка термоизолирующего экрана из алюминиевой фольги)	m2			6,50 6,00
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,04	50,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	50,00	4,00
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,01	20,00	0,20
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,03	5,00	0,15
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,005	30,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			3 063,07
23	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами)	m3			198,20 171,00
	7123010010200	Betonist	h-om	2,10	50,00	105,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,32	50,00	66,00
	4100116202818	Ара pentru mortare si betoane	m3	0,05	20,00	1,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,29	55,00	15,95
	2952270003370	Stocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,29	25,00	7,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,15	20,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			2 802,55
24	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка стен кладки из кирпича или BCA толщ. 6-8 см)	m2			67,40 66,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,32	50,00	66,00
	4100126202818	Ара	m3	0,01	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,06	20,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			394,29

1	2	3	4	5	6	7
25	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)	m3			201,50 197,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50	50,00	175,00
	4100126202818	Apa	m3	0,12	20,00	2,41
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	20,00	1,59
		Total	lei			88,66
26	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка обшивки из дерева, асбоцемента, ДВП, PAS (плит на полиэфирной смоле армированных стекловолокном) и т.д., на стенах или подвесных потолках, дверях и т.д.)	m2			12,50 12,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,13	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,12	50,00	6,00
		Total	lei			2 031,87
27	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами)	m3			198,21 171,00
	7123010010200	Betonist	h-om	2,10	50,00	105,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,32	50,00	66,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	20,00	1,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,29	55,00	15,95
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,29	25,00	7,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,15	20,00	3,00
		Total	lei			212,08
28	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) двери, одинарные)	m2			21,00 21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	50,00	10,50
		Total	lei			1 963,08
29	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) двери, двойные)	m2			21,00 21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	50,00	10,50
		Total	lei			136,08
30	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) двери, с фрамугой)	m2			21,00 21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	50,00	10,50
		Total	lei			242,76
31	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) двери, остекленные)	m2			21,00 21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	50,00	10,50
		Total	lei			80,64
32	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			14,75 13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	50,00	7,50

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			10 893,47
33	RpSD16A	Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2" montat aparent cu cutie si rama (Снятие внутреннего пожарного гидранта с d=2" для зданий, установленного снаружи в коробе с рамой) Снятие внутреннего пожарного гидранта с d=2" для зданий, установленного снаружи в коробе с рамой	buc			82,50
						82,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	50,00	82,50
		<i>Total</i>	lei			297,00
34	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Погрузка земли (грунта) с булыжниками, с камнями в автотранспорт)	t			55,50
						55,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11	50,00	55,50
		<i>Total</i>	lei			5 394,60
35	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 15 км)	t			49,40
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,076	650,00	49,40
		<i>Total</i>	lei			4 801,68
4. потолки						
36	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			325,10
						110,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	50,00	7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	50,00	102,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05	200,00	210,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	20,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			16 667,88
37	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие) звукоизоляционные 600x600мм	m2			325,10
						110,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	50,00	7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	50,00	102,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05	200,00	210,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	20,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			211 100,43
5. стены						
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,45
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 777,91
39	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			117,88
						85,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	50,00	15,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	1 350,00	32,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	50,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			47 096,56
40	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti,	m2			327,75

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01				82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,65	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,02	200,00	206,04
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,70	4,50	16,82
	24302261000001	Fuga	kg	0,47	25,00	11,87
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,50	10,10
	4100126202818	Apa	m3	0,002	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	20,00	0,24
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,01	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			130 947,72
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,45
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			6 273,16
42	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			95,03
						61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	4,50	32,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			130 794,54
43	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50)	m2			18,82
						12,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24	50,00	12,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	4,50	6,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	20,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	15,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			25 902,91
44	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			110,58
						76,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	50,00	76,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	4,50	32,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			3 687,92
45	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать	m2			22,27
						15,50

1	2	3	4	5	6	7
		от нормы CF52)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	50,00	15,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	4,50	6,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			742,87
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеом, включая слой заливки)	m2			20,26 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	6,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			28 554,89
47	CF57A κ=3	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) Коэффициент к трудозатратам=3,00 Коэффициент к материалам=3,00 Коэффициент к машинам=3,00	m2			109,52 82,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	50,00	67,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	50,00	15,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	26,90
	4100126202818	Apa	m3	0,001	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	20,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			154 390,27
48	CF56A κ=4	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки для внутренних работ "Mesterul Manole" по стенам, колоннам и потолкам, толщиной 0,5 мм) Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00	m2			69,94 60,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	50,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	50,00	20,00
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	5,00	9,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	20,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			98 594,42
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,45 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			6 273,16
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			48,59 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	5,00	0,30
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			68 497,32
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,45 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	18,00	2,70

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			493,82
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			95,03 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	4,50	32,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			10 545,48
53	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50)	m2			18,82 12,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24	50,00	12,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	4,50	6,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	20,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	15,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			2 088,45
54	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			20,26 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	6,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			2 247,81
55	CF57A k=3	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) Коэффициент к трудозатратам=3,00 Коэффициент к материалам=3,00 Коэффициент к машинам=3,00	m2			109,52 82,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	50,00	67,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	50,00	15,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	26,90
	4100126202818	Apa	m3	0,001	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	20,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			12 153,44
56	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия стен (медицинский линолеум)) Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2			521,24 203,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,50	50,00	125,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,57	50,00	78,50
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15	30,00	4,52
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,425	90,00	38,44
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,75	6,00	10,55
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,02	30,00	30,75
	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci	m2	1,05	220,00	232,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,008	20,00	0,16
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,015	5,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,07	15,00	1,05
		<i>Total</i>	lei			57 841,94

1	2	3	4	5	6	7
	б. двери					
57	СК03А	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м) Внутренние одностворчатые деревянные двери с металлической рамой	m2			4 610,19 90,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	50,00	73,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,08	50,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	50,00	12,50
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,00	4 500,00	4 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	24,00	2,04
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	15,00	6,75
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	50,00	11,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	20,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			463 923,41
58	СК03С	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Внутренние двухстворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м) Внутренние двухстворчатые деревянные двери с обшивкой с металлической рамой	m2			4 581,10 67,50
	7422010060100	Timplar	h-om	1,06	50,00	53,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,04	50,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	50,00	12,50
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,00	4 500,00	4 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,05	24,00	1,20
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,30	15,00	4,50
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,15	50,00	7,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	20,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			61 203,49
59	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см)	m			39,24 33,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	50,00	22,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	50,00	11,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	2,50	2,45
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	900,00	0,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	450,00	2,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	50,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	20,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			12 516,05
60		алюминевые уголки	m			6,00 0,00
	001	алюминевые уголки	m	1,00	6,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			1 913,76
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,45 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			212,94
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			95,03 61,00

1	2	3	4	5	6	7
		pregarare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	4,50	32,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			4 547,18
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			20,26 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	6,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			969,25
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,45 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			212,94
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			36,51 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,001	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	20,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 746,84
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			48,59 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	5,00	0,30
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			2 325,03
7. поручни- планки						
67	CN06A	porучни	m			804,52 45,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,90	50,00	45,00
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,00	750,00	750,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,10	15,00	1,50
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,06	55,00	3,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,70	2,50	1,75
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025	55,00	1,37
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,20	8,00	1,60
		<i>Total</i>	lei			110 815,26

APROBAT:

Intocmit:

Investitor:

L.S.

L.S.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL 2-1-2

Водоснабжение и канализация

Valoarea de deviz 231 955 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. строительные работы						
1.1. сеть В1						
1	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/8"-1/2") Кран шаровой д-15мм Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1.005	buc	56,000	152,22 6,50	8 524,60 364,00
2	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/4"-1") Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1.006	buc	2,000	185,05 9,00	370,10 18,00
3	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками в разводящих трубопроводах жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25 мм) Пластиковые трубы , диаметр 20 мм	m	60,000	42,91 7,00	2 574,60 420,00

1	2	3	4	5	6	7
4	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками в разводящих трубопроводах жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25 мм)	m	25,800	47,39 7,00	1 222,67 180,60
5	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Изоляция труб специальными изоляционными кожухами, установленными на трубопроводы, диаметром и толщиной от D=15x20 до D=54x20 мм) Materiale marunte=1,05	m	60,000	31,99 25,50	1 919,34 1 530,00
6	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Изоляция труб термоизоляционными скорлупами, обрезанными продольно, установленными на трубопроводы, диаметром и толщиной от D=15x20 до D=54x20 мм) Изоляция труб диаметром D=25мм Materiale marunte=1,05	m	25,800	39,07 31,50	1 008,02 812,70
7	SA04F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2" (Прокладка стальных оцинкованных труб, в разводящих трубопроводах жилых и культурно-социальных зданиях, диаметром 2") диаметром 57мм Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,015	m	5,000	174,19 46,00	870,96 230,00
8	SA37G	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2 1/2" (Стальные или пластиковые крепления для водопроводных и газопровых труб, диаметром 2 1/2 ", жестко заделанные)	buc	5,000	174,37 23,00	871,83 115,00
9	SF02C	Efectuarea probei de functionare a	10 m	8,580	5,50	47,19

1	2	3	4	5	6	7
		instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm (Проведение испытаний на функционирование систем холодной воды их полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 3/8" - 2")			5,50	47,19
10	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm (Промывка систем холодной и горячей воды из пластиковых труб, диаметром 20-75 мм)	m	85,800	2,50 2,50	214,50 214,50
		<i>Total</i>		lei		17 623,81
		Total сеть B1 Inclusiv salariu				17 623,81 3 931,99
1.2. сеть T3						
11	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/8"-1/2") Кран шаровой, диаметр 15 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc	4,000	152,23 6,50	608,90 26,00
12	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками в разводящих трубопроводах жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25 мм) диаметр 20 мм	m	42,000	42,91 7,00	1 802,22 294,00
13	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Изоляция труб специальными изоляционными кожухами, установленными на трубопроводы, диаметром и толщиной от D=15x20 до D=54x20 мм) диаметром 20мм	m	42,000	31,99 25,50	1 343,54 1 071,00

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte=1,05				
14	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или ракумойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc	26,000	502,50 82,50	13 065,00 2 145,00
15	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для ванны с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на кирпичные или блочные стены) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc	2,000	308,75 57,50	617,50 115,00
16	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или ракумойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc	2,000	502,50 82,50	1 005,00 165,00
		<i>Total</i>				18 442,16
		Total сеть T3 Inclusiv salariu				18 442,16 3 816,00
1.3. сеть KI						
17	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m	48,000	93,66 16,00	4 495,44 768,00
18	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau	m	42,000	71,36 12,50	2 997,04 525,00

1	2	3	4	5	6	7
		ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)				
19	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv (Испытание на герметичность и функционирование канализационных систем из чугунных труб, труб ПВХ легкого типа или пластиковых труб и ковкого чугуна, диаметром до 100 мм)	10 m	4,200	4,00 4,00	16,80 16,80
20	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm (Испытание на герметичность и функционирование канализационных систем из чугунных труб, труб ПВХ легкого типа или пластиковых труб и ковкого чугуна, диаметром более 100 мм)	10 m	4,800	4,00 4,00	19,20 19,20
21	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа P)	buc	11,000	1 778,18 210,00	19 559,93 2 310,00

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,03				
22	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,02	buc	26,000	1 489,90 92,50	38 737,40 2 405,00
23	SC05A	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (Раковина чугунная эмалированная или керамическая, со сливной пластиковой трубой, прикрепленная к кирпичной стене) Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, degresant etc)=1,01	buc	2,000	701,10 85,00	1 402,20 170,00
		<i>Total</i>		lei		67 228,01
		Total сеть КИ Inclusiv salariu				67 228,01 6 214,00
		<i>Total</i>		lei		103 293,98
		<i>Asigurari sociale</i>		24 %		3 350,88
		<i>Total</i>				106 644,86
		<i>Cheltuieli de transport</i>		3 %		2 679,24
		<i>Total</i>				109 324,10
		<i>Cheltuieli de regie</i>		3 %		3 279,73
		<i>Total</i>				112 603,83
		<i>Beneficiu de deviz</i>		3 %		3 378,12
		Total строительные работы Inclusiv salariu				115 981,95 13 961,99
		2. монтажные работы				
		2.1. пожарный гидрант				
24	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) (Внутренний гидрант для зданий диаметром 2", установленный на стены (в ящике с рамой)) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, ipsos etc)=1,05	buc	4,000	4 368,50 200,00	17 474,00 800,00
25	SD16A	Sorb cu valva, cu mufa filetata, pentru conducte de aspiratie avind	buc	4,000	24,06 20,00	96,24 80,00

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul nominal de 1-2" (Всасывающий наконечник с клапаном, с резьбовой муфтой, для всасывающего трубопровода, диаметр 1-2 ") Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015				
26	SD16A	Sorb cu valva, cu mufa filetata, pentru conducte de aspiratie avind diametrul nominal de 1-2" (Всасывающий наконечник с клапаном, с резьбовой муфтой, для всасывающего трубопровода, диаметр 1-2 ") ГР-50 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015	buc	4,000	106,28 20,00	425,10 80,00
27	SD16A	Sorb cu valva, cu mufa filetata, pentru conducte de aspiratie avind diametrul nominal de 1-2" (Всасывающий наконечник с клапаном, с резьбовой муфтой, для всасывающего трубопровода, диаметр 1-2 ") ГМ-50 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015	buc	4,000	106,28 20,00	425,10 80,00
28	SD16A	Sorb cu valva, cu mufa filetata, pentru conducte de aspiratie avind diametrul nominal de 1-2" (Всасывающий наконечник с клапаном, с резьбовой муфтой, для всасывающего трубопровода, диаметр 1-2 ") ствол пожарный РС-50 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015	buc	4,000	106,28 20,00	425,10 80,00
		<i>Total</i>		lei		18 845,54
		Total пожарный гидрант Inclusiv salariu				18 845,54 1 120,00
2.2. материалы						
29	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Нагреватель воды бытовой (бойлер), нагревающий воду до 70-90 град С, емкостью до 1000 л)	buc	1,000	160,00 160,00	160,00 160,00
30	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Нагреватель воды бытовой (бойлер), нагревающий воду до 70-90 град С, емкостью до 1000 л)	buc	2,000	160,00 160,00	320,00 320,00

1	2	3	4	5	6	7
		л)				
31	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Нагреватель воды бытовой (бойлер), нагревающий воду до 70-90 град С, емкостью до301 л)	buc	14,000	160,00 160,00	2 240,00 2 240,00
32	SC01B	Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibra de sticla etc., inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta (Ванна эмалированная, чугунная или стальная, полиметакриловая, из стекловолокна и т.д., включая гидромассаж, со сливной пластиковой трубой, установленная на чугунные ножки) Material marunt (degresant, solutie de lipit, ciment, nisip, etc)din valoarea materialelor explicate=1,01	buc	2,000	355,74 180,00	711,48 360,00
		<i>Total</i>		lei		3 431,48
		Total материалы Inclusiv salariu				3 431,48 3 080,00
		<i>Total</i>		lei		22 277,02
		<i>Asigurari sociale</i>		24 %		1 008,00
		<i>Total</i>				23 285,02
		<i>Cheltuieli de transport</i>		3 %		542,31
		<i>Total</i>				23 827,33
		<i>Cheltuieli de regie</i>		3 %		126,00
		<i>Total</i>				23 953,33
		<i>Beneficiu de deviz</i>		3 %		718,60
		Total монтажные работы Inclusiv salariu				24 671,93 4 200,00
3. оборудование						
3.1. пожарный гидрант						
33	цена рыночна	стингатор ОП-5	buc	4,000	400,00 0,00	1 600,00 0,00
34	цена рыночная	задвижка д-50мм	buc	4,000	3 355,00 0,00	13 420,00 0,00
		<i>Total</i>		lei		15 020,00
		Total пожарный гидрант Inclusiv salariu				15 020,00
3.2. материалы						
35	цена рыночная	бойлер 200лит 3,0 kWt	buc	1,000	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00
36	цена	бойлер 100 длит 2,0 kWt	buc	2,000	4 000,00	8 000,00

1	2	3	4	5	6	7	
	рыночная				0,00	0,00	
37	цена рыночная	бойлер 30литр	buc	14,000	1 500,00	21 000,00	
					0,00	0,00	
38	цена рыночная	ванная	buc	2,000	3 000,00	6 000,00	
					0,00	0,00	
		<i>Total</i>	lei			37 000,00	
		Total материалы Inclusiv salariu				<u>37 000,00</u>	
		<i>Total</i>	lei			52 020,00	
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			624,24	
		Total оборудованиe Inclusiv salariu				<u>52 644,24</u>	
		Total	lei			193 296	
		TVA	20 %			38 659	
		<i>Total deviz: Inclusiv salariu</i>				231 955	
						<u>18 163</u>	

Intocmit:

SRL "TOPSTROYCOM"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

IMSP SR Taraclia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse 2-1-2

Водоснабжение и канализация

Valoarea de deviz 231 955 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera:

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	294,9658	50,00	14 748,29
2.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	68,274	50,00	3 413,70
Total manopera						18 163

Materiale:

1.	1021210210	бойлер 30лит1,5 kWt	buc	14,00	1 500,00	21 000,00
2.	1111000000018	Picior mic din fonta pentru cada de baie	buc	8,08	10,00	80,80
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,006	450,00	2,70
4.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	3,78	5,00	18,90
5.	21210210	бойлер 200длит 3,0 kWt	buc	1,00	2 000,00	2 000,00
6.	21210220	бойлер 100 длит 2,0 kWt	buc	2,00	4 000,00	8 000,00
7.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,03	5,00	0,15
8.	22666499	задвижка д-50мм	buc	4,00	3 355,00	13 420,00
9.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,888	22,00	19,54
10.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	11,33	85,00	963,05
11.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	56,00	85,00	4 760,00
12.	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	4,20	120,00	504,00
13.	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	5,665	75,00	424,88
14.	2521216717050	Teava din material plastic	m	15,912	25,00	397,80
15.	2521216717050, 20	Teava din material plastic PP20	m	42,84	32,00	1 370,88
16.	2521216717050, 25	Teava din material plastic PP25	m	26,316	36,00	947,38
17.	2521216717050, 20	Teava din material plastic PP20	m	61,20	32,00	1 958,40
18.	2521216717052	Teava din material plastic dn =32 mm	m	2,828	35,00	98,98
19.	2521216720160, 110	Teava din material plastic pentru canalizare PVC110	m	49,44	75,00	3 708,00
20.	2521216720160, 50	Teava din material plastic pentru canalizare PVC50	m	43,26	57,00	2 465,82
21.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,212	25,00	30,30
22.	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	84,00	30,00	2 520,00
23.	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	2,02	60,00	121,20

24.	2523156719400	Mufa din material plastic PP20	buc	9,18	5,00	45,90
25.	2523156719400. 25	Mufa din material plastic PP25	buc	2,322	6,00	13,93
26.	2523156719430, 20	Cot din material plastic PP20	buc	2,52	5,00	12,60
27.	2523156719430. 20	Cot din material plastic PP20	buc	3,60	5,00	18,00
28.	2523156719430. 25	Cot din material plastic PP25	buc	1,548	6,00	9,29
29.	2523156719450	Teu din material plastic PP20	buc	6,30	5,00	31,50
30.	2523156719450, 25	Teu din material plastic PP25	buc	3,87	6,00	23,22
31.	2523156719450. 20	Teu din material plastic PP20	buc	9,00	5,00	45,00
32.	2523156719460, 20	Reductie din material plastic PP20	buc	2,10	3,00	6,30
33.	2523156719460. 20	Reductie din material plastic PP20	buc	3,00	3,00	9,00
34.	2523156719460. 25	Reductie din material plastic PP25	buc	1,29	5,00	6,45
35.	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	4,20	2 500,00	10 500,00
36.	2622102438000	Lavoar	buc	26,7852	1 000,00	26 785,20
37.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	11,4433	1 000,00	11 443,30
38.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	11,33	100,00	1 133,00
39.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,55	2,50	3,88
40.	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,1015	250,00	25,38
41.	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,812	150,00	121,80
42.	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,7612	150,00	114,18
43.	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,1522	120,00	18,26
44.	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,1015	25,00	2,54
45.	2722103306000	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal диаметром 57мм	m	5,1257	70,00	358,80
46.	2811237325050	Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant	buc	4,20	250,00	1 050,00
47.	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	4,20	250,00	1 050,00
48.	2875114200020	Chiuveata	buc	2,02	450,00	909,00
49.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	26,52	60,00	1 591,20
50.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	30,56	85,00	2 597,60
51.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	53,04	100,00	5 304,00
52.	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	11,33	60,00	679,80
53.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	11,33	60,00	679,80
54.	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze крепления	buc	5,00	150,00	750,00
55.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	2,01	250,00	502,50
56.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	28,00	250,00	7 000,00
57.	2913124202100. 15	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord Кран шаровой д-15мм	buc	60,30	120,00	7 236,00
58.	2913124202100. 20	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord Кран шаровой д-20мм	buc	2,012	150,00	301,80
59.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	62,312	25,00	1 557,80
60.	2913124504400	Sorb cu valva, cu mufa filetata	buc	4,06	4,00	16,24
61.	2913124504400, 50	Sorb cu valva, cu mufa filetata ГР-50	buc	12,18	85,00	1 035,30
62.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	11,33	85,00	963,05
63.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	11,33	85,00	963,05
64.	2913137324302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	4,20	250,00	1 050,00
65.	3220137315778	Decapant	kg	0,7668	222,00	170,23
66.	332051735223,2	Termoizolatie conducte Изоляция труб ,	m	64,89	6,00	389,34

	0	диаметром 20мм				
67.	332051735223.2 5	Termoizolatie conducte Изолация труб , диаметром 25мм	m	27,9027	7,00	195,32
68.	332051735223.2 0	Termoizolatie conducte Изолация труб , диаметром 20мм	m	45,423	6,00	272,54
69.	3321210210	ванная	buc	2,00	3 000,00	6 000,00
70.	4100116202820	Ара potabila	m3	0,005	20,00	0,10
71.	6664	стингатор ОП-5	buc	4,00	400,00	1 600,00
Total materiale de construcții			159 403			

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Апарат de sudura	h-ut	1,2013	20,00	24,03
Total utilaje de construcții			24			

Total		lei				193 296
TVA		20 %				38 659
Total de viz:						231 955

Intocmit:

SRL "TOPSTROYCOM"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

IMSP SR Taracia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: «*Reparatia capitala a sectiei de neurologie si reabilitarea neurologica, inclusiv holul si cantina IMSP Spitalul Raional Taraclia str. V. Cebanov 1*»

Investor: **IMSP SR Taraclia**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. строительные работы						
1.1. сеть В1						
1	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/8"-1/2") Кран шаровой д-15мм Material marunt (cinera fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc			152,22 6,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,13	50,00	6,50
	2913124202100.15	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord Кран шаровой д-15мм	buc	1,00	120,00	120,60
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,00	25,00	25,12
		<i>Total</i>	lei			8 524,60
2	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/4"-1") Material marunt (cinera fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,006	buc			185,05 9,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18	50,00	9,00
	2913124202100.20	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord Кран шаровой д-20мм	buc	1,00	150,00	150,90
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,00	25,00	25,15
		<i>Total</i>	lei			370,10
3	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками в разводящих трубопроводах жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25 мм) Пластиковые трубы , диаметр 20 мм	m			42,91 7,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,14	50,00	7,00
	2521216717050.20	Teava din material plastic PP20	m	1,02	32,00	32,64
	2523156719430.20	Cot din material plastic PP20	buc	0,06	5,00	0,30
	2523156719450.20	Teu din material plastic PP20	buc	0,15	5,00	0,75
	2523156719460.20	Reductie din material plastic PP20	buc	0,05	3,00	0,15
	2523156719400	Mufa din material plastic PP20	buc	0,09	5,00	0,45
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	222,00	1,33
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	20,00	0,19
		<i>Total</i>	lei			2 574,60
4	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками в разводящих трубопроводах жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25 мм)	m			47,39 7,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,14	50,00	7,00
	2521216717050,25	Teava din material plastic PP25	m	1,02	36,00	36,72

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719430.25	Cot din material plastic PP25	buc	0,06	6,00	0,36
	2523156719450.25	Teu din material plastic PP25	buc	0,15	6,00	0,90
	2523156719460.25	Reductie din material plastic PP25	buc	0,05	5,00	0,25
	2523156719400.25	Mufa din material plastic PP25	buc	0,09	6,00	0,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	222,00	1,33
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	20,00	0,19
		<i>Total</i>	lei			1 222,67
5	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Изоляция труб специальными изоляционными кожухами, установленными на трубопроводы, диаметром и толщиной от D=15x20 до D=54x20 мм) Materiale marunte=1,05	m			31,99 25,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,51	50,00	25,50
	332051735223.20	Termoizolatie conducte Изоляция труб , диаметром 20мм	m	1,03	6,00	6,49
		<i>Total</i>	lei			1 919,34
6	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Изоляция труб термоизоляционными скорлупами, обрезанными продольно, установленными на трубопроводы, диаметром и толщиной от D=15x20 до D=54x20 мм) Изоляция труб диаметром D=25мм Materiale marunte=1,05	m			39,07 31,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,63	50,00	31,50
	332051735223.25	Termoizolatie conducte Изоляция труб , диаметром 25мм	m	1,03	7,00	7,57
		<i>Total</i>	lei			1 008,02
7	SA04F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2" (Прокладка стальных оцинкованных труб, в разводящих трубопроводах жилых и культурно-социальных зданиях, диаметром 2") диаметром 57мм Material marunt (cinera fuior, grund miniu)=1,015	m			174,19 46,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,92	50,00	46,00
	2722103306000	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal diametrom 57мм	m	1,01	70,00	71,76
	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,15	150,00	22,84
	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,16	150,00	24,36
	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,03	120,00	3,65
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,02	25,00	0,51
	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,02	250,00	5,08
		<i>Total</i>	lei			870,96
8	SA37G	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2 1/2" (Стальные или пластиковые крепления для водопроводных и газопровых труб, диаметром 2 1/2 ", жестко заделанные)	buc			174,37 23,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,46	50,00	23,00
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze крепления	buc	1,00	150,00	150,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	5,00	0,03
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	2,50	0,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	450,00	0,54
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	20,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			871,83
9	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm (Проведение испытаний на функционирование систем холодной воды их полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 3/8"-2")	10 m			5,50 5,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,11	50,00	5,50
		<i>Total</i>	lei			47,19
10	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda,	m			2,50

1	2	3	4	5	6	7
		executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm (Промывка систем холодной и горячей воды из пластиковых труб, диаметром 20-75 мм)				2,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,05	50,00	2,50
		<i>Total</i>	lei			214,50
1.2. сеть Т3						
11	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/8"-1/2") Кран шаровой, диаметр 15 Material marunt (cinera fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc			152,23 6,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,13	50,00	6,50
	2913124202100.15	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord Кран шаровой д-15мм	buc	1,00	120,00	120,60
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,00	25,00	25,12
		<i>Total</i>	lei			608,90
12	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками в разводящих трубопроводах жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25 мм) диаметр 20 мм	m			42,91 7,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,14	50,00	7,00
	2521216717050.20	Teava din material plastic PP20	m	1,02	32,00	32,64
	2523156719430.20	Cot din material plastic PP20	buc	0,06	5,00	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic PP20	buc	0,15	5,00	0,75
	2523156719460.20	Reductie din material plastic PP20	buc	0,05	3,00	0,15
	2523156719400	Mufa din material plastic PP20	buc	0,09	5,00	0,45
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	222,00	1,33
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	20,00	0,19
		<i>Total</i>	lei			1 802,22
13	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Изоляция труб специальными изоляционными кожухами, установленными на трубопроводы, диаметром и толщиной от D=15x20 до D=54x20 мм) диаметром 20мм Materiale marunte=1,05	m			31,99 25,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,51	50,00	25,50
	332051735223.20	Termoizolatie conducte Изоляция труб , диаметром 20мм	m	1,03	6,00	6,49
		<i>Total</i>	lei			1 343,54
14	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc			502,50 82,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	50,00	82,50
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	250,00	250,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	85,00	170,00
		<i>Total</i>	lei			13 065,00
15	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для ванны с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на кирпичные или блочные стены) Material marunt (cinera fuior, ulei de in,	buc			308,75 57,50

1	2	3	4	5	6	7
		grund miniu de plumb etc)=1,005				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,15	50,00	57,50
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,00	250,00	251,25
		<i>Total</i>	lei			617,50
16	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc			502,50
						82,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	50,00	82,50
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	250,00	250,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	85,00	170,00
		<i>Total</i>	lei			1 005,00
1.3. сеть КИ						
17	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m			93,66
						16,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32	50,00	16,00
	2521216720160,110	Teava din material plastic pentru canalizare PVC110	m	1,03	75,00	77,25
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	22,00	0,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	5,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			4 495,44
18	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m			71,36
						12,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	50,00	12,50
	2521216720160,50	Teava din material plastic pentru canalizare PVC50	m	1,03	57,00	58,71
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	22,00	0,09
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	5,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			2 997,04
19	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv (Испытание на герметичность и функционирование канализационных систем из чугунных труб, труб ПВХ легкого типа или пластиковых труб и ковкого чугуна, диаметром до 100 мм)	10 m			4,00
						4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,08	50,00	4,00
		<i>Total</i>	lei			16,80
20	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm (Испытание на герметичность и функционирование канализационных систем из чугунных труб, труб ПВХ легкого типа или пластиковых труб и ковкого чугуна, диаметром более 100 мм)	10 m			4,00
						4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,08	50,00	4,00
		<i>Total</i>	lei			19,20
21	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv	buc			1 778,18

1	2	3	4	5	6	7
		pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа P) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,03				210,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,20	50,00	210,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,01	1 000,00	1 040,30
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,00	100,00	103,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00	85,00	87,55
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00	85,00	87,55
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00	85,00	87,55
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,00	60,00	61,80
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,00	60,00	61,80
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,50	75,00	38,63
		Total	lei			19 559,93
22	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,02	buc			1 489,90 92,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85	50,00	92,50
	2622102438000	Lavoar	buc	1,01	1 000,00	1 030,20
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	60,00	61,20
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	85,00	86,70
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,60	25,00	15,30
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,00	100,00	204,00
		Total	lei			38 737,40
23	SC05A	Chiuvea din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (Раковина чугунная эмалированная или керамическая, со сливной пластиковой трубой, прикрепленная к кирпичной стене) Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, degresant etc.)=1,01	buc			701,10 85,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,70	50,00	85,00
	2875114200020	Chiuvea	buc	1,00	450,00	454,50
	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,00	60,00	60,60
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	85,00	85,85
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,60	25,00	15,15
		Total	lei			1 402,20
2. монтажные работы						
2.1. пожарный гидрант						
24	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) (Внутренний гидрант для зданий диаметром 2", установленный на стены (в ящике с рамой)) Material marunt (cinera fuioar, grund miniu de plumb, ipsos etc)=1,05	buc			4 368,50 200,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,00	50,00	200,00
	2913137324302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	1,00	250,00	262,50
	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	1,00	120,00	126,00
	2811237325050	Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant	buc	1,00	250,00	262,50
	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	1,00	250,00	262,50
	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	1,00	2 500,00	2 625,00
	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	20,00	30,00	630,00
		Total	lei			17 474,00
25	SD16A	Sorb cu valva, cu mufa filetata, pentru conducte de aspiratie avind diametrul nominal de 1-2" (Всасывающий наконечник с клапаном, с резьбовой муфтой, для всасывающего трубопровода,	buc			24,06 20,00

1	2	3	4	5	6	7
		диаметр 1-2 ") Material marunt (cinera fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,40	50,00	20,00
	2913124504400	Sorb cu valva, cu mufa filetata	buc	1,00	4,00	4,06
		<i>Total</i>	lei			96,24
26	SD16A	Sorb cu valva, cu mufa filetata, pentru conducte de aspiratie avind diametrul nominal de 1-2" (Всасывающий наконечник с клапаном, с резьбовой муфтой, для всасывающего трубопровода, диаметр 1-2 ") ГР-50 Material marunt (cinera fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015	buc			106,28 <hr/> 20,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,40	50,00	20,00
	2913124504400,50	Sorb cu valva, cu mufa filetata ГР-50	buc	1,00	85,00	86,28
		<i>Total</i>	lei			425,10
27	SD16A	Sorb cu valva, cu mufa filetata, pentru conducte de aspiratie avind diametrul nominal de 1-2" (Всасывающий наконечник с клапаном, с резьбовой муфтой, для всасывающего трубопровода, диаметр 1-2 ") ГМ-50 Material marunt (cinera fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015	buc			106,28 <hr/> 20,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,40	50,00	20,00
	2913124504400,50	Sorb cu valva, cu mufa filetata ГР-50	buc	1,00	85,00	86,28
		<i>Total</i>	lei			425,10
28	SD16A	Sorb cu valva, cu mufa filetata, pentru conducte de aspiratie avind diametrul nominal de 1-2" (Всасывающий наконечник с клапаном, с резьбовой муфтой, для всасывающего трубопровода, диаметр 1-2 ") ствол пожарный РС-50 Material marunt (cinera fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015	buc			106,28 <hr/> 20,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,40	50,00	20,00
	2913124504400,50	Sorb cu valva, cu mufa filetata ГР-50	buc	1,00	85,00	86,28
		<i>Total</i>	lei			425,10
2.2. материалы						
29	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Нагреватель воды бытовой (бойлер), нагревающий воду до 70-90 град С, емкостью до 1000 л)	buc			160,00 <hr/> 160,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,20	50,00	160,00
		<i>Total</i>	lei			160,00
30	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Нагреватель воды бытовой (бойлер), нагревающий воду до 70-90 град С, емкостью до 1000 л)	buc			160,00 <hr/> 160,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,20	50,00	160,00
		<i>Total</i>	lei			320,00
31	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Нагреватель воды бытовой (бойлер), нагревающий воду до 70-90 град С, емкостью до301 л)	buc			160,00 <hr/> 160,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,20	50,00	160,00
		<i>Total</i>	lei			2 240,00
32	SC01B	Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril,fibra de sticla etc.,inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta (Ванна эмалированная, чугунная или стальная, полиметакриловая,	buc			355,74 <hr/> 180,00

1	2	3	4	5	6	7
		из стекловолокна и т.д., включая гидромассаж, со сливной пластиковой трубой, установленная на чугунные ножки) Material marunt (degresant, solutie de lipit, ciment, nisip, etc)din valoarea materialelor explicate=1,01				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,60	50,00	180,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	85,00	85,85
	2521216717052	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,40	35,00	49,49
	1111000000018	Picioar mic din fonta pentru cada de baie	buc	4,00	10,00	40,40
		<i>Total</i>	lei			711,48
3. оборудование						
3.1. пожарный гидрант						
33	цена рыночная	стингатор ОП-5	buc			400,00
						0,00
	6664	стингатор ОП-5	buc	1,00	400,00	400,00
		<i>Total</i>	lei			1 600,00
34	цена рыночная	зadвижка д-50мм	buc			3 355,00
						0,00
	22666499	зadвижка д-50мм	buc	1,00	3 355,00	3 355,00
		<i>Total</i>	lei			13 420,00
3.2. материалы						
35	цена рыночная	бойлер 200длит 3,0 kWt	buc			2 000,00
						0,00
	21210210	бойлер 200длит 3,0 kWt	buc	1,00	2 000,00	2 000,00
		<i>Total</i>	lei			2 000,00
36	цена рыночная	бойлер 100 длит 2,0 kWt	buc			4 000,00
						0,00
	21210220	бойлер 100 длит 2,0 kWt	buc	1,00	4 000,00	4 000,00
		<i>Total</i>	lei			8 000,00
37	цена рыночная	бойлер 30литр	buc			1 500,00
						0,00
	1021210210	бойлер 30литр 1,5 kWt	buc	1,00	1 500,00	1 500,00
		<i>Total</i>	lei			21 000,00
38	цена рыночная	ванная	buc			3 000,00
						0,00
	3321210210	ванная	buc	1,00	3 000,00	3 000,00
		<i>Total</i>	lei			6 000,00

APROBAT:

Intocmit:

Investitor:

SRL "TOPSTROYCOM"

IMSP SR Taraclia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL 2-1-3

Retele electrice interioare

Valoarea de deviz 428 798 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. монтажные работы						
1.1. существующая панель						
1	08-03-575-1	выключатель-автомат ВА88-32/3P/63А	buc	4,000	56,64 56,00	226,56 224,00
		<i>Total</i>	lei			226,56
		Total существующая панель Inclusiv salariu				226,56 224,00
1.2. ЩР 1						
2	08-03-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600x600 ЩРН-72УХЛЗ IP31	buc	1,000	412,89 116,00	412,89 116,00
3	08-03-575-1	выключатель нагрузки ВН32/3P/100А	buc	1,000	56,64 56,00	56,64 56,00
4	08-03-575-1	выключатель автомат ВА47-29/3P/C/25А	buc	1,000	56,64 56,00	56,64 56,00
5	08-03-575-1	выключатель автомат ВА47-29/1P/C/10А	buc	5,000	56,64 56,00	283,20 280,00
6	08-03-575-1	дифференцированный автомат АДТ -32/2P/C16А/30mA	buc	13,000	56,64 56,00	736,32 728,00
7	08-03-575-1	дифференцированный автомат АДТ -32/2P/C16А/10mA	buc	11,000	56,64 56,00	623,04 616,00
8	08-03-575-1	автомат независимый распределитель РН-47	buc	1,000	56,64 56,00	56,64 56,00
9	08-03-575-1	автомат распределительный блок на DIN-рейку РБД-125А	buc	4,000	56,64 56,00	226,56 224,00
		<i>Total</i>	lei			2 451,93

1	2	3	4	5	6	7
		Total ЩР 1 Inclusiv salariu				2 451,93 2 132,00
1.3. ЩР 2						
10	08-03-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600x600 ЩРН-72УХЛЗ IP31	buc	1,000	412,89 116,00	412,89 116,00
11	08-03-575-1	выключатель нагрузки ВН32/3Р/100А	buc	1,000	56,64 56,00	56,64 56,00
12	08-03-575-1	выключатель автомат ВА47-29/3Р/С/25А	buc	1,000	56,64 56,00	56,64 56,00
13	08-03-575-1	выключатель автомат ВА47-29/1Р/С/10А	buc	9,000	56,64 56,00	509,76 504,00
14	08-03-575-1	дифференцированный автомат АДТ -32/2Р/С16А/30mA	buc	14,000	56,64 56,00	792,96 784,00
15	08-03-575-1	дифференцированный автомат АДТ -32/2Р/С16А/10mA	buc	6,000	56,64 56,00	339,84 336,00
16	08-03-575-1	автомат независимый распределитель РН-47	buc	1,000	56,64 56,00	56,64 56,00
17	08-03-575-1	автомат распределительный блок на DIN-рейку РБД-125А	buc	4,000	56,64 56,00	226,56 224,00
		<i>Total</i>	lei			2 451,93
		Total ЩР 2 Inclusiv salariu				2 451,93 2 132,00
1.4. ЩО 1						
18	08-03-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600x600 ЩРН-24з-1 IP31	buc	1,000	412,89 116,00	412,89 116,00
19	08-03-575-1	выключатель нагрузки ВН32/3Р/40А	buc	1,000	56,64 56,00	56,64 56,00
20	08-03-575-1	выключатель автомат ВА47-29/1Р/В/ 10А	buc	13,000	56,64 56,00	736,32 728,00
21	08-03-575-1	контактор КМ20-20	buc	2,000	56,64 56,00	113,28 112,00
		<i>Total</i>	lei			1 319,13
		Total ЩО 1 Inclusiv salariu				1 319,13 1 012,00
1.5. ЩО 2						
22	08-03-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на	buc	1,000	412,89 116,00	412,89 116,00

1	2	3	4	5	6	7
		стене, высота и ширина, мм, до: 600x600 ЩРН-24з-1 IP31				
23	08-03-575-1	выключатель нагрузки ВН32/3Р/40А	buc	1,000	56,64 56,00	56,64 56,00
24	08-03-575-1	выключатель автомат ВА47-29/1Р/В/ 10А	buc	10,000	56,64 56,00	566,40 560,00
25	08-03-575-1	контактор КМ20-20	buc	2,000	56,64 56,00	113,28 112,00
		<i>Total</i>	lei			1 149,21
		Total ЩО 2 Inclusiv salariu				<u>1 149,21</u> 844,00
1.6. АВР						
26	08-03-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600x600 щит ЩПМ-1-0 У2 IP31 395x310x220	buc	1,000	412,89 116,00	412,89 116,00
27	08-03-575-1	автоматический ввод резерва АВР МСВ 25А 3Р 400В PRO xima	buc	1,000	56,64 56,00	56,64 56,00
28	08-03-575-1	шина N на двух изоляторах ШНИ-6x9	buc	1,000	56,64 56,00	56,64 56,00
29	08-03-575-1	шина РЕ 6x9	buc	1,000	56,64 56,00	56,64 56,00
		<i>Total</i>	lei			582,81
		Total АВР Inclusiv salariu				<u>582,81</u> 284,00
1.7. ЩАО 1						
30	08-03-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600x600 ЩРН-18з-1 IP31	buc	1,000	412,89 116,00	412,89 116,00
31	08-03-575-1	выключатель нагрузки ВН32/3Р/40А	buc	1,000	56,64 56,00	56,64 56,00
32	08-03-575-1	выключатель автомат ВА47-29/1Р/В/ 10А	buc	2,000	56,64 56,00	113,28 112,00
33	08-03-575-1	контактор КМ20-20	buc	3,000	56,64 56,00	169,92 168,00
		<i>Total</i>	lei			752,73
		Total ЩАО 1 Inclusiv salariu				<u>752,73</u> 452,00
1.8. кабеля						
34	08-02-148-	Кабель массой 1 м, кг, до: 1	100 m	31,200	659,54	20 577,76

1	2	3	4	5	6	7
	1				620,00	19 344,00
35	цена рыночная	кабель ВВГнг-LSL Тх-0.66 / 1кВ 3x1.5 mm2	m	1 440,000	14,00 0,00	20 160,00 0,00
36	цена рыночная	кабель ВВГнг-LSL Тх-0.66 / 1кВ 3x2.5 mm2	m	1 680,000	18,00 0,00	30 240,00 0,00
37	08-02-148-2	Кабель массой 1 м, кг, до: 2	100 m	1,200	955,51 915,00	1 146,61 1 098,00
38	цена рыночная	кабель ВВГнг-LSL Тх-0.66 / 1кВ 5x16,0 mm2	m	120,000	240,00 0,00	28 800,00 0,00
39	08-02-148-1	Кабель массой 1 м, кг, до: 1	100 m	5,280	659,23 620,00	3 480,73 3 273,60
40	цена рыночная	кабель ВВГнг-FRL SL Тх-0.66 / 1кВ 3x1.5 mm2	m	480,000	14,00 0,00	6 720,00 0,00
41	цена рыночная	кабель ВВГнг-FRL SL Тх-0.66 / 1кВ 5x4.0 mm2	m	48,000	60,00 0,00	2 880,00 0,00
42	08-02-148-1	Кабель массой 1 м, кг, до: 1	100 m	0,900	660,63 620,00	594,57 558,00
43	цена рыночная	кабель ВВГнг-FRL SL Тх-0.66 / 1кВ 4 x 1.5 mm2	m	90,000	20,00 0,00	1 800,00 0,00
44	08-02-405-1	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение, мм2, до: 16	100 m	1,200	12 224,52 1 915,00	14 669,42 2 298,00
45	цена рыночная	кабель ПуГВнг-LSL Тх-0.66 / 1кВ 1x4,0 mm2	m	120,000	10,00 0,00	1 200,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			132 269,09
		Total кабеля Inclusiv salariu				132 269,09 26 571,60
1.9. материалы						
46	08-02-410-1	Труба по основанию пола, диаметр, мм, до: 25	100 m	18,120	1 084,80 835,00	19 656,50 15 130,20
47	цена рыночная	трубка защитная д-20	m	1 800,000	6,00 0,00	10 800,00 0,00
48	цена рыночная	трубка защитная д-25	m	12,000	6,50 0,00	78,00 0,00
49	08-02-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный	100 buc	0,510	1 650,47 535,00	841,74 272,85
50	цена рыночная	профиль перфорированный 50x200	m	102,000	110,00 0,00	11 220,00 0,00
51	цена рыночная	перегородка разделительная h-50мм	m	102,000	25,00 0,00	2 550,00 0,00
52	08-02-152-7	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках массой, кг, до: 0,4	100 buc	0,720	109,25 103,00	78,66 74,16
53	цена	подвес С-образная 200мм для	buc	72,000	20,00	1 440,00

1	2	3	4	5	6	7
	рыночная	лотка			0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			46 664,90
		Total материалы Inclusiv salariu				46 664,90 15 477,21
1.10. освещение						
54	08-03-594-11	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4	100 buc	0,610	29 384,03 15 850,00	17 924,26 9 668,50
55	цена рыночная	светильники LED потолочный 600x600 54Вт,IP54.4800лм,4000К	buc	11,000	450,00 0,00	4 950,00 0,00
56	цена рыночная	светильники LED потолочный 600x600 36Вт,IP20 . 3200лм,4000К	buc	34,000	400,00 0,00	13 600,00 0,00
57	цена рыночная	светильники LED потолочный 600x600 18Вт,IP20.1600лм,4000К	buc	16,000	350,00 0,00	5 600,00 0,00
58	08-03-594-10	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 2	100 buc	0,520	27 089,42 13 550,00	14 086,50 7 046,00
59	цена рыночная	светильники LED потолочный 600x600 36Вт,IP20 . 3200лм,4000К	buc	4,000	450,00 0,00	1 800,00 0,00
60	цена рыночная	светильники LED потолочный 600x600 18Вт,IP20.1600лм,4000К	buc	48,000	400,00 0,00	19 200,00 0,00
61	08-03-593-6	Светильник потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый	100 buc	0,290	6 099,86 4 415,00	1 768,96 1 280,35
62	цена рыночная	светильники LED потолочный 15Вт,IP54.1400лм,4000К	buc	27,000	150,00 0,00	4 050,00 0,00
63	цена рыночная	светильники LED потолочный 15Вт,IP20.1400лм,4000К	buc	2,000	150,00 0,00	300,00 0,00
64	08-03-594-10	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 2	100 buc	0,090	27 097,67 13 550,00	2 438,79 1 219,50
65	цена рыночная	светильники LED ночное освещение 9Вт,IP54. 300лм,4000К	buc	9,000	150,00 0,00	1 350,00 0,00
66	08-03-593-10	Световые настенные указатели	100 buc	0,260	5 993,77 4 910,00	1 558,38 1 276,60
67	цена рыночная	световое табло " не входите,Идет обеззараживание УФО" 3Вт,40лм, IP20	buc	17,000	166,00 0,00	2 822,00 0,00
68	цена	светильник указатель путей	buc	5,000	165,00	825,00

1	2	3	4	5	6	7
	рыночная	эвакуации, ССА с источником автономного питания ССА 1001			0,00	0,00
69	цена рыночная	светильник указатель путей эвакуации, ССА с источником автономного питания ССА 1004	buc	4,000	165,00 0,00	660,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			92 933,89
		Total освещение Inclusiv salariu				92 933,89 20 490,95
1.11. розетки и выключатели						
70	08-03-591-9	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	1,580	2 069,16 1 905,00	3 269,27 3 009,90
71	цена рыночная	розетка штепсельная F+N+PE. U _n =250В, I _n =16А, IP20	buc	84,000	40,00 0,00	3 360,00 0,00
72	цена рыночная	розетка штепсельная F+N+PE. U _n =250В, I _n =16А, IP44	buc	74,000	42,00 0,00	3 108,00 0,00
73	08-03-591-2	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,700	1 673,57 1 610,00	1 171,50 1 127,00
74	цена рыночная	выключатель U _n =250В, I _n =10А, IP20	buc	61,000	45,00 0,00	2 745,00 0,00
75	цена рыночная	выключатель U _n =250В, I _n =10А, IP44	buc	9,000	45,00 0,00	405,00 0,00
76	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,010	1 691,00 1 640,00	16,91 16,40
77	цена рыночная	выключатель двойной	buc	1,000	45,00 0,00	45,00 0,00
78	08-03-591-2	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,050	1 677,00 1 610,00	83,85 80,50
79	цена рыночная	выключатель проходной	buc	5,000	45,00 0,00	225,00 0,00
80	цена рыночная	пластмассовая коробка КУП с медной шиной PE, IP54	buc	27,000	20,00 0,00	540,00 0,00
81	цена рыночная	пластмассовая коробка ответвительная	buc	120,000	5,00 0,00	600,00 0,00
82	цена рыночная	коробка установочная монтажная	buc	234,000	5,00 0,00	1 170,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			16 739,53
		Total розетки и выключатели Inclusiv salariu				16 739,53 4 233,80
		<i>Total</i>	lei			297 541,71

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			17 724,85
		<i>Total</i>				315 266,56
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3 %			6 683,64
		<i>Total</i>				321 950,20
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3 %			2 215,61
		<i>Total</i>				324 165,81
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			9 724,98
		Total монтажные работы Inclusiv salariu				333 890,79 73 853,56
2. оборудование						
2.1. сущ.панель						
83	цена рыночная	выключатель ВА88-32/3P/63А	buc	4,000	45,00 0,00	180,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			180,00
		Total сущ.панель Inclusiv salariu				180,00
2.2. ЩР 1						
84	цена рыночная	Щит распределительный ЩРН-72 УХЛЗ IP31 540x600x120	buc	1,000	1 550,00 0,00	1 550,00 0,00
85	цена рыночная	автомат выключатель ВН32/3P/100А	buc	1,000	82,00 0,00	82,00 0,00
86	цена рыночная	автомат выключатель ВА47-29/3P/C/25А	buc	1,000	95,00 0,00	95,00 0,00
87	цена рыночная	автомат выключатель ВА47-29/1P/C/10А	buc	5,000	90,00 0,00	450,00 0,00
88	цена рыночная	автомат выключатель АВДТ-32 2P/16А/С/30mA	buc	13,000	220,00 0,00	2 860,00 0,00
89	цена рыночная	автомат выключатель АВДТ-32 2P/16А/С/10mA	buc	11,000	220,00 0,00	2 420,00 0,00
90	цена рыночная	независимый расцепитель РН-47	buc	1,000	300,00 0,00	300,00 0,00
91	цена рыночная	распределительный блок на DIN-рейку РБД-125А	buc	4,000	105,00 0,00	420,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			8 177,00
		Total ЩР 1 Inclusiv salariu				8 177,00
2.3. ЩР 2						
92	цена рыночная	Щит распределительный ЩРН-72 УХЛЗ IP31 540x600x120	buc	1,000	1 550,00 0,00	1 550,00 0,00
93	цена рыночная	автомат выключатель ВН32/3P/100А	buc	1,000	82,00 0,00	82,00 0,00
94	цена рыночная	автомат выключатель ВА47-29/3P/C/25А	buc	1,000	95,00 0,00	95,00 0,00
95	цена рыночная	автомат выключатель ВА47-29/1P/C/10А	buc	9,000	90,00	810,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
96	цена рыночная	автомат выключатель АВДТ-32 2P/16A/C/30mA	buc	14,000	220,00	3 080,00
					0,00	0,00
97	цена рыночная	автомат выключатель АВДТ-32 2P/16A/C/10mA	buc	6,000	220,00	1 320,00
					0,00	0,00
98	цена рыночная	независимый расцепитель РН-47	buc	1,000	300,00	300,00
					0,00	0,00
99	цена рыночная	распределительный блок на DIN-рейку РБД-125А	buc	4,000	105,00	420,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			7 657,00
		Total ЩР 2 Inclusiv salariu				<u>7 657,00</u>
2.4. ЩО1						
100	цена рыночная	Щит распределительный ЩРН-24з -1 IP31	buc	1,000	550,00	550,00
					0,00	0,00
101	цена рыночная	автомат выключатель нагрузки ВН32/3P/40А	buc	1,000	82,00	82,00
					0,00	0,00
102	цена рыночная	автомат выключатель ВА47-29/1P/B/10А	buc	13,000	90,00	1 170,00
					0,00	0,00
103	цена рыночная	контактор КМ20-20	buc	2,000	120,00	240,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 042,00
		Total ЩО1 Inclusiv salariu				<u>2 042,00</u>
2.5. ЩО2						
104	цена рыночная	Щит распределительный ЩРН-24з -1 IP31	buc	1,000	550,00	550,00
					0,00	0,00
105	цена рыночная	автомат выключатель нагрузки ВН32/3P/40А	buc	1,000	82,00	82,00
					0,00	0,00
106	цена рыночная	автомат выключатель ВА47-29/1P/B/10А	buc	10,000	90,00	900,00
					0,00	0,00
107	цена рыночная	контактор КМ20-20	buc	2,000	120,00	240,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 772,00
		Total ЩО2 Inclusiv salariu				<u>1 772,00</u>
2.6. АВР						
108	цена рыночная	Щит распределительный ЩМП-1-0 У2 IP31	buc	1,000	650,00	650,00
					0,00	0,00
109	цена рыночная	Автоматический ввод резерва АВР МСВ25А 3P 400В PRO xima	buc	1,000	1 200,00	1 200,00
					0,00	0,00
110	цена	шина N на двух изоляторах	buc	1,000	20,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7	
	рыночная	ШНИ-6X9			0,00	0,00	
111	цена рыночная	шина PE 6X9	buc	1,000	20,00	20,00	
					0,00	0,00	
		<i>Total</i>	lei			1 890,00	
		Total ABP Inclusiv salariu				<u>1 890,00</u>	
2.7. ЩА 01							
112	цена рыночная	Щит распределительный ЩРН-18з -1 IP31	buc	1,000	815,00	815,00	
					0,00	0,00	
113	цена рыночная	автомат выключатель нагрузки ВН32/3P/40А	buc	1,000	82,00	82,00	
					0,00	0,00	
114	цена рыночная	автомат выключатель ВА47-29/1P/B/10А	buc	2,000	90,00	180,00	
					0,00	0,00	
115	цена рыночная	контактор КМ20-20	buc	3,000	120,00	360,00	
					0,00	0,00	
		<i>Total</i>	lei			1 437,00	
		Total ЩА 01 Inclusiv salariu				<u>1 437,00</u>	
		<i>Total</i>	lei			23 155,00	
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			277,86	
		Total оборудование Inclusiv salariu				<u>23 432,86</u>	
		Total	lei			357 332	
		TVA	20 %			71 466	
		Total deviz: Inclusiv salariu				428 798	
						<u>73 855</u>	

Intocmit:

SRL "TOPSTROYCOM"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

IMSP SR Taraclia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse 2-1-3

Retele electrice interioare

Valoarea de deviz 428 798 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

Manopera:

1.	1	Затраты труда	h-om	1 477,0712	50,00	73 853,56
		Total manopera				73 855

Materiale:

1.	00000010888	Шина PE 6X9	buc	1,00	20,00	20,00
2.	000010888	Шина N на двух изоляторах ШНИ-6X9	buc	1,00	20,00	20,00
3.	0010888	щит распределительный ЩМП-1-0У2 IP31	buc	1,00	650,00	650,00
4.	00221002228	выключатель	buc	1,00	45,00	45,00
5.	002228	розетка IP44	buc	74,00	42,00	3 108,00
6.	00228	розетка IP20	buc	84,00	40,00	3 360,00
7.	1001303	световое табло	buc	17,00	166,00	2 822,00
8.	1002228	выключатель IP44	buc	9,00	45,00	405,00
9.	1010115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	t	0,0016	32 000,00	51,20
10.	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,0074	4 000,00	29,60
11.	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	t	0,0395	18 000,00	711,00
12.	1010865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм	t	0,0309	20 000,00	618,00
13.	1011616	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 10 мм	t	0,6832	18 000,00	12 297,60
14.	1011786	Лак битумный БТ-123	t	0,0025	45 000,00	112,50
15.	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	8,1534	55,00	448,45
16.	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	18,9955	32,00	607,86
17.	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	241,9434	5,00	1 209,71
18.	1019103	Дюбели распорные	100 buc	2,397	150,00	359,55
19.	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	241,9434	5,00	1 209,71
20.	1019852	Краска	kg	3,96	55,00	217,80
21.	10888	щит распределительный ЩРН-24з-1 IP31	buc	2,00	550,00	1 100,00
22.	1103	светильники LED потолочный 15Вт, IP20. 1400лм, 4000К	buc	2,00	150,00	300,00

23.	113022	указатель путей ССА1001	buc	5,00	165,00	825,00
24.	11303	светильники LED потолочный 15Вт,IP54.1400лм,4000К	buc	27,00	150,00	4 050,00
25.	1139042	Клей БМК-5к	kg	3,624	45,00	163,08
26.	12210022228	коробка установочная монтажная	buc	234,00	5,00	1 170,00
27.	1221002228	пластмассовая коробка IP54	buc	27,00	20,00	540,00
28.	12210022285	пластмассовая коробка	buc	120,00	5,00	600,00
29.	1301	светильники LED потолочный 600х600 36Вт,IP20 . 3200лм,4000К	buc	4,00	450,00	1 800,00
30.	1303	светильники LED потолочный 600х600 18Вт,IP20.1600лм,4000К	buc	48,00	400,00	19 200,00
31.	17	кабель ВВГнг-LSL Тх-0.66 / 1кВ 3х1.5 mm2	m	1 440,00	14,00	20 160,00
32.	18	кабель ВВГнг-LSL Тх-0.66 / 1кВ 3х2.5 mm2	m	1 680,00	18,00	30 240,00
33.	19	кабель ВВГнг-LSL Тх-0.66 / 1кВ 5х16,0 mm2	m	120,00	240,00	28 800,00
34.	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,09	18 000,00	1 620,00
35.	220010888	автоматический ввод резерва АВР МСВ 25А 3Р	buc	1,00	1 200,00	1 200,00
36.	22002228	выключатель IP20	buc	61,00	45,00	2 745,00
37.	222	трубка защитная д-20	m	1 800,00	6,00	10 800,00
38.	225	трубка защитная д-25	m	12,00	6,50	78,00
39.	226	профиль перфорированный 50х200	m	102,00	110,00	11 220,00
40.	227	перегородка разделительная h-50мм	m	102,00	25,00	2 550,00
41.	228	подвес С-образная 200мм для лотка	m	72,00	20,00	1 440,00
42.	27	кабель ВВГнг-FRL SL Тх-0.66 / 1кВ 3х1.5 mm2	m	480,00	14,00	6 720,00
43.	29	кабель ВВГнг-FRL SL Тх-0.66 / 1кВ 4 х 1.5 mm2	m	90,00	20,00	1 800,00
44.	300	светильники LED потолочный 600х600 54Вт,IP54.4800лм,4000К	buc	11,00	450,00	4 950,00
45.	301	светильники LED потолочный 600х600 36Вт,IP20 . 3200лм,4000К	buc	34,00	400,00	13 600,00
46.	303	светильники LED потолочный 600х600 18Вт,IP20.1600лм,4000К	buc	16,00	350,00	5 600,00
47.	3310888	щит распределительный ЩРН-18з-1 IP31	buc	1,00	815,00	815,00
48.	33221002228	выключатель IP20	buc	4,00	45,00	180,00
49.	332210032228	выключатель проходной	buc	5,00	45,00	225,00
50.	4029050	Раствор цементный	m3	0,3805	1 250,00	475,62
51.	4050011	Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные	t	0,006	3 500,00	21,00
52.	5009030	Заглушки	10 buc	18,12	5,00	90,60
53.	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,5916	20,00	11,83

54.	5009061	Втулки изолирующие	buc	818,52	0,50	409,26
55.	5009089	Профиль монтажный перфорированный	buc	146,40	20,00	2 928,00
56.	5009090	Профиль монтажный	buc	9,06	20,00	181,20
57.	5009101	Кнопки монтажные	1000 buc	0,3857	500,00	192,85
58.	5009129	Розетка потолочная	100 buc	0,2958	500,00	147,90
59.	5009204	Прессшпан листовой, марки А	kg	0,66	20,00	13,20
60.	5009452	Скоба К-142	buc	264,00	40,00	10 560,00
61.	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,2781	250,00	69,53
62.	5009623	Лента К226	100 m	0,4923	250,00	123,09
63.	5009719	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 buc	2,64	500,00	1 320,00
64.	5009825	Серьга	buc	15,30	25,00	382,50
65.	5070001	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм ²	t	0,0041	40 000,00	164,00
66.	5220077	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	kg	19,29	25,00	482,25
67.	5309001	Трубы полиэтиленовые	m	5,436	25,00	135,90
68.	5349100	Муфта	buc	3,06	5,00	15,30
69.	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	1,3205	125,00	165,06
70.	55113022	указатель путей ССА	buc	4,00	165,00	660,00
71.	55511303	светильники LED ночное освещение 9Вт, IP54. 300лм, 4000К	buc	9,00	150,00	1 350,00
72.	60	кабель ВВГнг-FRL SL Тх-0.66 / 1кВ 5х4.0 мм ²	m	48,00	60,00	2 880,00
73.	668810	контактор КМ20-20	buc	7,00	120,00	840,00
74.	71	кабель ПуГВнг-LSL Тх-0.66 / 1кВ 1х4,0 мм ²	m	120,00	10,00	1 200,00
75.	8810	выключатель автомат ВА47-29/1P/B/10A	buc	39,00	90,00	3 510,00
76.	8811	выключатель автомат ВА47-29/3P/C/25A	buc	2,00	95,00	190,00
77.	8813	выключатель автомат АВДТ-32 2P/16A/C30mA	buc	27,00	220,00	5 940,00
78.	8815	выключатель автомат АВДТ-32 2P/16A/C10mA	buc	17,00	220,00	3 740,00
79.	888	щит распределительный ЩРН-72	buc	2,00	1 550,00	3 100,00
80.	889	выключатель автомат ВН32/3P/100A	buc	5,00	82,00	410,00
81.	997	распределительный блок РБД-125А	buc	8,00	105,00	840,00
82.	998	независимый расцепитель РН-47	buc	2,00	300,00	600,00
Total materiale de construcții						245 946

Utilaje de construcții:

1.	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	21,0817	0,00	0,00
2.	030203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	h-ut	117,252	0,00	0,00
3.	030408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	h-ut	117,252	0,00	0,00
4.	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	95,3428	0,00	0,00

5.	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	22,3987	15,00	335,98
6.	330206	Дрели электрические	h-ut	14,756	15,00	221,34
7.	331002	Станки сверлильные	h-ut	1,3298	20,00	26,60
8.	331451	Перфораторы электрические	h-ut	15,8043	20,00	316,08
9.	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	21,0817	0,00	0,00
Total utilaje de construcții						903
Total			lei			357 332
TVA			20 %			71 466
Total deviz:						428 798

Intocmit:

SRL "TOPSTROYCOM"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

IMSP SR Taraclia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: «*Reparatia capitala a sectiei de neurologie si reabilitarea neurologica, inclusiv holul si cantina IMSP Spitalul Raional Taraclia str. V. Cebanov 1*» Investitor: **IMSP SR Taraclia**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. монтажные работы						
1.1. существующая панель						
1	08-03-575-1	выключатель-автомат ВА88-32/3P/63А	buc			56,64
						56,00
	1	Затраты труда	h-om	1,12	50,00	56,00
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,02	32,00	0,64
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,002	0,00	0,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,002	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			226,56
1.2. ЩР 1						
2	08-03-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600x600 ЩРН-72УХЛЗ IP31	buc			412,89
						116,00
	1	Затраты труда	h-om	2,32	50,00	116,00
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,15	55,00	8,25
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,17	32,00	5,44
	1019852	Краска	kg	0,03	55,00	1,65
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,015	18 000,00	270,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,10	0,00	0,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,77	15,00	11,55
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,10	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			412,89
3	08-03-575-1	выключатель нагрузки ВН32/3P/100А	buc			56,64
						56,00
	1	Затраты труда	h-om	1,12	50,00	56,00
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,02	32,00	0,64
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,002	0,00	0,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,002	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			56,64
4	08-03-575-1	выключатель автомат ВА47-29/3P/C/25А	buc			56,64
						56,00
	1	Затраты труда	h-om	1,12	50,00	56,00
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,02	32,00	0,64
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,002	0,00	0,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,002	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			56,64
5	08-03-575-1	выключатель автомат ВА47-29/1P/C/10А	buc			56,64
						56,00
	1	Затраты труда	h-om	1,12	50,00	56,00
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,02	32,00	0,64
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,002	0,00	0,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,002	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			283,20
6	08-03-575-1	дифференцированный автомат АДТ - 32/2P/C16А/30mA	buc			56,64

1	2	3	4	5	6	7
						56,00
	1	Затраты труда	h-om	1,12	50,00	56,00
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,02	32,00	0,64
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,002	0,00	0,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,002	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			736,32
7	08-03-575-1	дифференцированный автомат АВДГ - 32/2P/C16A/10mA	buc			56,64
						56,00
	1	Затраты труда	h-om	1,12	50,00	56,00
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,02	32,00	0,64
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,002	0,00	0,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,002	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			623,04
8	08-03-575-1	автомат независимый распределитель РН-47	buc			56,64
						56,00
	1	Затраты труда	h-om	1,12	50,00	56,00
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,02	32,00	0,64
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,002	0,00	0,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,002	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			56,64
9	08-03-575-1	автомат распределительный блок на DIN-рейку РБД-125А	buc			56,64
						56,00
	1	Затраты труда	h-om	1,12	50,00	56,00
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,02	32,00	0,64
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,002	0,00	0,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,002	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			226,56
1.3. ЩР 2						
10	08-03-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600х600 ЩРн-72УХЛЗ IP31	buc			412,89
						116,00
	1	Затраты труда	h-om	2,32	50,00	116,00
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,15	55,00	8,25
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,17	32,00	5,44
	1019852	Краска	kg	0,03	55,00	1,65
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,015	18 000,00	270,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,10	0,00	0,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,77	15,00	11,55
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,10	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			412,89
11	08-03-575-1	выключатель нагрузки ВН32/3P/100А	buc			56,64
						56,00
	1	Затраты труда	h-om	1,12	50,00	56,00
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,02	32,00	0,64
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,002	0,00	0,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,002	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			56,64
12	08-03-575-1	выключатель автомат ВА47-29/3P/C/25А	buc			56,64
						56,00
	1	Затраты труда	h-om	1,12	50,00	56,00
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,02	32,00	0,64
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,002	0,00	0,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,002	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			56,64
13	08-03-575-1	выключатель автомат ВА47-29/1P/C/10А	buc			56,64
						56,00
	1	Затраты труда	h-om	1,12	50,00	56,00
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,02	32,00	0,64
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,002	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		трубопровода) 10 т				
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,002	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			509,76
14	08-03-575-1	дифференцированный автомат АВДТ - 32/2P/C16A/30mA	buc			56,64
						56,00
	1	Затраты труда	h-om	1,12	50,00	56,00
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,02	32,00	0,64
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,002	0,00	0,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,002	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			792,96
15	08-03-575-1	дифференцированный автомат АВДТ - 32/2P/C16A/10mA	buc			56,64
						56,00
	1	Затраты труда	h-om	1,12	50,00	56,00
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,02	32,00	0,64
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,002	0,00	0,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,002	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			339,84
16	08-03-575-1	автомат независимый распределитель РН-47	buc			56,64
						56,00
	1	Затраты труда	h-om	1,12	50,00	56,00
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,02	32,00	0,64
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,002	0,00	0,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,002	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			56,64
17	08-03-575-1	автомат распределительный блок на DIN-рейку РБД-125А	buc			56,64
						56,00
	1	Затраты труда	h-om	1,12	50,00	56,00
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,02	32,00	0,64
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,002	0,00	0,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,002	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			226,56
1.4. ЩО 1						
18	08-03-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600x600 ЩРН-24з-1 IP31	buc			412,89
						116,00
	1	Затраты труда	h-om	2,32	50,00	116,00
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,15	55,00	8,25
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,17	32,00	5,44
	1019852	Краска	kg	0,03	55,00	1,65
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,015	18 000,00	270,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,10	0,00	0,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,77	15,00	11,55
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,10	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			412,89
19	08-03-575-1	выключатель нагрузки ВН32/3P/40А	buc			56,64
						56,00
	1	Затраты труда	h-om	1,12	50,00	56,00
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,02	32,00	0,64
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,002	0,00	0,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,002	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			56,64
20	08-03-575-1	выключатель автомат ВА47-29/1P/B/ 10А	buc			56,64
						56,00
	1	Затраты труда	h-om	1,12	50,00	56,00
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,02	32,00	0,64
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,002	0,00	0,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,002	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			736,32
21	08-03-575-1	контактор КМ20-20	buc			56,64

1	2	3	4	5	6	7
						56,00
	1	Затраты труда	h-om	1,12	50,00	56,00
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,02	32,00	0,64
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,002	0,00	0,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,002	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			113,28
1.5. ЩО 2						
22	08-03-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600x600 ЩРН-24з-1 IP31	buc			412,89 116,00
	1	Затраты труда	h-om	2,32	50,00	116,00
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,15	55,00	8,25
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,17	32,00	5,44
	1019852	Краска	kg	0,03	55,00	1,65
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,015	18 000,00	270,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,10	0,00	0,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,77	15,00	11,55
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,10	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			412,89
23	08-03-575-1	выключатель нагрузки ВН32/ЗР/40А	buc			56,64 56,00
	1	Затраты труда	h-om	1,12	50,00	56,00
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,02	32,00	0,64
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,002	0,00	0,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,002	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			56,64
24	08-03-575-1	выключатель автомат ВА47-29/1P/B/ 10А	buc			56,64 56,00
	1	Затраты труда	h-om	1,12	50,00	56,00
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,02	32,00	0,64
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,002	0,00	0,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,002	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			566,40
25	08-03-575-1	контактор КМ20-20	buc			56,64 56,00
	1	Затраты труда	h-om	1,12	50,00	56,00
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,02	32,00	0,64
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,002	0,00	0,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,002	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			113,28
1.6. АВР						
26	08-03-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600x600 щит ЩПМ-1-0 У2 IP31 395x310x220	buc			412,89 116,00
	1	Затраты труда	h-om	2,32	50,00	116,00
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,15	55,00	8,25
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,17	32,00	5,44
	1019852	Краска	kg	0,03	55,00	1,65
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,015	18 000,00	270,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,10	0,00	0,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,77	15,00	11,55
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,10	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			412,89
27	08-03-575-1	автоматический ввод резерва АВР МСВ 25А 3Р 400В PRO xima	buc			56,64 56,00
	1	Затраты труда	h-om	1,12	50,00	56,00
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,02	32,00	0,64
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,002	0,00	0,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,002	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			56,64
28	08-03-575-1	шина N на двух изоляторах ШНИ-6х9	buc			56,64
						56,00
	1	Затраты труда	h-om	1,12	50,00	56,00
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,02	32,00	0,64
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,002	0,00	0,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,002	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			56,64
29	08-03-575-1	шина PE 6х9	buc			56,64
						56,00
	1	Затраты труда	h-om	1,12	50,00	56,00
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,02	32,00	0,64
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,002	0,00	0,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,002	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			56,64
1.7. ЩАО 1						
30	08-03-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600х600 ЩРН-18з-1 IP31	buc			412,89
						116,00
	1	Затраты труда	h-om	2,32	50,00	116,00
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,15	55,00	8,25
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,17	32,00	5,44
	1019852	Краска	kg	0,03	55,00	1,65
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,015	18 000,00	270,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,10	0,00	0,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,77	15,00	11,55
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,10	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			412,89
31	08-03-575-1	выключатель нагрузки ВН32/ЗР/40А	buc			56,64
						56,00
	1	Затраты труда	h-om	1,12	50,00	56,00
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,02	32,00	0,64
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,002	0,00	0,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,002	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			56,64
32	08-03-575-1	выключатель автомат ВА47-29/1P/B/ 10А	buc			56,64
						56,00
	1	Затраты труда	h-om	1,12	50,00	56,00
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,02	32,00	0,64
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,002	0,00	0,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,002	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			113,28
33	08-03-575-1	контактор КМ20-20	buc			56,64
						56,00
	1	Затраты труда	h-om	1,12	50,00	56,00
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,02	32,00	0,64
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,002	0,00	0,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,002	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			169,92
1.8. кабеля						
34	08-02-148-1	Кабель массой 1 м, кг, до: 1	100 m			659,54
						620,00
	1	Затраты труда	h-om	12,40	50,00	620,00
	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	t	0,00004	18 000,00	0,69
	1010865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм	t	0,0008	20 000,00	16,03
	1011786	Лак битумный БТ-123	t	0,00006	45 000,00	2,74
	5009101	Кнопки монтажные	1000 buc	0,00832	500,00	4,16
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0041	250,00	1,03
	5009623	Лента К226	100 m	0,0096	250,00	2,40
	5220077	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	kg	0,50	25,00	12,50
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального	h-ut	0,39	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		трубопровода) 10 т				
	030203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	h-ut	3,00	0,00	0,00
	030408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	h-ut	3,00	0,00	0,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,39	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			20 577,76
35	цена рыночная	кабель ВВГнг-LSL Тх-0.66 / 1кВ 3х1.5 mm2	m			14,00
	17	кабель ВВГнг-LSL Тх-0.66 / 1кВ 3х1.5 mm2	m	1,00	14,00	14,00
		<i>Total</i>	lei			20 160,00
36	цена рыночная	кабель ВВГнг-LSL Тх-0.66 / 1кВ 3х2.5 mm2	m			18,00
	18	кабель ВВГнг-LSL Тх-0.66 / 1кВ 3х2.5 mm2	m	1,00	18,00	18,00
		<i>Total</i>	lei			30 240,00
37	08-02-148-2	Кабель массой 1 м, кг, до: 2	100 m			955,51
	1	Затраты труда	h-om	18,30	50,00	915,00
	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	t	0,00004	18 000,00	0,00
	1010865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм	t	0,0008	20 000,00	16,67
	1011786	Лак битумный БТ-123	t	0,00006	45 000,00	3,75
	5009101	Кнопки монтажные	1000 buc	0,00832	500,00	4,17
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0041	250,00	1,03
	5009623	Лента К226	100 m	0,0096	250,00	2,40
	5220077	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	kg	0,50	25,00	12,50
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,56	0,00	0,00
	030203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	h-ut	4,26	0,00	0,00
	030408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	h-ut	4,26	0,00	0,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,56	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 146,61
38	цена рыночная	кабель ВВГнг-LSL Тх-0.66 / 1кВ 5х16,0 mm2	m			240,00
	19	кабель ВВГнг-LSL Тх-0.66 / 1кВ 5х16,0 mm2	m	1,00	240,00	240,00
		<i>Total</i>	lei			28 800,00
39	08-02-148-1	Кабель массой 1 м, кг, до: 1	100 m			659,23
	1	Затраты труда	h-om	12,40	50,00	620,00
	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	t	0,00004	18 000,00	0,68
	1010865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм	t	0,0008	20 000,00	15,91
	1011786	Лак битумный БТ-123	t	0,00006	45 000,00	2,56
	5009101	Кнопки монтажные	1000 buc	0,00832	500,00	4,16
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0041	250,00	1,02
	5009623	Лента К226	100 m	0,0096	250,00	2,40
	5220077	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	kg	0,50	25,00	12,50
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,39	0,00	0,00
	030203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	h-ut	3,00	0,00	0,00
	030408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	h-ut	3,00	0,00	0,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,39	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			3 480,73
40	цена рыночная	кабель ВВГнг-FRL SL Тх-0.66 / 1кВ 3х1.5 mm2	m			14,00
	27	кабель ВВГнг-FRL SL Тх-0.66 / 1кВ 3х1.5 mm2	m	1,00	14,00	14,00
		<i>Total</i>	lei			6 720,00
41	цена рыночная	кабель ВВГнг-FRL SL Тх-0.66 / 1кВ 5х4.0 mm2	m			60,00
	60	кабель ВВГнг-FRL SL Тх-0.66 / 1кВ 5х4.0 mm2	m	1,00	60,00	60,00
		<i>Total</i>	lei			2 880,00
42	08-02-148-1	Кабель массой 1 м, кг, до: 1	100 m			660,63
	1	Затраты труда	h-om	12,40	50,00	620,00
	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	t	0,00004	18 000,00	0,00
	1010865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм	t	0,0008	20 000,00	15,56
	1011786	Лак битумный БТ-123	t	0,00006	45 000,00	5,00
	5009101	Кнопки монтажные	1000 buc	0,00832	500,00	4,17
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0041	250,00	1,02
	5009623	Лента К226	100 m	0,0096	250,00	2,39

1	2	3	4	5	6	7
	5220077	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	kg	0,50	25,00	12,50
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,39	0,00	0,00
	030203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	h-ut	3,00	0,00	0,00
	030408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	h-ut	3,00	0,00	0,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,39	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			594,57
43	цена рыночная	кабель ВВГнг-FRL SL Tx-0.66 / 1кВ 4 x 1.5 mm2	m			20,00
	29	кабель ВВГнг-FRL SL Tx-0.66 / 1кВ 4 x 1.5 mm2	m	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	lei			1 800,00
44	08-02-405-1	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение, мм2, до: 16	100 m			12 224,52
	1	Затраты труда	h-om	38,30	50,00	1 915,00
	1010115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	t	0,00058	32 000,00	18,67
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	3,00	55,00	165,00
	1019852	Краска	kg	0,10	55,00	5,50
	5009204	Прессшпан листовая, марки А	kg	0,55	20,00	11,00
	5009452	Скоба К-142	buc	220,00	40,00	8 800,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,10	250,00	25,00
	5009719	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 buc	2,20	500,00	1 100,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,25	0,00	0,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	6,18	15,00	92,70
	330206	Дрели электрические	h-ut	6,11	15,00	91,65
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,25	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			14 669,42
45	цена рыночная	кабель ПуГВнг-LSL Tx-0.66 / 1кВ 1x4,0 mm2	m			10,00
	71	кабель ПуГВнг-LSL Tx-0.66 / 1кВ 1x4,0 mm2	m	1,00	10,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			1 200,00
1.9. материалы						
46	08-02-410-1	Труба по основанию пола, диаметр, мм, до: 25	100 m			1 084,80
	1	Затраты труда	h-om	16,70	50,00	835,00
	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	t	0,0021	18 000,00	37,85
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	12,20	5,00	61,00
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	12,20	5,00	61,00
	1139042	Клей БМК-5к	kg	0,20	45,00	9,00
	4029050	Раствор цементный	m3	0,021	1 250,00	26,25
	5009030	Заглушки	10 buc	1,00	5,00	5,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	32,00	0,50	16,00
	5009090	Профиль монтажный	buc	0,50	20,00	10,00
	5309001	Трубы полиэтиленовые	m	0,30	25,00	7,50
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,11	0,00	0,00
	331451	Перфораторы электрические	h-ut	0,81	20,00	16,20
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,11	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			19 656,50
47	цена рыночная	трубка защитная д-20	m			6,00
	222	трубка защитная д-20	m	1,00	6,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			10 800,00
48	цена рыночная	трубка защитная д-25	m			6,50
	225	трубка защитная д-25	m	1,00	6,50	6,50
		<i>Total</i>	lei			78,00
49	08-02-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный	100 buc			1 650,47
	1	Затраты труда	h-om	10,70	50,00	535,00
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	2,14	55,00	117,71
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	1,25	32,00	40,00
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	4,34	5,00	21,71
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,30	150,00	45,00
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	4,34	5,00	21,71
	5009825	Серьга	buc	30,00	25,00	750,00
	5349100	Муфта	buc	6,00	5,00	30,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального	h-ut	0,33	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		трубопровода) 10 т				
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	3,28	0,00	0,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	3,01	15,00	45,16
	331451	Перфораторы электрические	h-ut	2,21	20,00	44,20
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,33	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			841,74
50	цена рыночная	профиль перфорированный 50x200	m			110,00
	226	профиль перфорированный 50x200	m	1,00	110,00	110,00
		<i>Total</i>	lei			11 220,00
51	цена рыночная	перегородка разделительная h-50мм	m			25,00
	227	перегородка разделительная h-50мм	m	1,00	25,00	25,00
		<i>Total</i>	lei			2 550,00
52	08-02-152-7	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках массой, кг, до: 0,4	100 buc			109,25
	1	Затраты труда	h-om	2,06	50,00	103,00
	1011786	Лак битумный БТ-123	t	0,00016	45 000,00	6,25
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,11	0,00	0,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,11	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			78,66
53	цена рыночная	подвес С-образная 200мм для лотка	buc			20,00
	228	подвес С-образная 200мм для лотка	m	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	lei			1 440,00
1.10. освещение						
54	08-03-594-11	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4	100 buc			29 384,03
	1	Затраты труда	h-om	317,00	50,00	15 850,00
	1011616	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 10 мм	t	0,56	18 000,00	10 080,00
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	2,10	55,00	115,51
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	10,40	32,00	332,80
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	15,30	5,00	76,49
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	15,30	5,00	76,49
	1019852	Краска	kg	3,00	55,00	165,00
	4050011	Смеси сухие извлектово-карбонатные штукатурные	t	0,005	3 500,00	17,21
	5009089	Профиль монтажный перфорированный	buc	120,00	20,00	2 400,00
	5009101	Кнопки монтажные	1000 buc	0,053	500,00	26,48
	5009623	Лента К226	100 m	0,10	250,00	25,00
	5070001	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2	t	0,003	40 000,00	118,03
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПД, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,42	125,00	52,51
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	1,55	0,00	0,00
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	74,10	0,00	0,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	1,78	15,00	26,70
	331002	Станки сверлильные	h-ut	1,09	20,00	21,80
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	1,55	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			17 924,26
55	цена рыночная	светильники LED потолочный 600x600 54Вт,IP54.4800лм,4000К	buc			450,00
	300	светильники LED потолочный 600x600 54Вт,IP54.4800лм,4000К	buc	1,00	450,00	450,00
		<i>Total</i>	lei			4 950,00
56	цена рыночная	светильники LED потолочный 600x600 36Вт,IP20 . 3200лм,4000К	buc			400,00
	301	светильники LED потолочный 600x600 36Вт,IP20 . 3200лм,4000К	buc	1,00	400,00	400,00
		<i>Total</i>	lei			13 600,00
57	цена рыночная	светильники LED потолочный 600x600 18Вт,IP20.1600лм,4000К	buc			350,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	303	светильники LED потолочный 600x600 18Вт,IP20.1600лм,4000К	buc	1,00	350,00	350,00
		<i>Total</i>	lei			5 600,00
58	08-03-594-10	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 2	100 buc			27 089,42
	1	Затраты труда	h-om	271,00	50,00	13 550,00
	1011616	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 10 мм	t	0,56	18 000,00	10 080,00
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	2,10	55,00	115,50
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	10,40	32,00	332,81
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	15,30	5,00	76,50
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	15,30	5,00	76,50
	1019852	Краска	kg	3,00	55,00	165,00
	4050011	Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные	t	0,005	3 500,00	17,50
	5009089	Профиль монтажный перфорированный	buc	120,00	20,00	2 400,00
	5009101	Кнопки монтажные	1000 buc	0,053	500,00	26,54
	5009623	Лента К226	100 m	0,10	250,00	25,00
	5070001	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2	t	0,003	40 000,00	123,08
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,42	125,00	52,50
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	1,21	0,00	0,00
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	59,30	0,00	0,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	1,78	15,00	26,69
	331002	Станки сверлильные	h-ut	1,09	20,00	21,81
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	1,21	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			14 086,50
59	цена рыночная	светильники LED потолочный 600x600 36Вт,IP20 . 3200лм,4000К	buc			450,00
	1301	светильники LED потолочный 600x600 36Вт,IP20 . 3200лм,4000К	buc	1,00	450,00	450,00
		<i>Total</i>	lei			1 800,00
60	цена рыночная	светильники LED потолочный 600x600 18Вт,IP20.1600лм,4000К	buc			400,00
	1303	светильники LED потолочный 600x600 18Вт,IP20.1600лм,4000К	buc	1,00	400,00	400,00
		<i>Total</i>	lei			19 200,00
61	08-03-593-6	Светильник потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый	100 buc			6 099,86
	1	Затраты труда	h-om	88,30	50,00	4 415,00
	1010115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	t	0,00306	32 000,00	99,31
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	4,08	150,00	612,00
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	2,04	20,00	40,79
	5009129	Розетка потолочная	100 buc	1,02	500,00	510,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,31	125,00	38,76
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	1,36	0,00	0,00
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	42,40	0,00	0,00
	330206	Дрели электрические	h-ut	25,60	15,00	384,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	1,36	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 768,96
62	цена рыночная	светильники LED потолочный 15Вт,IP54.1400лм,4000К	buc			150,00
	11303	светильники LED потолочный 15Вт,IP54.1400лм,4000К	buc	1,00	150,00	150,00
		<i>Total</i>	lei			4 050,00
63	цена рыночная	светильники LED потолочный 15Вт,IP20.1400лм,4000К	buc			150,00
	1103	светильники LED потолочный 15Вт,IP20.1400лм,4000К	buc	1,00	150,00	150,00
		<i>Total</i>	lei			300,00
64	08-03-594-10	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 2	100 buc			27 097,67
	1	Затраты труда	h-om	271,00	50,00	13 550,00
	1011616	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 10 мм	t	0,56	18 000,00	10 080,00
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	2,10	55,00	115,56
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	10,40	32,00	332,78

1	2	3	4	5	6	7
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	15,30	5,00	76,44
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	15,30	5,00	76,44
	1019852	Краска	kg	3,00	55,00	165,00
	4050011	Смеси сухие извещково-карбонатные штукатурные	t	0,005	3 500,00	15,56
	5009089	Профиль монтажный перфорированный	buc	120,00	20,00	2 400,00
	5009101	Кнопки монтажные	1000 buc	0,053	500,00	26,67
	5009623	Лента K226	100 m	0,10	250,00	25,00
	5070001	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2	t	0,003	40 000,00	133,33
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,42	125,00	52,44
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	1,21	0,00	0,00
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	59,30	0,00	0,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	1,78	15,00	26,67
	331002	Станки сверлильные	h-ut	1,09	20,00	21,78
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	1,21	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 438,79
65	цена рыночная	светильники LED ночное освещение 9Вт,IP54. 300лм,4000К	buc			150,00
	55511303	светильники LED ночное освещение 9Вт,IP54. 300лм,4000К	buc	1,00	150,00	150,00
		<i>Total</i>	lei			1 350,00
66	08-03-593-10	Световые настенные указатели	100 buc			5 993,77
						4 910,00
	1	Затраты труда	h-om	98,20	50,00	4 910,00
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	4,08	150,00	612,00
	5070001	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2	t	0,00153	40 000,00	61,54
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,21	125,00	26,23
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	1,12	0,00	0,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	25,60	15,00	384,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	1,12	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 558,38
67	цена рыночная	световое табло " не входить,Идет обеззараживание УФО" 3Вт,40лм, IP20	buc			166,00
	1001303	световое табло	buc	1,00	166,00	166,00
		<i>Total</i>	lei			2 822,00
68	цена рыночная	светильник указатель путей эвакуации, ССА с источником автономного питания ССА 1001	buc			165,00
	113022	указатель путей ССА1001	buc	1,00	165,00	165,00
		<i>Total</i>	lei			825,00
69	цена рыночная	светильник указатель путей эвакуации, ССА с источником автономного питания ССА 1004	buc			165,00
	55113022	указатель путей ССА	buc	1,00	165,00	165,00
		<i>Total</i>	lei			660,00
1.11. розетки и выключатели						
70	08-03-591-9	Розетка штепсельная: утепленного типа при скрытой проводке	100 buc			2 069,16
						1 905,00
	1	Затраты труда	h-om	38,10	50,00	1 905,00
	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,00315	4 000,00	12,66
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	1,50	32,00	48,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	102,00	0,50	51,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,42	125,00	52,50
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,04	0,00	0,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,04	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			3 269,27
71	цена рыночная	розетка штепсельная F+N+PE. Ун=250В, In=16А, IP20	buc			40,00
	00228	розетка IP20	buc	1,00	40,00	40,00
		<i>Total</i>	lei			3 360,00
72	цена рыночная	розетка штепсельная F+N+PE. Ун=250В, In=16А, IP44	buc			42,00

1	2	3	4	5	6	7
	002228	розетка IP44	buc	1,00	42,00	0,00 42,00
		<i>Total</i>	lei			3 108,00
73	08-03-591-2	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc			1 673,57 1 610,00
	1	Затраты труда	h-om	32,20	50,00	1 610,00
	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,00315	4 000,00	12,57
	5009061	Втулки изолирующие	buc	102,00	0,50	51,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,04	0,00	0,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,04	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 171,50
74	цена рыночная	выключатель Ун=250В, In=10А, IP20	buc			45,00 0,00
	22002228	выключатель IP20	buc	1,00	45,00	45,00
		<i>Total</i>	lei			2 745,00
75	цена рыночная	выключатель Ун=250В, In=10А, IP44	buc			45,00 0,00
	1002228	выключатель IP44	buc	1,00	45,00	45,00
		<i>Total</i>	lei			405,00
76	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc			1 691,00 1 640,00
	1	Затраты труда	h-om	32,80	50,00	1 640,00
	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,00315	4 000,00	12,57
	5009061	Втулки изолирующие	buc	102,00	0,50	51,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,04	0,00	0,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,04	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			16,91
77	цена рыночная	выключатель двойной	buc			45,00 0,00
	00221002228	выключатель	buc	1,00	45,00	45,00
		<i>Total</i>	lei			45,00
78	08-03-591-2	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc			1 677,00 1 610,00
	1	Затраты труда	h-om	32,20	50,00	1 610,00
	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,00315	4 000,00	16,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	102,00	0,50	51,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,04	0,00	0,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,04	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			83,85
79	цена рыночная	выключатель проходной	buc			45,00 0,00
	332210032228	выключатель проходной	buc	1,00	45,00	45,00
		<i>Total</i>	lei			225,00
80	цена рыночная	пластмассовая коробка КУП с медной шиной РЕ, IP54	buc			20,00 0,00
	1221002228	пластмассовая коробка IP54	buc	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	lei			540,00
81	цена рыночная	пластмассовая коробка ответвительная	buc			5,00 0,00
	12210022285	пластмассовая коробка	buc	1,00	5,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			600,00
82	цена рыночная	коробка установочная монтажная	buc			5,00 0,00
	12210022228	коробка установочная монтажная	buc	1,00	5,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			1 170,00
2. оборудование						
2.1. сущ.панель						

1	2	3	4	5	6	7
83	цена рыночная	выключатель ВА88-32/3P/63А	buc			45,00
						0,00
	33221002228	выключатель IP20	buc	1,00	45,00	45,00
		Total	lei			180,00
2.2. ЩР 1						
84	цена рыночная	Щит распределительный ЩРН-72 УХЛ3 IP31 540x600x120	buc			1 550,00
						0,00
	888	щит распределительный ЩРН-72	buc	1,00	1 550,00	1 550,00
		Total	lei			1 550,00
85	цена рыночная	автомат выключатель ВН32/3P/100А	buc			82,00
						0,00
	889	выключатель автомат ВН32/3P/100А	buc	1,00	82,00	82,00
		Total	lei			82,00
86	цена рыночная	автомат выключатель ВА47-29/3P/C/25А	buc			95,00
						0,00
	8811	выключатель автомат ВА47-29/3P/C/25А	buc	1,00	95,00	95,00
		Total	lei			95,00
87	цена рыночная	автомат выключатель ВА47-29/1P/C/10А	buc			90,00
						0,00
	8810	выключатель автомат ВА47-29/1P/C/10А	buc	1,00	90,00	90,00
		Total	lei			450,00
88	цена рыночная	автомат выключатель АВДТ-32 2P/16А/C/30mA	buc			220,00
						0,00
	8813	выключатель автомат АВДТ-32 2P/16А/C30mA	buc	1,00	220,00	220,00
		Total	lei			2 860,00
89	цена рыночная	автомат выключатель АВДТ-32 2P/16А/C/10mA	buc			220,00
						0,00
	8815	выключатель автомат АВДТ-32 2P/16А/C10mA	buc	1,00	220,00	220,00
		Total	lei			2 420,00
90	цена рыночная	независимый расцепитель РН-47	buc			300,00
						0,00
	998	независимый расцепитель РН-47	buc	1,00	300,00	300,00
		Total	lei			300,00
91	цена рыночная	распределительный блок на DIN-рейку РБД-125А	buc			105,00
						0,00
	997	распределительный блок РБД-125А	buc	1,00	105,00	105,00
		Total	lei			420,00
2.3. ЩР 2						
92	цена рыночная	Щит распределительный ЩРН-72 УХЛ3 IP31 540x600x120	buc			1 550,00
						0,00
	888	щит распределительный ЩРН-72	buc	1,00	1 550,00	1 550,00
		Total	lei			1 550,00
93	цена рыночная	автомат выключатель ВН32/3P/100А	buc			82,00
						0,00
	889	выключатель автомат ВН32/3P/100А	buc	1,00	82,00	82,00
		Total	lei			82,00
94	цена рыночная	автомат выключатель ВА47-29/3P/C/25А	buc			95,00
						0,00
	8811	выключатель автомат ВА47-29/3P/C/25А	buc	1,00	95,00	95,00
		Total	lei			95,00
95	цена рыночная	автомат выключатель ВА47-29/1P/C/10А	buc			90,00
						0,00
	8810	выключатель автомат ВА47-29/1P/C/10А	buc	1,00	90,00	90,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			810,00
96	цена рыночная	автомат выключатель АВДТ-32 2P/16A/C/30mA	buc			220,00
	8813	выключатель автомат АВДТ-32 2P/16A/C30mA	buc	1,00	220,00	220,00
		<i>Total</i>	lei			3 080,00
97	цена рыночная	автомат выключатель АВДТ-32 2P/16A/C/10mA	buc			220,00
	8815	выключатель автомат АВДТ-32 2P/16A/C10mA	buc	1,00	220,00	220,00
		<i>Total</i>	lei			1 320,00
98	цена рыночная	независимый расцепитель РН-47	buc			300,00
	998	независимый расцепитель РН-47	buc	1,00	300,00	300,00
		<i>Total</i>	lei			300,00
99	цена рыночная	распределительный блок на DIN-рейку РБД-125А	buc			105,00
	997	распределительный блок РБД-125А	buc	1,00	105,00	105,00
		<i>Total</i>	lei			420,00
2.4. ЩО1						
100	цена рыночная	Щит распределительный ЩРН-24з -1 IP31	buc			550,00
	10888	щит распределительный ЩРН-24з-1 IP31	buc	1,00	550,00	550,00
		<i>Total</i>	lei			550,00
101	цена рыночная	автомат выключатель нагрузки ВН32/3P/40А	buc			82,00
	889	выключатель автомат ВН32/3P/100А	buc	1,00	82,00	82,00
		<i>Total</i>	lei			82,00
102	цена рыночная	автомат выключатель ВА47-29/1P/B/10А	buc			90,00
	8810	выключатель автомат ВА47-29/1P/B/10А	buc	1,00	90,00	90,00
		<i>Total</i>	lei			1 170,00
103	цена рыночная	контактор КМ20-20	buc			120,00
	668810	контактор КМ20-20	buc	1,00	120,00	120,00
		<i>Total</i>	lei			240,00
2.5. ЩО2						
104	цена рыночная	Щит распределительный ЩРН-24з -1 IP31	buc			550,00
	10888	щит распределительный ЩРН-24з-1 IP31	buc	1,00	550,00	550,00
		<i>Total</i>	lei			550,00
105	цена рыночная	автомат выключатель нагрузки ВН32/3P/40А	buc			82,00
	889	выключатель автомат ВН32/3P/100А	buc	1,00	82,00	82,00
		<i>Total</i>	lei			82,00
106	цена рыночная	автомат выключатель ВА47-29/1P/B/10А	buc			90,00
	8810	выключатель автомат ВА47-29/1P/B/10А	buc	1,00	90,00	90,00
		<i>Total</i>	lei			900,00
107	цена рыночная	контактор КМ20-20	buc			120,00
	668810	контактор КМ20-20	buc	1,00	120,00	120,00
		<i>Total</i>	lei			240,00
2.6. АВР						
108	цена рыночная	Щит распределительный ЩМП-1-0 У2	buc			650,00

1	2	3	4	5	6	7
		IP31				0,00
	0010888	щит распределительный ЩМП-1-0У2 IP31	buc	1,00	650,00	650,00
		<i>Total</i>	lei			650,00
109	цена рыночная	Автоматический ввод резерва АВР МСВ25А 3Р 400В PRO хима	buc			1 200,00
	220010888	автоматический ввод резерва АВР МСВ 25А 3Р	buc	1,00	1 200,00	1 200,00
		<i>Total</i>	lei			1 200,00
110	цена рыночная	шина N на двух изоляторах ШНИ-6Х9	buc			20,00
	000010888	Шина N на двух изоляторах ШНИ-6Х9	buc	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	lei			20,00
111	цена рыночная	шина PE 6Х9	buc			20,00
	00000010888	Шина PE 6Х9	buc	1,00	20,00	20,00
		<i>Total</i>	lei			20,00
2.7. ЩА 01						
112	цена рыночная	Щит распределительный ЩРн-18з -1 IP31	buc			815,00
	3310888	щит распределительный ЩРн-18з-1 IP31	buc	1,00	815,00	815,00
		<i>Total</i>	lei			815,00
113	цена рыночная	автомат выключатель нагрузки ВН32/3Р/40А	buc			82,00
	889	выключатель автомат ВН32/3Р/100А	buc	1,00	82,00	82,00
		<i>Total</i>	lei			82,00
114	цена рыночная	автомат выключатель ВА47-29/1Р/В/10А	buc			90,00
	8810	выключатель автомат ВА47-29/1Р/В/10А	buc	1,00	90,00	90,00
		<i>Total</i>	lei			180,00
115	цена рыночная	контактор КМ20-20	buc			120,00
	668810	контактор КМ20-20	buc	1,00	120,00	120,00
		<i>Total</i>	lei			360,00

APROBAT:

Intocmit:

Investitor:

SRL "TOPSTROYCOM"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

IMSP SR Taraclia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL 2-1-4

пожарная сигнализация -1

Valoarea de deviz 53 939 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. монтажные работы						
1	10-08-001-06	Приборы приемно-контрольные сигнальные: Концентратор: блок базовый на 10 лучей	buc	1,0000	814,79 800,00	814,79 800,00
2	10-08-002-03	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	buc	67,0000	110,68 100,00	7 415,72 6 700,00
3	10-04-066-05	Звонок	buc	4,0000	55,35 50,00	221,40 200,00
4	08-01-053-1	Трансформатор тока напряжением, кВ, до: 10	buc	1,0000	179,48 121,50	179,48 121,50
5	08-01-121-1	Аккумулятор, 12V.18 A/h	buc	1,0000	162,60 103,00	162,60 103,00
6	10-01-039-06	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	buc	1,0000	100,00 100,00	100,00 100,00
7	цена рыночная	регистр МЛТ-0,25	buc	7,0000	1,00 0,00	7,00 0,00
8	цена рыночная	диод КД 512А	buc	7,0000	0,50 0,00	3,50 0,00
9	08-02-412-2	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до: 6	100 m	5,4000	415,07 337,00	2 241,36 1 819,80
10	цена рыночная	кабель КПС нг - FRLS 1x2x0.8mm ²	m	540,0000	5,80 0,00	3 132,00 0,00
11	08-02-409-1	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25	100 m	4,8000	1 556,68 1 190,00	7 472,04 5 712,00

1	2	3	4	5	6	7	
12	цена рыночная	труба д-15мм	m	480,0000	5,50 0,00	2 640,00 0,00	
		<i>Total</i>	lei			24 389,89	
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			3 733,51	
		<i>Total</i>				28 123,40	
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3 %			259,18	
		<i>Total</i>				28 382,58	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3 %			466,69	
		<i>Total</i>				28 849,27	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			865,49	
		Total монтажные работы Inclusiv salariu				<u>29 714,76</u> 15 556,30	
2. оборудование							
13	цена рыночная	панель управления сигнализации пожарной SM SR EN 54-2 +AC 2010	buc	1,0000	2 500,00 0,00	2 500,00 0,00	
14	цена рыночная	детектор дыма сигнализации пожарной SM SR EN 54-7+ 2010	buc	74,0000	150,00 0,00	11 100,00 0,00	
15	цена рыночная	ручной детектор дыма сигнализации пожарной SM SR EN 54-11+ 2010	buc	4,0000	100,00 0,00	400,00 0,00	
16	цена рыночная	трансформатор 30V сигнализации пожарной SM SR EN 54-4+ AC2010	buc	1,0000	350,00 0,00	350,00 0,00	
17	цена рыночная	аккумулятор 12B	buc	1,0000	500,00 0,00	500,00 0,00	
18	цена рыночная	Реле RM1	buc	1,0000	200,00 0,00	200,00 0,00	
		<i>Total</i>	lei			15 050,00	
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			180,60	
		Total оборудование Inclusiv salariu				<u>15 230,60</u>	
		Total	lei			44 949	
		TVA	20 %			8 990	
		Total deviz: Inclusiv salariu					<u>53 939</u> 15 557

Intocmit:

SRL "TOPSTROYCOM"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

IMSP SR Taraclia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse 2-1-4

пожарная сигнализация -1

Valoarea de deviz 53 939 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-4:				

Manopera:

1.	1	Затраты труда	h-om	311,126	50,00	15 556,30
		Total manopera	15 557			

Materiale:

1.	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,0013	4 000,00	5,20
2.	1010625	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГД	t	0,0001	20 000,00	2,00
3.	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	t	0,0101	18 000,00	181,80
4.	1011764	Тальк молотый сорт 1	t	0,0032	18 000,00	57,60
5.	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	4,608	55,00	253,44
6.	1011963	Канифоль сосновая	kg	0,0298	12,00	0,36
7.	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,39	32,00	12,48
8.	1012206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	10 buc	20,50	35,00	717,50
9.	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	64,32	5,00	321,60
10.	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	64,32	5,00	321,60
11.	1019852	Краска	kg	0,108	55,00	5,94
12.	111	регистр МЛТ-0,25	buc	7,00	1,00	7,00
13.	112	диод КД 512А	buc	7,00	0,50	3,50
14.	1139042	Клей БМК-5к	kg	0,96	45,00	43,20
15.	22	кабель КПС нг 1x2x0,8мм2	buc	540,00	5,80	3 132,00
16.	23	труба д-15мм	buc	480,00	5,50	2 640,00
17.	333	панель управления сигнализации	buc	1,00	2 500,00	2 500,00
18.	334	детектор дыма	buc	74,00	150,00	11 100,00
19.	335	детектор дыма ручной	buc	4,00	100,00	400,00
20.	336	трансформатор	buc	1,00	350,00	350,00
21.	4110006	Вода дистиллированная	kg	2,80	12,00	33,60
22.	444	аккумулятор	buc	1,00	500,00	500,00
23.	5	Масса оборудования	t	0,004	5 000,00	20,00
24.	5009030	Заглушки	10 buc	4,80	5,00	24,00
25.	5009031	Скобы	10 buc	32,16	5,00	160,80
26.	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	1,674	20,00	33,48
27.	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	4,32	5,00	21,60
28.	5009061	Втулки изолирующие	buc	152,28	0,50	76,14

29.	5009070	Патрубки	10 buc	8,64	25,00	216,00
30.	5009081	Перемишки гибкие, тип ПГС-50	buc	1,00	25,00	25,00
31.	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,27	500,00	135,00
32.	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,108	250,00	27,00
33.	5009807	Оконцеватели маркировочные	100 buc	0,041	500,00	20,50
34.	5220003	Сплавы алюминиевые литейные марки АК5М2	t	0,00	65 000,00	0,00
35.	5220076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	kg	0,314	25,00	7,85
36.	5420017	Кислота серная аккумуляторная, сорт высший	t	0,001	24 000,00	24,00
37.	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,872	125,00	109,00
38.	555	реле	buc	1,00	200,00	200,00
Total materiale de construcții			23 691			

Utilaje de construcții:

1.	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,675	0,00	0,00
2.	030408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	h-ut	0,024	0,00	0,00
3.	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	75,84	0,00	0,00
4.	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	12,96	15,00	194,40
5.	330206	Дрели электрические	h-ut	12,89	0,00	0,00
6.	331451	Перфораторы электрические	h-ut	23,232	0,00	0,00
7.	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,675	0,00	0,00
Total utilaje de construcții			194			

Total	lei		44 949
TVA	20 %		8 990
Total deviz:			53 939

Intocmit:

SRL "TOPSTROYCOM"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

IMSP SR Taraclia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: «*Reparatia capitala a sectiei de neurologie si reabilitarea neurologica, inclusiv holul si cantina IMSP Spitalul Raional Taraclia str. V. Cebanov 1*» Investitor: **IMSP SR Taraclia**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. монтажные работы						
1	10-08-001-06	Приборы приемно-контрольные сигнальные: Концентратор: блок базовый на 10 лучей	buc			814,79
	1	Затраты труда	h-om	16,0000	50,00	800,00
	1011963	Канифоль сосновая	kg	0,0030	12,00	0,04
	1012206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	10 buc	0,4000	35,00	14,00
	5220076	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	kg	0,0300	25,00	0,75
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,1600	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			814,79
2	10-08-002-03	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	buc			110,68
	1	Затраты труда	h-om	2,0000	50,00	100,00
	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,00002	4 000,00	0,08
	1011963	Канифоль сосновая	kg	0,0004	12,00	0,00
	1012206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	10 buc	0,3000	35,00	10,50
	5220076	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	kg	0,0040	25,00	0,10
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,1900	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			7 415,72
3	10-04-066-05	Звонок	buc			55,35
	1	Затраты труда	h-om	1,0000	50,00	50,00
	5	Масса оборудования	t	0,0010	5 000,00	5,00
	5220076	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	kg	0,0040	25,00	0,10
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0020	125,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			221,40
4	08-01-053-1	Трансформатор тока напряжением, кВ, до: 10	buc			179,48
	1	Затраты труда	h-om	2,4300	50,00	121,50
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,3900	32,00	12,48
	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	1,0000	25,00	25,00
	5009807	Оконцеватели маркировочные	100 buc	0,0410	500,00	20,50
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0390	0,00	0,00
	030408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	h-ut	0,0240	0,00	0,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0390	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			179,48
5	08-01-121-1	Аккумулятор, 12V.18 A/h	buc			162,60
	1	Затраты труда	h-om	2,0600	50,00	103,00
	1010625	Нагр едкий (сода каустическая) технический марки ГД	t	0,00011	20 000,00	2,00
	4110006	Вода дистиллированная	kg	2,8000	12,00	33,60
	5220003	Сплавы алюминиевые литейные марки АК5М2	t	0,00003	65 000,00	0,00
	5420017	Кислота серная аккумуляторная, сорт высший	t	0,0010	24 000,00	24,00
		<i>Total</i>	lei			162,60
6	10-01-039-06	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	buc			100,00
	1	Затраты труда	h-om	2,0000	50,00	100,00
		<i>Total</i>	lei			100,00
7	цена рыночная	регистр МЛТ-0,25	buc			1,00
	111	регистр МЛТ-0,25	buc	1,0000	1,00	0,00
						1,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			7,00
8	цена рыночная	диод КД 512А	buc			0,50
	112	диод КД 512А	buc	1,0000	0,50	0,50
		Total	lei			3,50
9	08-02-412-2	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6	100 m			415,07
	1	Затраты труда	h-om	6,7400	50,00	337,00
	1011764	Тальк молотый сорт 1	t	0,0006	18 000,00	10,67
	1019852	Краска	kg	0,0200	55,00	1,10
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,3100	20,00	6,20
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	12,2000	0,50	6,10
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,0500	500,00	25,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	250,00	5,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,1600	125,00	20,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0200	0,00	0,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0200	0,00	0,00
		Total	lei			2 241,36
10	цена рыночная	кабель КПС нг - FRLS 1x2x0.8mm2	m			5,80
	22	кабель КПС нг 1x2x0,8mm2	buc	1,0000	5,80	5,80
		Total	lei			3 132,00
11	08-02-409-1	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25	100 m			1 556,68
	1	Затраты труда	h-om	23,8000	50,00	1 190,00
	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	t	0,0021	18 000,00	37,88
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,9600	55,00	52,80
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1139042	Клей БМК-5к	kg	0,2000	45,00	9,00
	5009030	Заглушки	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009031	Скобы	10 buc	6,7000	5,00	33,50
	5009061	Втулки изолирующие	buc	18,0000	0,50	9,00
	5009070	Патрубки	10 buc	1,8000	25,00	45,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,1100	0,00	0,00
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	15,8000	0,00	0,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
	331451	Перфораторы электрические	h-ut	4,8400	0,00	0,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,1100	0,00	0,00
		Total	lei			7 472,04
12	цена рыночная	труба д-15мм	m			5,50
	23	труба д-15мм	buc	1,0000	5,50	5,50
		Total	lei			2 640,00
2. оборудование						
13	цена рыночная	панель управления сигнализации пожарной SM SR EN 54-2 +AC 2010	buc			2 500,00
	333	панель управления сигнализации	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
		Total	lei			2 500,00
14	цена рыночная	детектор дыма сигнализации пожарной SM SR EN 54-7+ 2010	buc			150,00
	334	детектор дыма	buc	1,0000	150,00	150,00
		Total	lei			11 100,00
15	цена рыночная	ручной детектор дыма сигнализации пожарной SM SR EN 54-11+ 2010	buc			100,00
	335	детектор дыма ручной	buc	1,0000	100,00	100,00
		Total	lei			400,00
16	цена рыночная	трансформатор 30V сигнализации пожарной SM SR EN 54-4+ AC2010	buc			350,00
	336	трансформатор	buc	1,0000	350,00	350,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			350,00
17	цена рыночная	аккумулятор 12В	buc			500,00
	444	аккумулятор	buc	1,0000	500,00	500,00
		<i>Total</i>	lei			500,00
18	цена рыночная	Реле RM1	buc			200,00
	555	реле	buc	1,0000	200,00	200,00
		<i>Total</i>	lei			200,00

APROBAT:

Intocmit:

Investitor:

SRL "TOPSTROYCOM"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

IMSP SR Taraclia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL 2-1-5

пожарная сигнализация -1

Valoarea de deviz 56 502 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. монтажные работы						
1	10-04-111-11	Шкаф коммутации микрофонных линий на стене, количество линий, до: 10 пожарная сигнализация	buc	1,0000	198,34 150,00	198,34 150,00
2	10-04-077-15	Пульт служебной связи и контроля	buc	1,0000	3 740,98 3 705,00	3 740,98 3 705,00
3	10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	buc	22,0000	176,89 100,00	3 891,49 2 200,00
4	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5	100 m	2,7000	355,90 280,50	960,93 757,35
5		кабель 2x2x0,8	m	300,0000	14,00 0,00	4 200,00 0,00
6	08-02-409-1	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25	100 m	2,7000	1 556,80 1 190,00	4 203,36 3 213,00
7		труба д-15мм	m	270,0000	5,50 0,00	1 485,00 0,00
		<i>Total</i>		lei		18 680,10
		<i>Asigurari sociale</i>		24 %		2 406,08
		<i>Total</i>				21 086,18
		<i>Cheltuieli de transport</i>		3 %		256,36
		<i>Total</i>				21 342,54
		<i>Cheltuieli de regie</i>		3 %		300,76
		<i>Total</i>				21 643,30
		<i>Beneficiu de deviz</i>		3 %		649,29
		Total монтажные работы Inclusiv salariu				22 292,59 10 025,35
2. оборудование						

1	2	3	4	5	6	7	
8	цены рыночные	управление пожарной сигнализации	buc	1,0000	5 000,00 0,00	5 000,00 0,00	
9	цены рыночные	клавиатура пож.сигнализации	buc	1,0000	3 000,00 0,00	3 000,00 0,00	
10	цены рыночные	настенное устройство пожарной сигнализации	buc	22,0000	750,00 0,00	16 500,00 0,00	
		<i>Total</i>	lei			24 500,00	
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			294,00	
		Total оборудование Inclusiv salariu				<u>24 794,00</u>	
		Total	lei			47 085	
		TVA	20 %			9 417	
		<i>Total deviz: Inclusiv salariu</i>				56 502	
						<u>10 025</u>	

Intocmit:

SRL "TOPSTROYCOM"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

IMSP SR Taraclia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse 2-1-5

пожарная сигнализация -1

Valoarea de deviz 56 502 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-5:				

Manopera:

1.	1	Затраты труда	h-om	200,507	50,00	10 025,35
		Total manopera	10 025			

Materiale:

1.	001	управление пожарной сигнализации	buc	1,00	5 000,00	5 000,00
2.	002	клавиатура пож.сигнализации	buc	1,00	3 000,00	3 000,00
3.	003	настенное устройство пожарной сигнализации	buc	22,00	750,00	16 500,00
4.	01	труба д-15мм	m	270,00	5,50	1 485,00
5.	012	кабель 2x2x0,8	m	300,00	14,00	4 200,00
6.	1010091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм	t	0,0004	32 000,00	12,80
7.	1010511	Лак пропиточный без растворителей АС-9115	t	0,00	45 000,00	0,00
8.	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	t	0,0057	18 000,00	102,60
9.	1011764	Тальк молотый сорт 1	t	0,0012	18 000,00	21,60
10.	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	2,592	55,00	142,56
11.	1012073	Нитки суровые	kg	0,008	5,00	0,04
12.	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	36,18	5,00	180,90
13.	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	36,18	5,00	180,90
14.	1019852	Краска	kg	0,054	55,00	2,97
15.	1100014	Глухари	100 buc	0,242	1,00	0,24
16.	1110109	Бирки маркировочные пластмассовые	100 buc	0,21	150,00	31,50
17.	1139042	Клей БМК-5к	kg	0,54	45,00	24,30
18.	5	Масса оборудования	t	0,50	0,00	0,00
				0,001	5 000,00	5,00
19.	5009030	Заглушки	10 buc	2,70	5,00	13,50
20.	5009031	Скобы	10 buc	18,09	5,00	90,45
21.	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,837	20,00	16,74
22.	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	2,16	5,00	10,80
23.	5009061	Втулки изолирующие	buc	81,54	0,50	40,77
24.	5009062	Наконечники кабельные	buc	16,00	0,50	8,00
25.	5009070	Патрубки	10 buc	4,86	25,00	121,50

26.	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,135	500,00	67,50
27.	5009264	Трубка полихлорвиниловая	kg	0,04	500,00	20,00
28.	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,054	250,00	13,50
29.	5070925	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1x1,5 мм ²	1000 m	0,11	15 000,00	1 650,00
30.	5220076	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	kg	0,10	25,00	2,50
31.	5220077	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	kg	0,159	25,00	3,98
32.	5430005	Трубки резиновые технические для автомобилей АвтоВАЗа и других заводов	t	0,00	0,00	0,00
33.	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,766	125,00	95,75
Total materiale de construcții			33 045			

Utilaje de construcții:

1.	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,324	0,00	0,00
2.	030101	Автопогрузчики 5 т	h-ut	3,71	0,00	0,00
3.	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	42,66	0,00	0,00
4.	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	7,29	15,00	109,35
5.	331451	Перфораторы электрические	h-ut	13,068	0,00	0,00
6.	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,324	0,00	0,00
Total utilaje de construcții			109			

Total	lei		47 085
TVA	20 %		9 417
Total de viz:			56 502

Intocmit:

SRL "TOPSTROYCOM"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

IMSP SR Taraclia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: «*Reparatia capitala a sectiei de neurologie si reabilitarea neurologica, inclusiv holul si cantina IMSP Spitalul Raional Taraclia str. V. Cebanov 1*»

Investor: IMSP SR Taraclia

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. монтажные работы						
1	10-04-111-11	Шкаф коммутации микрофонных линий на стене, количество линий, до: 10 пожарная сигнализация	buc			198,34
	1	Затраты труда	h-om	3,0000	50,00	150,00
	1010091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм	t	0,00044	32 000,00	12,80
	1010511	Лак пропиточный без растворителей AC-9115	t	0,00001	45 000,00	0,00
	1012073	Нитки суровые	kg	0,0070	5,00	0,04
	1110109	Бирки маркировочные пластмассовые	100 buc	0,0500	150,00	7,50
	5	Масса оборудования	t	0,0010	5 000,00	5,00
	5009264	Трубка полихлорвиниловая	kg	0,0400	500,00	20,00
	5220076	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	kg	0,1000	25,00	2,50
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0040	125,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			198,34
2	10-04-077-15	Пульт служебной связи и контроля	buc			3 740,98
	1	Затраты труда	h-om	74,1000	50,00	3 705,00
	1012073	Нитки суровые	kg	0,0010	5,00	0,00
	1110109	Бирки маркировочные пластмассовые	100 buc	0,1600	150,00	24,00
	5	Масса оборудования	t	0,5000	0,00	0,00
	5009062	Наконечники кабельные	buc	16,0000	0,50	8,00
	5220077	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	kg	0,1590	25,00	3,98
	5430005	Трубки резиновые технические для автомобилей АвтоВАЗа и других заводов	t	0,00002	0,00	0,00
	030101	Автопогрузчики 5 т	h-ut	3,7100	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			3 740,98
3	10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	buc			176,89
	1	Затраты труда	h-om	2,0000	50,00	100,00
	1100014	Глухари	100 buc	0,0110	1,00	0,01
	5070925	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРГО сечением 1x1,5 мм2	1000 m	0,0050	15 000,00	75,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0150	125,00	1,88
		<i>Total</i>	lei			3 891,49
4	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5	100 m			355,90
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	50,00	280,50
	1011764	Тальк молотый сорт 1	t	0,00043	18 000,00	8,00
	1019852	Краска	kg	0,0200	55,00	1,10
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,3100	20,00	6,20
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	12,2000	0,50	6,10
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,0500	500,00	25,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	250,00	5,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,1600	125,00	20,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0100	0,00	0,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0100	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			960,93
5		кабель 2x2x0,8	m			14,00
	012	кабель 2x2x0,8	m	1,0000	14,00	14,00
		<i>Total</i>	lei			4 200,00

1	2	3	4	5	6	7
6	08-02-409-1	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25	100 m			1 556,80
						1 190,00
	1	Затраты труда	h-om	23,8000	50,00	1 190,00
	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	t	0,0021	18 000,00	38,00
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,9600	55,00	52,80
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1139042	Клей БМК-5к	kg	0,2000	45,00	9,00
	5009030	Заглушки	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009031	Скобы	10 buc	6,7000	5,00	33,50
	5009061	Втулки изолирующие	buc	18,0000	0,50	9,00
	5009070	Патрубки	10 buc	1,8000	25,00	45,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,1100	0,00	0,00
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	15,8000	0,00	0,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
	331451	Перфораторы электрические	h-ut	4,8400	0,00	0,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,1100	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			4 203,36
7		труба д-15мм	m			5,50
						0,00
	01	труба д-15мм	m	1,0000	5,50	5,50
		<i>Total</i>	lei			1 485,00
2. оборудование						
8	цены рыночные	управление пожарной сигнализации	buc			5 000,00
						0,00
	001	управление пожарной сигнализации	buc	1,0000	5 000,00	5 000,00
		<i>Total</i>	lei			5 000,00
9	цены рыночные	клавиатура пож.сигнализации	buc			3 000,00
						0,00
	002	клавиатура пож.сигнализации	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
		<i>Total</i>	lei			3 000,00
10	цены рыночные	настенное устройство пожарной сигнализации	buc			750,00
						0,00
	003	настенное устройство пожарной сигнализации	buc	1,0000	750,00	750,00
		<i>Total</i>	lei			16 500,00

APROBAT:

Intocmit:

Investitor:

SRL "TOPSTROYCOM"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

IMSP SR Taraclia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.