

## Amenajare complex sportiv cu zona de agrement

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 1-1 Lucrari Pregatitoare

Valoarea de deviz 247 976,25 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Scoaterea solului fertil</b>				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	6,300	735,00 0,00	4 630,500 0,000
2	TsC22A1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I K=2,000	100 m3	6,300	931,00 0,00	5 865,300 0,000
3	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	3,150	1 666,00 0,00	5 247,900 0,000
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	504,000	10,75 0,00	5 415,550 0,000
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,150	132,72 16,50	418,075 51,975
		<i>Сумма по разделу</i>	lei			21 577,325
		<b>Total Scoaterea solului fertil</b>				<b>21 577,325</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>51,975</b>
		<b>2. Sistemizarea pe verticala</b>				
6	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	3,250	959,00 0,00	3 116,750 0,000
7	TsC22B1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II K=2,000	100 m3	3,250	1 127,00 0,00	3 662,750 0,000
8	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3	3,250	1 900,55 0,00	6 176,800 0,000
9	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	520,000	10,74 0,00	5 587,400 0,000
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,250	161,20 19,80	523,900 64,350
		<i>Сумма по разделу</i>	lei			19 067,600
		<b>Total Sistemizarea pe verticala Inclusiv salariu</b>				<b>19 067,600 64,350</b>
		<b>3. Umplutura la rambleu</b>				
11	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul	100 m3	4,203	3 792,09 10,46	15 938,165 43,945
12		Argila	m3	504,360	100,00 0,00	50 436,000 0,000
		<i>Сумма по разделу</i>	lei			66 374,165
		<b>Total Umplutura la rambleu Inclusiv salariu</b>				<b>66 374,165 43,945</b>
		<b>4. Lacat de argila</b>				
13	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul	100 m3	3,600	3 792,13 10,45	13 651,670 37,620

1	2	3	4	5	6	7
14		Argila	m3	432,000	100,00 0,00	43 200,000 0,000
		<i>Сумма по разделу</i>	lei			56 851,670
		<b>Total Lacat de argila Inclusiv salariu</b>				<b>56 851,670 37,620</b>

		Сумма по смете	lei	163 870,77
		Asigurari sociale si medicale	24 %	47,50
		Transport	10 %	9 370,51
		Total		173 288,78
		Cheltuieli de regie	12,5 %	21 661,10
		Total		194 949,88
		Beneficiu de deviz	6 %	11 697,00
		Total		206 646,88
		TVA	20 %	41 329,37
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>247 976,25 197,90</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Amenajare complex sportiv cu zona de agrement

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 1-1 Lucrari Pregatitoare

Valoarea de deviz 247 976,25 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1-1:						

### Manopera :

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,115	55,00	116,325
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,483	55,00	81,565
<b>Total manopera</b>						<b>197,90</b>

### Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,019	350,00	6,650
2.	21321	Argila	m3	936,360	100,00	93 636,000
3.	4100126202818	Apa	m3	3,121	20,00	62,420
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>93 705,07</b>

### Utilaje de construcții:

1.	2952260003540	Buldozer	h-ut	10,066	350,00	3 523,100
2.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	49,358	350,00	17 275,300
3.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,340	350,00	819,000
4.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	32,642	350,00	11 424,700
5.	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	18,883	350,00	6 609,050
6.	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	19,351	350,00	6 772,850
7.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	19,039	350,00	6 663,650
8.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,874	350,00	305,900
9.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	15,918	350,00	5 571,300
10.	34105400000007	Autobasculanta-10t	h-ut	31,437	350,00	11 002,950
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>69 967,80</b>

Сумма по смете	lei	163 870,77
Asigurari sociale si medicale	24 %	47,50
Transport	10 %	9 370,51
Total		173 288,78
Cheltuieli de regie	12,5 %	21 661,10
Total		194 949,88
Beneficiu de deviz	6 %	11 697,00

Total		206 646,8 8
TVA	20 %	41 329,37
<b>Total deviz:</b>		<b>247 976,2 5</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajare complex sportiv cu zona de agrement**      **Investitor**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Scoaterea solului fertil</b>				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3			735,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP <i>Прямые затраты</i>	h-ut lei	2,1000	350,00	735,00 4 630,500
2	TsC22A1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I K=2,000	100 m3			931,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP <i>Прямые затраты</i>	h-ut lei	1,3300	350,00	931,00 5 865,300
3	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. I la distanta < 10 m	100 m3			1 666,00 0,00
	2952270007403	Incator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc <i>Прямые затраты</i>	h-ut lei	4,7600	350,00	1 666,00 5 247,900
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			10,75 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t <i>Прямые затраты</i>	h-ut lei	0,0307	350,00	10,75 5 415,550
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			132,72 16,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	55,00	16,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	350,00	0,67
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) <i>Прямые затраты</i>	h-ut lei	0,3300	350,00	115,56 418,075
		<b>2. Sistematizarea pe verticala</b>				
6	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			959,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP <i>Прямые затраты</i>	h-ut lei	2,7400	350,00	959,00 3 116,750
7	TsC22B1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II K=2,000	100 m3			1 127,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP <i>Прямые затраты</i>	h-ut lei	1,6100	350,00	1 127,00 3 662,750
8	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3			1 900,55 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,4300	350,00	1 900,55
		<i>Прямые затраты</i>	lei			6 176,800
9	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			10,74
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	350,00	10,74
		<i>Прямые затраты</i>	lei			5 587,400
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			161,20
						19,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	55,00	19,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
		<i>Прямые затраты</i>	lei			523,900
		<b>3. Umplutura la rambleu</b>				
11	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul	100 m3			3 792,09
						10,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	55,00	10,46
	4100126202818	Ара	m3	0,4000	20,00	8,00
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	350,00	39,22
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	350,00	853,97
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	350,00	713,99
	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	350,00	846,98
	34105400000013	Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	350,00	867,96
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	350,00	451,51
		<i>Прямые затраты</i>	lei			15 938,165
12		Argila	m3			100,00
						0,00
	21321	Argila	m3	1,0000	100,00	100,00
		<i>Прямые затраты</i>	lei			50 436,000
		<b>4. Lacat de argila</b>				
13	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul	100 m3			3 792,13
						10,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	55,00	10,45
	4100126202818	Ара	m3	0,4000	20,00	8,00
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	350,00	39,18
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	350,00	854,00
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	350,00	714,00
	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	350,00	847,00
	34105400000013	Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	350,00	868,00
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	350,00	451,50
		<i>Прямые затраты</i>	lei			13 651,670
14		Argila	m3			100,00
						0,00
	21321	Argila	m3	1,0000	100,00	100,00
		<i>Прямые затраты</i>	lei			43 200,000

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.