

I.P. Gimnaziul Costuleni s. Costuleni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de amenajare a teritoriului cu pvaj la Institutia Publica Gimnaziul Costuleni

Valoarea de deviz 432 404,15 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	300,00	25,60 25,60	7 680,00 7 680,00
2	TsG06G	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractoare, diametrul cioatelor sau radacinilor de 51...70 cm	buc	3,00	333,60 283,20	1 000,80 849,60
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	35,00	192,76 128,00	6 746,44 4 480,00
4	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t	295,00	35,20 0,00	10 384,00 0,00
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000x200x80 cm de culoare sura , pnetu incadrarea trotuarelor asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	305,00	170,04 24,00	51 862,20 7 320,00
6	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	705,00	90,83 20,48	64 031,63 14 438,40

1	2	3	4	5	6	7
7	DI112 k=4	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (pentru grosimea stratului de 8 cm)	m2	-705,00	12,30 4,32	-8 671,50 -3 045,60
8	DE18A	Pavaje executate din pavaj vibropresat dimensiuni 20x10x4 h cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu nisip cernut (saci), grosime strat de 5 cm	m2	705,00	248,53 47,68	175 212,95 33 614,40
		<i>Total</i>	Lei			308 246,52
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				308 246,52 65 336,80

		Total	Lei	308 246,52
		Asigurari sociale	24 %	15 680,83
		Cheltuieli de regie	8 %	25 914,19
		Total		349 841,54
		Beneficiu de deviz	3 %	10 495,25
		Total		360 336,79
		TVA	20 %	72 067,36
		Total deviz: Inclusiv salariu		432 404,15 65 336,80

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Deviz local de resurse №
Lucrari de amenajare a teritoriului cu pvaj la Institutia Publica Gimnaziul
Costuleni**

Valoarea de deviz 432 404,15 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	463,9410	80,00	37 115,28
2.	8141260100100	Fasonator	h-om	0,3600	80,00	28,80
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	142,8600	80,00	11 428,80
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,1390	80,00	891,12
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	198,4100	80,00	15 872,80
		Total manopera				65 336,80

Materiale:

1.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	106,5960	350,00	37 308,60
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,9150	380,00	347,70
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,5250	380,00	1 339,50
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	30,1740	380,00	11 466,12
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	311,1000	2,50	777,75
6.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 128,0000	2,50	2 820,00
7.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	5 548,3500	2,50	13 870,88
8.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	715,5750	154,00	110 198,55
9.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	14,6400	1 750,00	25 620,00
10.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.20.8	m	306,5250	58,00	17 778,45
11.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	14,1000	135,00	1 903,50
12.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	14,1000	20,00	282,00
13.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,9150	20,00	18,30
		Total materiale de construcții				223 731,35

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	27,1250	35,00	949,38
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,6685	550,00	367,68
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	10,2930	450,00	4 631,85
4.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	27,1250	35,00	949,38
5.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,3600	420,00	151,20
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	18,8800	550,00	10 384,00

7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,8775	450,00	1 744,88
Total utilaje de construcții						19 178,37

Total	Lei	308 246,5 2
Asigurari sociale	24 %	15 680,83
Cheltuieli de regie	8 %	25 914,19
Total		349 841,5 4
Beneficiu de deviz	3 %	10 495,25
Total		360 336,7 9
TVA	20 %	72 067,36
Total deviz:		432 404,1 5

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			25,60
						25,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	80,00	25,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			7 680,00
2	TsG06G	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractoare, diametrul cioatelor sau radacinilor de 51...70 cm	buc			333,60
						283,20
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,1200	80,00	9,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,4200	80,00	273,60
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,1200	420,00	50,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 000,80
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			192,76
						128,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	80,00	128,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	550,00	10,51
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	35,00	27,13
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	35,00	27,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			6 746,44
4	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t			35,20
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	550,00	35,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10 384,00
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000x200x80 cm de culoare sura , pnetu incadrarea trotuarelor asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			170,04
						24,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	80,00	9,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	80,00	14,40
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 750,00	84,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,50	2,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	380,00	1,14
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.20.8	m	1,0050	58,00	58,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			51 862,20
6	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			90,83
						20,48
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	80,00	20,48
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	350,00	60,90
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	20,00	0,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	450,00	6,57
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	450,00	2,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			64 031,63
7	DI112 k=4	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (pentru grosimea	m2			12,30
						4,32

1	2	3	4	5	6	7
		stratului de 8 cm)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	80,00	4,32
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0057	350,00	7,98
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			-8 671,50
8	DE18A	Pavaje executate din pavaj vibropresat dimenisiuni 20x10x4 h cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu nisip cernut (saci), grosime strat de 5 cm	m2			248,53 ----- 47,68
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	80,00	46,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	80,00	1,26
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	154,00	156,31
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,50	19,68
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	380,00	1,90
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	380,00	16,26
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	135,00	2,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			175 212,95

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.