

**Реконструкция главного  
канализационного коллектора  
мун.Комрат № 8479А-0-PG**  
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.1

## Lista cu cantitățile de lucrări № 7-2-1

Deviz-oferta №

**Площадка В. Amenajarea teritoriului**  
(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de m <sup>2</sup> sur, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Озеленение</b>				
1	TsE04B	Nivelarea terenului natural și a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin tăierea damburilor și împingerea în goluri a pământului săpat, teren catg. I și II (Планировка откосов насыпи бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории )	100m <sup>2</sup>	2,100		
2	TsH09C	Semănarea gazonului pe suprafețele taluzelor cu 1 kg samantă pe 100 mp (Засеивание газонов на откосах ,1 кг семян на 100 м <sup>2</sup> )	100m <sup>2</sup>	2,100		
3	TsH09A	Semănarea gazonului pe suprafețe orizontale sau în panta sub 30% (Засеивание газонными травами)	100m <sup>2</sup>	5,000		
		<b>Capitolul 2. Ограждение - 75м</b>				
4	TsA02B	Săpătura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под опоры металлических ограждений )	m <sup>3</sup>	6,776		
5	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu. (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m <sup>3</sup>	4,288		
6	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art.	m <sup>3</sup>	2,488		

		CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 7,5 (Фундаменты под столбы ограждения и стойки калитки из бетона B7,5)				
7	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство монолит.пояса из бетона B12,5)	m3	0,140		
8	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	32,960		
9	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса A1 d=8мм, уложенная в одиночные фундаменты)	kg	32,600		
10	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Ограждения из проволоочной сетки по уголку h=1.6м - 30шт., по металлическим столбам из квад. труб h=2м - 31 шт.)	m	75,000		
11	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка стоек из швеллера для калитки в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг - 2шт.)	kg	149,560		
12	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка ворот и калитки из листовой стали и уголков)	m2	6,860		
13	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска ограждения, ворот и калитки)	m2	67,950		

**Total:**

Прямые затраты	лей
Asigurari sociale si medicale	27,50 %
Total	100,00 +
Transportarea materialelor	10,00 %
Total	100,00 +
Depozitarea	2,00 %

Total	100,00 +
Cheltuieli de regie	14,50 %
Total	100,00 +
Beneficiu de deviz	6,00 %

**Total deviz:**

Intocmit

(funcioia, semnrtura)

0

Verificat

(funcioia, semnrtura)

0