

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-04-2021

Reparatia a acoperisului caminul n.3

Valoarea de deviz 295,704.58 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыши - желобов, водосточных труб и т.д.)	m	69.000	7.42 7.36	511.97 507.83
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыши - шифера)	m2	556.400	37.97 37.85	21,126.73 21,059.96
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыши - обрешетка кровли)	m2	556.400	0.50 0.32	275.63 175.48
4	RpCH32F	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucarne si cheringuri (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыши - слуховых окон)	buc	1.000	92.58 92.52	92.58 92.52
5	RpCH05A	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle (Замена стропил)	m	72.000	83.37 50.47	6,002.97 3,633.64
6	RpCH05D	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - popi din grinzi de rasinoase (Замена стоек)	m	171.000	100.86 51.52	17,247.35 8,809.68
7	RpCH06C	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin dublarea capriorilor intre 2 reazeme (Ремонт поврежденных элементов несущей конструкции крыши - путем сдваивания стропильных ног)	buc	39.000	149.29 35.75	5,822.38 1,394.16
8	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit	m2	556.400	43.65	24,287.50



1	2	3	4	5	6	7
		etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite (Обрешетка кровли)			15.51	8,628.73
9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Антиконденсатная пленка)	m2	556.400	19.91 13.14	11,075.62 7,312.49
10	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv (Кровля из профилированного листа с устройством примыканий)	m2	556.400	183.16 63.08	101,909.53 35,099.94
11	CE06C apl.	Invelitori din tabla profilata (Фронтон из профнастила)	m2	45.000	151.51 63.08	6,817.98 2,838.78
12	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Крепление стропил метал анкерами)	buc	45.000	20.39 7.89	917.35 354.85
13	CE19A	Jgheaburi semirotund, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime (Желоба)	m	45.000	68.19 44.68	3,068.58 2,010.80
14	CE21A	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime (Водосточные трубы)	m	68.000	84.60 55.20	5,752.94 3,753.50
Cheltuieli directe			lei			204,909.11
Соц страх				24.00 %		22,961.37
Транспортировка материалов				2.00 %		2,171.07
Итого				100.00 +		230,041.55
Накладные расходы				4.00 %		9,201.65
Итого				100.00 +		239,243.20
Рентабельность				3.00 %		7,177.29
Итого				100.00 +		246,420.49
НДС				20.00 %		49,284.09

Total deviz:

295,704.58


Incluziv salariu

95,672.36



Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura) 0

(funcția, semnătura) 0

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-04-2021

Reparatia a acoperisului caminul n.3

Valoarea de deviz 295,704.58 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-04-2021:				

Manopera :

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	128.259	52.57	6,742.575
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	176.040	52.57	9,254.423
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	111.280	52.57	5,849.990
4.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	957.354	52.57	50,328.100
5.	7422010060100	Timplar	h-om.	6.750	52.57	354.848
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	292.963	52.57	15,401.065
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	147.258	52.57	7,741.353
						Total manopera
						95,672.36

Materiale:

1.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	3.895	3,666.67	14,281.680
2.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	1.746	3,666.67	6,402.006
3.	2010102908738	Grinzi rasin.cu 4 fete plane	m3	1.368	3,666.67	5,016.005
4.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	659.056	5.50	3,624.808
5.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	671.853	87.50	58,787.137
6.	27104036420001	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	54.337	70.83	3,848.690
7.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	155.042	16.20	2,511.681
8.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	350.532	16.20	5,678.618
9.	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	11.356	10.00	113.560
10.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	66.768	17.50	1,168.440
11.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	3,157.350	0.50	1,578.675
12.	2874125886734	Nituri POP	buc	2,921.100	0.25	730.275
13.	2874136313300	Diblu (анкер)	buc	45.000	12.50	562.500
14.	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	2.565	17.50	44.887
15.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	223.125	16.67	3,719.494
16.	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	41.616	10.00	416.160
17.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	6,877.104	0.01	68.771
						Total materiale de constructii
						108,553.39

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	19.882	6.00	119.292
2.	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	11.818	6.00	70.908
3.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	3.375	10.00	33.750
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h/ut	36.753	12.50	459.412
						Total utilaje de constructii
						683.36

Total:

Cheltuieli directe	lei	204,909.11
Соц страх	24.00 %	22,961.37
Транспортировка материалов	2.00 %	2,171.07
Итого	100.00 +	230,041.55
Накладные расходы	4.00 %	9,201.65
Итого	100.00 +	239,243.20
Рентабельность	3.00 %	7,177.29
Итого	100.00 +	246,420.49
НДС	20.00 %	49,284.09

Total deviz:

295,704.58



Investitor Colegiul de
Industrie Usoare m.
Balti
Obiect Caminul n.3

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 01-04-2021

Reparatia a acoperisului caminul n,3 (formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб и т.д.)	m			7.42
						7.36
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.0900	52.57	4.731
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	52.57	2.629
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0.0100	6.00	0.060
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - шифера)	m2			37.97
						37.85
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.3600	52.57	18.925
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3600	52.57	18.925
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0.0200	6.00	0.120
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли)	m2			0.50
						0.32
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.0030	52.57	0.158
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0030	52.57	0.158
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	6.00	0.180
4	RpCH32F	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucarne si chepenguri (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - слуховых окон)	buc			92.58
						92.52
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.4000	52.57	73.598
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3600	52.57	18.925
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	6.00	0.060
5	RpCH05A	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle (Замена стропил)	m			83.37
						50.47



	2	3	4	5	6	7
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.5700	52.57	29.965
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3900	52.57	20.502
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0.0080	3,666.67	29.333
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0.2000	16.67	3.334
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0.0150	10.00	0.150
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0150	6.00	0.090
6	RpCH05D	Inlocuirea elementelor de sarpana deteriorate, cu altele noi - popi din grinzi de rasinoase (Замена стоек)	m			100.86 51.52
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.6800	52.57	35.748
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3000	52.57	15.771
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	1.1750	16.67	19.587
	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	0.0150	17.50	0.262
	2010102908738	Grinzi rasin.cu 4 fete plane	m3	0.0080	3,666.67	29.333
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0.0100	10.00	0.100
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	6.00	0.060
7	RpCH06C	Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin dublarea capriorilor intre 2 teazeme (Ремонт поврежденных элементов несущей конструкции крыши - путем сдваивания стропильных ног)	buc			149.29 35.75
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.4800	52.57	25.234
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	52.57	10.514
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0.0300	3,666.67	110.000
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0.2000	16.67	3.334
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0.0150	10.00	0.150
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0100	6.00	0.060
8	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite (Обрешетка кровли)	m2			43.65 15.51
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.2250	52.57	11.828
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0.0700	52.57	3.680
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0070	3,666.67	25.668
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1200	17.50	2.100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h/ut	0.0300	12.50	0.375
9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Антиконденсатная пленка)	m2			19.91 13.14
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.2000	52.57	10.514
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0.0500	52.57	2.628
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1.1500	5.50	6.515
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	12.0000	0.01	0.124
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h/ut	0.0100	12.50	0.125
10	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv (Кровля из профилированного листа с устройством примыканий)	m2			183.16 63.08
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1.1000	52.57	57.827
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0.1000	52.57	5.257



	2	3	4	5	6	7
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1.1500	87.50	105.656
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0.6000	16.20	10.206
	2874125886734	Nituri POP	buc	5.0000	0.25	1.313
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5.0000	0.50	2.625
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h/ut	0.0220	12.50	0.275
11	CE06C apl.	Invelitori din tabla profilata (Фронтон из профнастила)	m2			151.51 63.08
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1.1000	52.57	57.827
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0.1000	52.57	5.257
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1.1500	70.83	85.526
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5.0000	0.50	2.625
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h/ut	0.0220	12.50	0.275
12	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Крепление стропил метал анкерами)	buc			20.39 7.89
	7422010060100	Timplar	h-om.	0.1500	52.57	7.886
	2874136313300	Diblu (анкер)	buc	1.0000	12.50	12.500
13	CE19A	Jgheaburi semirotond, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime (Желоба)	m			68.19 44.68
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.7000	52.57	36.799
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0.1500	52.57	7.886
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1.2500	16.20	20.858
	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0.2450	10.00	2.524
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h/ut	0.0100	12.50	0.125
14	CE21A	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime (Водосточные трубы)	m			84.60 55.20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.8500	52.57	44.684
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0.2000	52.57	10.514
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1.4000	16.20	23.134
	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	0.6000	10.00	6.120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h/ut	0.0120	12.50	0.150



Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)