

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-4 Put de supraveghere

Valoarea de deviz 6 274,06 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,050	714,00 0,00	35,70 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,130	118,79 118,79	134,23 134,23
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,400	381,50 0,00	152,60 0,00
4	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,040	1 097,75 508,75	43,91 20,35
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,860	17,91 17,91	15,40 15,40
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a	m3	0,860	45,24	38,91

1	2	3	4	5	6	7
		umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv			43,24	37,19
Total Lucrari de terasament						420,75
Inclusiv salariu						207,17
2. Caminul						
7	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,400	288,50 51,90	115,40 20,76
8	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana-Beton B-15-0.24m3	m3	0,570	1 557,02 799,75	887,50 455,86
9		Placa prefabricata DDK-8, V=0.19 m3	buc	1,000	360,00 0,00	360,00 0,00
10		Рабочая камера ВД-8, V=0,38 м31	buc	1,000	1 200,00 0,00	1 200,00 0,00
11		Capac din fonta cu gratie 40*70	buc	1,000	900,00 0,00	900,00 0,00
12	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	4,600	40,56 6,92	186,56 31,83
13	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	0,340	18,32 2,74	6,23 0,93
Total Caminul						3 655,69
Inclusiv salariu						509,38
Прямые затраты			lei			4 076,44

Asigurare sociala si medic	22,50 %	161,22
Total	100,00 +	4 237,66
Cheltuieli de transport	10,00 %	294,57
Total	100,00 +	4 532,23
Cheltuielile de regie	12,00 %	543,87
Total	100,00 +	5 076,10
Beneficiu de deviz	3,00 %	152,29
Total	100,00 +	5 228,39
TVA	20,00 %	1 045,67

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

**6 274,06
716,55**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Construirea stadionului-complex
sportiv din satul Tintareni, r-l
Anenii Noi**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2-1-4
Put de supraveghere

Valoarea de deviz 6 274,06 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-4:						

Manopera:

1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,014	57,66	0,81
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,552	57,66	31,83
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,535	57,66	319,15
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,953	57,66	227,93
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,002	57,66	0,12
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,371	57,66	136,71
Total manopera						716,55

Materiale:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,532	187,50	99,75
2.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,075	85,00	6,38
3.	2010237318750	Distantieri	buc	0,102	0,05	0,01
4.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	10,396	0,40	4,16
5.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,006	400,00	2,40
6.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	15,640	8,50	132,94
7.	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,461	1,50	0,69
8.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	3,128	3,00	9,38
9.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,236	810,00	191,16
10.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,044	705,00	31,02
11.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,002	9,50	0,02
12.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,003	15,22	0,05
13.	2873122004100	Plase sudate	kg	0,343	15,22	5,22
14.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,086	20,00	1,72
15.	4100126202818	Apa	m3	0,040	20,00	0,80
16.	Сapac din fonta	Сapac din fonta cu gratie 40*70	buc	1,000	900,00	900,00
17.	Placa prefabricata	Placa prefabricata DDK-8, V=0.19 m3	buc	1,000	360,00	360,00
18.	Рабочая камера	Рабочая камера ВД-8, V=0,38 м3	buc	1,000	1 200,00	1 200,00
Total materiale de construcții						2 945,70

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,168	62,50	10,50
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,084	10,00	0,84
3.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,009	10,50	0,09
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,000	171,90	0,00
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,102	350,00	35,70
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,436	350,00	152,60
7.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,377	62,50	23,56
8.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,120	48,00	5,76
9.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,077	171,90	185,14
Total utilaje de constructii						414,19

Total:

Прямые затраты	lei	4 076,44
Asigurare sociala si medic	22,50 %	161,22
Total	100,00 +	4 237,66
Cheltuieli de transport	10,00 %	294,57
Total	100,00 +	4 532,23
Cheltuielile de regie	12,00 %	543,87
Total	100,00 +	5 076,10
Beneficiu de de viz	3,00 %	152,29
Total	100,00 +	5 228,39
TVA	20,00 %	1 045,67

Total de viz:**6 274,06**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Construirea stadionului-complex sportiv din satul
Tintareni, r-l Anenii Noi****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-4
Put de supraveghere
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			714,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	714,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,79 118,79
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,79
3	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,50 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	381,50
4	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui	100 m3			1 097,75 508,75

1	2	3	4	5	6	7
		strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,75
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	62,50	589,00
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,91 <hr/> 17,91
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,91
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			45,24 <hr/> 43,24
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,24
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,00
		2. Caminul				
7	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			288,50 <hr/> 51,90
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,90
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	187,50	206,25
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,10
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	62,50	26,25
8	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana-Beton B-15-0.24m3	m3			1 557,02 <hr/> 799,75
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	57,66	559,91
	931006001	Muncitor deservire	h-om	4,1600	57,66	239,84

1	2	3	4	5	6	7
	9922					
	266310210 0957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	810,00	335,37
	201010291 5572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	85,00	11,19
	266410210 1196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	705,00	54,42
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	187,50	30,26
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,50	1,21
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	171,90	324,81
9		Placa prefabricata DDK-8, V=0.19 m3	buc			360,00 0,00
	Placa prefabricata	Placa prefabricata DDK-8, V=0.19 m3	buc	1,0000	360,00	360,00
10		Рабочая камера ВД-8, V=0,38 м31	buc			1 200,00 0,00
	Рабочая камера	Рабочая камера ВД-8, V=0,38 м3	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
11		Capac din fonta cu gratie 40*70	buc			900,00 0,00
	Capac din fonta	Capac din fonta cu gratie 40*70	buc	1,0000	900,00	900,00
12	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			40,56 6,92
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	57,66	6,92
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	1,7000	8,50	28,90
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,00	2,04
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	400,00	0,52
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,40	0,90
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	10,50	0,02
	295227000	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	48,00	1,25

1	2	3	4	5	6	7
	4029					
13	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			18,32 ----- 2,74
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,38
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,35
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	15,22	15,35
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	9,50	0,06
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,22	0,15
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,05	0,03
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	171,90	0,00

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)