

Obiectivul: Grădinița nr.210, str.Columna, 28

Obiectul: Soluții arhitectural-constructive (SAC)

Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 6.1

Devizul: Lucrări de construcție				
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Timplarie		
1.1	RpCO56A	Demontări: timplarie din lemn (usi).	m2	1,6600
1.2	RpCO56A	Demontări: timplarie din lemn (ferestre).	m2	5,5900
1.3	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor și imprejmuirilor metalice etc. (grilaj metalic la ferestre)	kg	42,0000
1.4	CK25A	Usi confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesorii necesare usilor montate în zidarie de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv.	m2	1,6600
1.5	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi până la 35 m inclusiv, având suprafața tocului peste 2,5 mp.	m2	5,5900
1.6	RpCJ06B	Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la usi și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, având spaletii drepte, între 15 - 25 cm lățime.	m	36,7000
1.7	CK18C adopt	Montare colțar simplu din aluminiu. (Nota: se exclud - Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm, Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm)	m	36,7000
1.8	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre. (lățimea 450mm)	m	2,6600
1.9	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu.	m	2,6600
		TOTAL Capitolul 1. Timplarie		
		Capitolul 2. Peretii		
1.10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	84,8300
1.11	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramica.	m2	26,1100
1.12	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2	84,8300
1.13	RpCJ04A	Reparații de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stâlpi, pe suprafețe plane, din zidarie de cărămidă sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit și mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund și stratul vizibil.	m2	84,8300
1.14	RpCJ27B k=4	Diverse lucrări - diferența de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar.	m2	84,8300
1.15	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2	84,8300
1.16	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stâlpi, pilaștri și glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: până la 200 x 200 mm.	m2	84,8300
		TOTAL Capitolul 2. Peretii		
		Capitolul 3. Tavane		
1.17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	29,0000
1.18	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu Betoncontact	m2	29,0000
1.19	CF59D	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcăsei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea până la 4 m. (scafe din GC)	m2	5,1700
1.20	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului.	m2	29,0000
1.21	CF53B k=5	Diferența în plus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă la art CF52)	m2	29,0000
1.22	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	29,0000
1.23	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor	m2	29,0000
1.24	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor	m2	29,0000
1.25	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor	m2	29,0000
1.26	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice.	m	32,7800
1.27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabilă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual.	m2	29,0000
		TOTAL Capitolul 3. Tavane		
		Capitolul 4. Pardosele		
1.28	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din plăci de beton, marmură, piatră, gresie, plăci	m2	29,0000

		ceramice, etc.		
1.29	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	11,8900
1.30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. (5 cm)	m2	29,0000
1.31	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150, se adauga sau se scade.	m2	29,0000
1.32	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 .	m2	29,0000
		TOTAL Capitolul 4. Pardosele		
		Capitolul 5. Lucrari diverse		
1.33	TrB01C1-6	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m.	t	22,0000
1.34	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t	22,0000
1.35	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	22,0000
1.36	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV.	100m3	0,1100
		TOTAL Capitolul 5. Lucrari diverse		
		Capitolul 6. Coridoare		
1.37	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,0000
1.38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	728,0000
		TOTAL Capitolul 6. Coridoare		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Grădinița nr.210, str.Columna, 28

Obiectul: Rețele de apeduct si canalizare (RAC)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 6.2

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Rețele interioare de apa calda, apa rece		
1.1	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm.	m	8,0000
1.2	RpSA02A	Demontarea tevii din otel zincata, existenta in exteriorul cladirii, in canale de distanta avind diametru de 1/2"-1".	m	8,0000
1.3	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm.	m	32,0000
1.4	IC41A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv.	buc	64,0000
1.5	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2".	buc	2,0000
1.6	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc	8,0000
		TOTAL Capitolul 1. Rețele interioare de apa calda, apa rece		
		Capitolul 2. Rețele interioare de canalizare		
1.7	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm.	m	4,0000
1.8	RpSA04B	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm.	m	6,0000
1.9	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile.	buc	1,0000
1.10	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	1,0000
1.11	RpIA48A	Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l	buc	1,0000
1.12	RpSE09E	Demontarea unui cazan de presiune, din tabla de otel avind capacitatea 800-1000 l. (demontarea unui utilaj tehnologic - masina de spalat)	buc	1,0000
1.13	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m	12,0000
1.14	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.	buc	4,0000
1.15	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	4,0000
1.16	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.	buc	4,0000
1.17	RpSB25E	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm.	buc	2,0000
1.18	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000
1.19	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc	1,0000
1.20	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,0000
1.21	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru dus, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 2. Rețele interioare de canalizare		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Grădinița nr.210, str.Columna, 28

Obiectul: Sistemul de incalzire (I)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 6.3

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Incalzirea		
1.1	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	2,6400
1.2	RpIC20A	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 57 mm.	m	32,0000
1.3	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime.	buc	8,0000
1.4	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2".	buc	8,0000
1.5	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv. (10 elemente)	buc	1,0000
1.6	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente. (15 elemente)	buc	1,0000
1.7	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,0000
1.8	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (ROBINET TERMOSTATABIL 1/2 MF FIV)	buc	2,0000
1.9	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Termostat pt robinet calorifer FIV	buc	2,0000
1.10	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" tur	buc	2,0000
1.11	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" retur	buc	2,0000
1.12	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	2,0000
1.13	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Teava PR-R/AL , PN 20, DN20x2.8)	m	16,0000
1.14	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Teava PR-R/AL , PN 20, DN20x2.8) (30% pentru fitting)	m	4,8000
1.15	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Teava PR-R/AL , PN 20, DN25x3,5)	m	16,0000
1.16	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Teava PR-R/AL , PN 20, DN25x3,5) (30% pentru fitting)	m	4,8000
1.17	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida.	buc	64,0000
1.18	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25	buc	2,0000
1.19	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm.	m	32,0000
1.20	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm.	m	32,0000
		TOTAL Capitolul 1. Incalzirea		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Grădinița nr.210, str.Columna, 28

Obiectul: Sistemul de ventilatie (V)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 6.4

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1.1	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm.	m2	11,2000
1.2	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg.	buc	2,0000
1.3	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avind perimetrul pina la 600 mm.	m2	11,2000
1.4	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala "IZOVER" толщ. 100мм	m2	11,2000
1.5	RplzD18D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestet semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatia pina la 1.6 m, confectionare.	m2	11,2000
1.6	RplzD18D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestet semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatia pina la 1.6 m, montare Покрытие оц. сталью т. 0,5мм	m2	11,2000
1.7	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm. Tub flexibil din INOX D100	m	3,0000
1.8	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grile 200x400	buc	3,0000
1.9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grile exterioare RN 200x400	buc	1,0000
1.10	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suport elastici din cauciuc. Racord flexibil	buc	2,0000
1.11	VD01A	Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale.	buc	2,0000
		TOTAL Capitolul 1. Lucrari de constructie		

Devizul: Lucrari de montare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
2.1	VC04C	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 3.000-9.200 mc/h cu motor electric de 1,1- 4 kw.	buc	2,0000
2.2	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg.	buc	1,0000
2.3	VB17A	Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm.	buc	1,0000
2.4	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm.	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 2. Lucrari de montare		

Devizul: Utilaj				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 3. Utilaj		
3.1		Ventilator centrifugal VCUN 250x127-2,2-4	buc	1,0000
3.2		Ventilator circular in linie VKMZ 315	buc	1,0000
3.3		Baterie de incalzire electrica NK-315-9.0; 9kw, 380 V	buc	1,0000
3.4		Atenuator de zgomot D400	buc	1,0000
3.5		Filtru de aer D315	buc	1,0000
3.6		Clapeta de sens D315	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 3. Utilaj		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Grădinița nr.210, str.Columna, 28

Obiectul: Rețele electrice interioare (REI)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 6.5

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1.1	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2.	m	32,0000
1.2	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime.	buc	16,0000
1.3	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.	m	66,0000
1.4	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	7,0000
1.5	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru.	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 1. Lucrari de constructie		

Devizul: Lucrari de montare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 2.1. Panouri si automate		
2.1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete	buc	1,0000
2.2	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A.	buc	12,0000
2.3	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100.	buc	2,0000
		TOTAL Capitolul 2.1. Panouri si automate		
		Capitolul 2.2. Corpuri de iluminat		
2.4	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, Panou LED 4x18	100 buc	0,0500
2.5		Corp de iluminat 60x60 cm LED	buc	5,0000
		TOTAL Capitolul 2.2. Corpuri de iluminat		
		Capitolul 2.3. Cabluri		
2.6	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2.	100 m	0,6400
2.7	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 3x1.5	100m	0,3200
2.8		Cablu VVGng 3*1,5mm2	m	32,0000
2.9	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 3x2.5	100m	0,3200
2.10		Cablu VVGng 3*2,5mm2	m	32,0000
2.11	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 5x6	100m	0,1800
2.12		VVGng 5*6mm2	m	18,0000
2.13	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 5x16	100m	0,1800
2.14		VVGng 5*16mm2	m	18,0000
2.15	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,6400
2.16		Teava PVC D20	m	64,0000
		TOTAL Capitolul 2.3. Cabluri		
		Capitolul 2.4. Montari electrice		
2.17	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0600
2.18		Priza simpla	buc	6,0000
2.19	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa Bloc	100 buc	0,0300
2.20		Priza Bloc	buc	3,0000
2.21	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0300
2.22		Intrerupator	buc	3,0000
2.23	RpEJ05B	Incerari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A	buc	2,0000
2.24	RpEJ06A	Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint.	buc	1,0000

2.25	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat.	buc	2,0000
		TOTAL Capitolul 2.4. Montari electrice		

Devizul: Utilaj				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 3. Utilaj		
3.1	Pret de piata	Panou de distributie complet echipat	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 3. Utilaj		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;