

**Завершающие работы по
капитальному ремонту в Доме
Пристарелых с. Копчак
р. Чадыр-Лунга**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 03

Завершающие работы

Valoarea de deviz 404 183,57 Lei

Intocmit in prețuri curente 28.03.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Гипсокартон, арматурная сетка, электрика				
1	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	17,3600	228,138 49,500	3 960,478 859,320
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	5,0400	1 535,375 24,300	7 738,290 122,472

1	2	3	4	5	6	7
3	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками потолков)	m2	257,7000	34,824 16,500	8 974,145 4 252,050
		<i>Total</i>	Lei			20 672,913
		Total Гипсокартон, арматурная сетка, электрика Inclusiv salariu				20 672,913 5 233,842
		2. Отопление				
4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv 22C 500-900 (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной до 1000 мм, включительно 22C 500-900)	buc	16,0000	1 022,295 15,000	16 356,720 240,000
5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv 22C 500-1200(Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1000 мм, включительно 22C 500-1200)	buc	14,0000	1 522,295 15,000	21 312,130 210,000
6	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv 22C 500-1200(БИМЕТАЛИЧЕСКИЕ РАДИАТОРЫ)	buc	24,0000	272,295 15,000	6 535,080 360,000
7	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм) ф25	m	225,0000	46,550 10,500	10 473,750 2 362,500

1	2	3	4	5	6	7
8	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром до 20 мм) ф20	m	40,0000	29,600 9,000	1 184,000 360,000
9	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti (Крепление труб)	kg	3,0000	17,900 6,900	53,700 20,700
10	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Воздуховыпускной кран Маевского)	buc	37,0000	64,610 3,000	2 390,570 111,000
11	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран подачи)	buc	37,0000	135,515 4,500	5 014,055 166,500
12	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран обратки)	buc	37,0000	135,515 4,500	5 014,055 166,500
13	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 3/8" ... 1")	m	265,0000	4,100 2,700	1 086,500 715,500

1	2	3	4	5	6	7
14	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытания на расширение-сужение и функционирование подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 3/8" ... 1")	m	265,0000	2,400 2,400	636,000 636,000
		<i>Total</i>	Lei			70 056,560
		Total Отопление Inclusiv salariu				70 056,560 5 348,700
		3. Водопровод				
15	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25 мм) --холодная	m	55,0000	56,381 18,900	3 100,982 1 039,500
16	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25 мм) --горячая	m	55,0000	56,891 18,900	3 129,032 1 039,500
17	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в	m	70,0000	44,080 18,000	3 085,600 1 260,000

1	2	3	4	5	6	7
		трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) --холодная				
18	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)--горячая	m	70,0000	46,120 18,000	3 228,400 1 260,000
		<i>Total</i>	Lei			12 544,014
		Total Водопровод Inclusiv salariu				12 544,014 4 599,000
		4. Фасад				
19	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	370,0000	12,880 3,600	4 765,600 1 332,000
20	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами) t=10cm	m2	370,6500	240,458 69,300	89 125,749 25 686,045
21	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Наружная теплоизоляция	m2	43,5000	248,869 87,690	10 825,784 3 814,515

1	2	3	4	5	6	7
		откосов зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: противопожарными минераловатными плитами t-5cm) откосов				
22	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами) цоколя t=5cm	m2	65,5800	151,022 51,540	9 904,022 3 379,992
23	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	370,0000	12,880 3,600	4 765,600 1 332,000
24	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	370,0000	110,478 36,600	40 876,860 13 542,000
25	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	80,0000	29,330 1,350	2 346,400 108,000
26	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм) цоколь	m2	65,5800	444,274 87,000	29 135,505 5 705,460

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			191 745,520
		Total Фасад Inclisiv salariu				191 745,520 54 900,012

		Total	Lei	295 019,01
		Соц и мед страхование	22,5 %	15 768,35
		Транспорт	10 %	22 230,33
		Итого		333 017,69
		Накладные расходы	14,5 %	48 287,57
		Итого		381 305,26
		Сметная прибыль	6 %	22 878,31
		404 183,57		
		Total deviz:		
		Inclisiv salariu		
		70 081,54		

Intocmit

SRL "ZAGORLAR"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)