

**Lucrari de reparatie fasadei la
gradinita de copii din
s. Larga Noua**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 707 633 lei

Intocmit in preoruri curente

№ crt.	Simbol normei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 69/04/2018:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	304,00	30,00	9 120,00
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	886,224	30,00	26 586,72
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,40	30,00	162,00
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	731,25	30,00	21 937,50
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	18,6915	30,00	560,75
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 780,1784	30,00	53 405,35
7.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	178,464	30,00	5 353,92
8.	7422010060100	Timplar	h-om	40,8937	30,00	1 226,81
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	165,0996	30,00	4 952,99
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	407,9321	30,00	12 237,96
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	377,00	30,00	11 310,00
Total manopera						146 854

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,9394	80,00	635,15
2.	144114411	Cornier de alumineu Ltotal= 260.0m	m	260,00	5,00	1 300,00
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0975	3 000,00	292,50
4.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,2925	3 000,00	877,50
5.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,2925	3 000,00	877,50
6.	2010237318750	Distantieri	buc	40,50	0,00	0,00
7.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,117	0,00	0,00
8.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	31,40	800,00	25 120,00
9.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,30	1 000,00	2 300,00
10.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	8,1021	30,00	243,07
11.	24302261000001	Fuga	kg	56,459	10,00	564,59
12.	243022610111010	Grund cu quart "Gleta"	kg	308,594	22,00	6 789,07
13.	2430226101600	Chit siliconic	kg	4,5342	20,00	90,68
14.	243022622101010	Grund cu quart betonocontact	kg	308,594	20,00	6 171,88
15.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3 004,144	2,00	6 008,29
16.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	3 755,18	2,00	7 510,36
17.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	577,72	2,00	1 155,44
18.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	16,167	70,00	1 131,69
19.	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	803,6085	165,00	132 595,40
20.	25213026044	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	0,00	0,00	0,00
21.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	953,8157	8,00	7 630,53
22.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30, saci S1500	kg	2 406,544	1,50	3 609,82
23.	2652102100713	Var pasta	m3	0,3128	0,00	0,00



24.	26531021008311	Tink	kg	1 411,28	16,00	22 580,48
25.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,564	0,00	0,00
26.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	4,80	0,00	0,00
27.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	133,926	130,00	17 410,38
28.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	13,94	3,00	41,82
29.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,675	10,00	6,75
30.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,35	10,00	13,50
31.	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	243,20	70,00	17 024,00
32.	2873122004100	Plase sudate	kg	136,35	10,00	1 363,50
33.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,925	10,00	29,25
34.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	1 632,698	0,35	571,44
35.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6 008,288	1,00	6 008,29
36.	4011106202741	Energie electrica	kw	24,823	0,00	0,00
37.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11,8692	0,00	0,00
38.	4100126202818	Apa	m3	2,717	0,00	0,00
39.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	74,36	3,00	223,08
		Total materiale de constructii				270 176

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4 387,50	2,00	8 775,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	18,9028	0,00	0,00
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,00	0,00	0,00
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,081	0,00	0,00
5.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	223,08	0,00	0,00
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,8817	0,00	0,00
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	15,6156	0,00	0,00
8.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	9,49	0,00	0,00
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,9128	0,00	0,00
10.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,43	0,00	0,00
11.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6816	0,00	0,00
		Total utilaje de constructii				8 775

Total:

Cheltuieli directe	lei	425 805
CASM	22,50 %	33 042
Total	100,00 +	458 847
Transportarea materialelor	10,00 %	27 018
Total	100,00 +	485 865
Cheltuieli de regie	14,50 %	70 450
Total	100,00 +	556 315
Beneficiu	6,00 %	33 379
Total	100,00 +	589 694
TVA	20,00 %	117 939

Total deviz:


707 633

Intocmit

Laudobez O. Leef
(functioia, semnrtura)

Verificat

(functioia, semnrtura)



Investitor
Obiect**Lucrari de reparatie fasadei la gradinita de copii din
s.Larga Noua****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

(formular desfreurat)

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri, cheltuieli ei resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de mrsurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Timplarie				
1	RpCO 56A n. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12,60 <hr/> 12,60
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2100	30,00	6,30
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	30,00	6,30
2	CK23 C n. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (1,8,x2,06) - 7buc	m2			826,46 <hr/> 16,80
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,5100	30,00	15,30
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,00	1,50
	20301129 38150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	800,00	800,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,35	1,05
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	30,00	4,95
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1230	20,00	2,46
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,00	0,00
3	CK23 B n. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (1,2x1,8) - 2buc	m2			841,90 <hr/> 21,90




1	2	3	4	5	6	7
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,6600	30,00	19,80
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	30,00	2,10
	20301129 38150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	800,00	800,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	30,00	14,10
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1650	20,00	3,30
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,8000	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,00	0,00
4	CK23 B n. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (0,82x1,25) - 2buc	m2			841,90 <hr/> 21,90
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,6600	30,00	19,80
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	30,00	2,10
	20301129 38150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	800,00	800,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	30,00	14,10
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1650	20,00	3,30
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,8000	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,00	0,00
5	CK26 A n. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi Materiale marunte (dopuri)=1,02	m			83,63 <hr/> 10,80
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2800	30,00	8,40
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,00	2,40
	25211067 18392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	70,00	71,40
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,43
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,00	0,00
6	CK25 D n. K=3=1, 00; M=1,00;	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la	m2			1 050,86 <hr/> 27,30



1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00	35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1.2x1.9 1buc				
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,8100	30,00	24,30
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	20301129 39150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	30,00	16,50
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1930	20,00	3,86
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,00	0,00
7	RpCJ0 6B n. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			21,77 <hr/> 19,80
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,4400	30,00	13,20
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	30,00	6,60
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,50	1,47
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0010	0,00	0,00
	26641021 01000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	80,00	0,50
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	0,00	0,00
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	0,00	0,00
		2. Termoizolare				
8	RpCJ3 5A n. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,10 <hr/> 8,10
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	06703					
9	CF15 A n. K=1,00	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			69,15 <hr/> 51,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	30,00	42,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,00	9,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	80,00	2,40
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	0,00	0,00
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,00
10	CB14 A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			33,63 <hr/> 22,50
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,7500	30,00	22,50
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 000,00	0,90
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 000,00	0,30
	20101029 19000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 000,00	0,90
	20201429 25412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	0,00	0,00
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	10,00	0,03
	28112300 07606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,00	9,00
11	CN54 B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a grundului cu quart "betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			12,05 <hr/> 3,60
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	30,00	3,60
	24302262 2101010	Grund cu quart betonocontact	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
12	IzF55 E n. K=3=1,	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),	m2			304,28 <hr/> 87,69



1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00					
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	30,00	3,60
	24302261 0111010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	22,00	9,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
15	CF30 A п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			73,40 <hr/> 36,60
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,00	36,60
	26531021 008311	Tink	kg	2,3000	16,00	36,80
	41001262 02818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	29522700 07607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	0,00	0,00
16	CC03 A п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			11,60 <hr/> 1,35
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0400	30,00	1,20
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,00	0,15
	28731220 04100	Plase sudate	kg	1,0100	10,00	10,10
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,00	0,05
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	10,00	0,10
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,3000	0,00	0,00
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0006	0,00	0,00
17	CI21A п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2			234,16 <hr/> 87,00
	93100600 19930	Muncitor	h-om	2,9000	30,00	87,00
	26701122 02051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	130,00	133,93
	24621061 10557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	2,00	8,89
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4300	10,00	4,34
	41001262 02818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	0,00	0,00
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	29522700 03205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	0,00	0,00
18	CK26 D n. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu B=0.3m	m			75,10 <hr/> 3,00
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,0900	30,00	2,70
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,00	0,30
	27431235 49027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	70,00	70,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,00	0,00



Intocmit

Androbu O.
(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

Stef

APROBAT:

L.S.

Investitor

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie fasadei la gradinita de copii din s. Larga Noua

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 707 633 lei

Intocmit in preşouri curente

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Timplarie						
1	RpCO56A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	69,37	12,60 12,60	874,06 874,06
2	CK23C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (1,8,x2,06) - 7buc	m2	25,97	826,46 16,80	21 463,17 436,30
3	CK23B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (1,2x1,8) - 2buc	m2	4,40	841,90 21,90	3 704,36 96,36
4	CK23B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (0,82x1,25) - 2buc	m2	1,03	841,90 21,90	867,16 22,56
5	CK26A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi Materiale marunte (dopuri)=1,02	m	15,85	83,63 10,80	1 325,50 171,18
6	CK25D n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1.2x1.9 1buc	m2	2,30	1 050,86 27,30	2 416,98 62,79
7	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in	m	312,80	21,77	6 808,41

1	2	3	4	5	6	7
15	CF30A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	613,60	73,40 36,60	45 038,24 22 457,76
16	CC03A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	135,00	11,60 1,35	1 566,00 182,25
17	CI21A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	130,00	234,16 87,00	30 440,41 11 310,00
18	CK26D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu B=0.3m	m	243,20	75,10 3,00	18 264,32 729,60

Total Termoizolare

388 345,32


Incluziv salariu

138 997,31

Cheltuieli directe	lei	425 805
CASM	22,50 %	33 042
Total	100,00 +	458 847
Transportarea materialelor	10,00 %	27 018
Total	100,00 +	485 865
Cheltuieli de regie	14,50 %	70 450
Total	100,00 +	556 315
Beneficiu	6,00 %	33 379
Total	100,00 +	589 694
TVA	20,00 %	117 939

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**707 633
146 854**



Intocmit

(functioia, semnrtura)

Verificat

(functioia, semnrtura)