

**Alimentarea cu apa a s. Pirlita,
Ungheni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Camin B3. Utilaj tehnologic Nr. 2-6-1**

Valoarea de deviz 22 032,173 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm Teu din otel d=150mm	buc	1,000	591,508 188,548	591,508 188,548
2	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm Stuti din otel d=159x4,5, l=85cm	buc	2,000	580,288 188,548	1 160,576 377,096
3	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm Cot din otel d=159x4,5, l=85cm	buc	2,000	567,028 188,548	1 134,056 377,096
4	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm flansa din otel d=150mm	buc	4,000	361,711 106,671	1 446,844 426,684
Total			lei			4 332,984
Asigurarea sociala si medicala				22,50 %		308,120
Transportarea materialelor				7,00 %		189,221
Total				100,00 +		4 830,325
Cheltuieli de regie				14,50 %		700,397
Total				100,00 +		5 530,722
Beneficiu de deviz				6,00 %		331,843
Total Lucrari de constructie						5 862,565

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						1 369,424
		2. Lucrari de montare				
5	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm Vana d=150mm	buc	2,000	40,362 <hr/> 40,362	80,724 <hr/> 80,724
6	AcB03D	Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 150mm	buc	1,000	188,116 <hr/> 99,175	188,116 <hr/> 99,175
		Total		lei		268,840
		Asigurarea sociala si medicala		22,50 %		40,477
		Transportarea materialelor		7,00 %		6,226
		Total		100,00 +		315,543
		Cheltuieli de regie		76,00 %		136,723
		Total		100,00 +		452,266
		Beneficiu		6,00 %		27,136
Total Lucrari de montare						479,402
Incluziv salariu						179,899
		3. Utilaje				
7	pret de piata	Vana cu setar d=150mm	buc	2,000	3 478,379 <hr/> 10,379	6 956,758 <hr/> 20,758
8	pret de piata	Contor de apa cu d=100mm	buc	1,000	4 600,379 <hr/> 10,379	4 600,379 <hr/> 10,379
		Total		lei		11 557,137
		Transportarea utilajului		4,00 %		461,040
Total Utilaje						12 018,177
Incluziv salariu						31,137
		Total		lei		18 360,144
		TVA		20,00 %		3 672,029

Total deviz: **22 032,173**
Incluziv salariu **1 580,460**

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

)

(funcția, semnătura)