

## Lucrari de amenajare a parcarii, str. Ion Casian Suruceanu 28

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № Lucrari de amenajare a parcarii

Valoarea de deviz 575 934,75 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |   |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de terasament</b>   |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covata)                                 | 100 m3 | 2,2040                                | 787,50<br>0,00                        | 1 735,65<br>0,00       |
| 2      | TsA03B                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu | m3     | 5,0000                                | 86,92<br>86,92                        | 434,60<br>434,60       |
| 3      | RpCU09B                     | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg (din locuri neaccesibile pentru utilaj)  | t      | 5,0000                                | 40,28<br>40,28                        | 201,40<br>201,40       |
| 4      | TrI1AA02F<br>1              | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1   | t      | 5,0000                                | 26,50<br>26,50                        | 132,50<br>132,50       |

| 1  | 2       | 3  | 4         | 5        | 6                  | 7                             |
|----|---------|--|-----------|----------|--------------------|-------------------------------|
| 5  | TsI51C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km   | t         | 352,6000 | 28,42<br>0,00      | 10 022,65<br>0,00             |
| 6  | TsC51B  | Lucrari la descarcarea   | 100<br>m3 | 2,2040   | 140,48<br>19,08    | 309,61<br>42,05               |
| 7  | TsE05C  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente,( finisarea terasamentului cu autogrederul pina la 30 m)   | 100m2     | 8,4760   | 62,40<br>0,00      | 528,90<br>0,00                |
| 8  | TsD7A1  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (strat 20 cm, kafinare=1.6) | 100<br>m3 | 2,7120   | 2 444,21<br>268,71 | 6 628,69<br>728,74            |
|    |         | <i>Total</i>   |           |          |                    | 19 994,00                     |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasament Inklusiv salariu</b>  |           |          |                    | <b>19 994,00<br/>1 539,29</b> |
|    |         | <b>2. Amenajare cu pavaj (37 locuri de parcare, 847.60 m2)</b>   |           |          |                    |                               |
| 9  | TsE06A  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv  | 100m2     | 8,4760   | 791,58<br>478,59   | 6 709,43<br>4 056,53          |
| 10 | TsD16B1 | Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm  | m3        | 127,1400 | 391,58<br>66,78    | 49 785,35<br>8 490,41         |

| 1  | 2     | 3   | 4   | 5        | 6               | 7                                     |
|----|-------|---|-----|----------|-----------------|---------------------------------------|
| 11 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (caramida sur gr 6 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm  | m2  | 827,2500 | 270,58<br>31,59 | 223 835,64<br>26 131,17               |
| 12 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (caramida nergu, gr 6 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (folosit ca marcaj pentru loc de parcare) | m2  | 20,3500  | 265,50<br>31,59 | 5 402,99<br>642,82                    |
|    |       | <i>Total</i>  | lei |          |                 | 285 733,41                            |
|    |       | <b>Total Amenajare cu pavaj (37 locuri de parcare, 847.60 m2)</b>   |     |          |                 | <b>285 733,41</b><br><b>39 320,93</b> |
|    |       | <b>Inclusiv salariu</b>   |     |          |                 |                                       |
|    |       | <b>3. Borduri</b>   |     |          |                 |                                       |
| 13 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x30x15 pe beton C16/20   | m   | 35,8500  | 232,06<br>31,27 | 8 319,21<br>1 121,03                  |
| 14 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C16/20  | m   | 298,5800 | 172,90<br>15,90 | 51 624,11<br>4 747,42                 |

| 1  | 2     | 3   | 4   | 5      | 6                         | 7                                 |
|----|-------|---|-----|--------|---------------------------|-----------------------------------|
|    |       | <i>Total</i>  | lei |        |                           | 59 943,32                         |
|    |       | <b>Total Borduri</b>  |     |        |                           | <b>59 943,32</b>                  |
|    |       | <b>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                           | <b>5 868,45</b>                   |
|    |       | <b>4. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere</b>  |     |        |                           |                                   |
| 15 | DF18A | Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM 2.35)  | buc | 4,0000 | $\frac{2\ 687,77}{57,77}$ | $\frac{10\ 751,08}{231,08}$       |
| 16 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat indicatoare - G34 - Indicator rutier "Parcare"          | buc | 1,0000 | $\frac{388,73}{23,32}$    | $\frac{388,73}{23,32}$            |
| 17 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat indicatoare - G1 - Indicator rutier "Trecere pietoni"   | buc | 1,0000 | $\frac{388,73}{23,32}$    | $\frac{388,73}{23,32}$            |
| 18 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat indicatoare - B1 - Indicator rutier "Cedeaza trecerea"  | buc | 1,0000 | $\frac{388,73}{23,32}$    | $\frac{388,73}{23,32}$            |
| 19 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat indicatoare - D3 -Indicator rutier "Obligatori dreapta" | buc | 1,0000 | $\frac{388,73}{23,32}$    | $\frac{388,73}{23,32}$            |
|    |       | <i>Total</i>  | lei |        |                           | 12 306,00                         |
|    |       | <b>Total Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere</b>   |     |        |                           | <b>12 306,00</b><br><b>324,36</b> |

| 1 | 2 | 3  | 4      | 5 | 6 | 7                 |
|---|---|--|--------|---|---|-------------------|
|   |   | <b>Inclusiv salariu</b>                  |        |   |   |                   |
|   |   | Total                                    | lei    |   |   | 377 976,73        |
|   |   | Asigurarea sociala si medicala           | 24 %   |   |   | 11 292,73         |
|   |   | Cheltuieli de transport                  | 2 %    |   |   | 6 170,61          |
|   |   | Cheltuieli de regie                      | 14,5 % |   |   | 57 338,82         |
|   |   | Beneficiu de deviz                       | 6 %    |   |   | 27 166,73         |
|   |   | Total                                    |        |   |   | 479 945,62        |
|   |   | TVA                                      | 20 %   |   |   | 95 989,13         |
|   |   |  |        |   |   | <b>575 934,75</b> |
|   |   | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |        |   |   | <b>47 053,03</b>  |

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de amenajare a parcarii,  
str. Ion Casian Suruceanu 28**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Lucrari de amenajare a parcarii**

**Valoarea de deviz 575 934,75 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|                       |                |                      |      |          |       |                  |
|-----------------------|----------------|----------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1.                    | 7123010010200  | Betonist             | h-om | 1,3200   | 53,00 | 69,96            |
| 2.                    | 7124010010700  | Dulgher              | h-om | 0,8800   | 53,00 | 46,64            |
| 3.                    | 71240100107001 | Dulgher              | h-om | 1,1000   | 53,00 | 58,30            |
| 4.                    | 7129020012800  | Pavator              | h-om | 698,6071 | 53,00 | 37 026,17        |
| 5.                    | 9310060019900  | Muncitor necalificat | h-om | 163,0438 | 53,00 | 8 641,33         |
| 6.                    | 9310060019922  | Muncitor deservire   | h-om | 16,0921  | 53,00 | 852,88           |
| 7.                    | 9312040019600  | Sapator              | h-om | 6,7500   | 53,00 | 357,75           |
| <b>Total manopera</b> |                |                      |      |          |       | <b>47 053,03</b> |

**Materiale:**

|     |                    |  |     |            |          |            |
|-----|--------------------|--|-----|------------|----------|------------|
| 1.  | 1411122201752      | Piatra sparta  | m3  | 0,0088     | 350,00   | 3,08       |
| 2.  | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                  | m3  | 1,1825     | 350,00   | 413,88     |
| 3.  | 1421102200546      | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)               | m3  | 4,2379     | 350,00   | 1 483,27   |
| 4.  | 1421102200547      | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                 | m3  | 36,2773    | 350,00   | 12 697,06  |
| 5.  | 1421402200393/2040 | Piatra sparta (M400) fr.20-40                                      | m3  | 158,9250   | 250,00   | 39 731,25  |
| 6.  | 261510732610511    | Indicator rutier "Parcare" G34                                     | buc | 1,0000     | 350,00   | 350,00     |
| 7.  | 261510732610512    | Indicator rutier "Trecere pietoni" G1                              | buc | 1,0000     | 350,00   | 350,00     |
| 8.  | 261510732610513    | Indicator rutier "Cedeaza trecerea" B1                             | buc | 1,0000     | 350,00   | 350,00     |
| 9.  | 261510732610514    | Indicator rutier "Obligatoriu dreapta" D3                          | buc | 1,0000     | 350,00   | 350,00     |
| 10. | 2651122100024      | Ciment portland P 40 saci S388                                     | kg  | 409,2336   | 3,00     | 1 227,70   |
| 11. | 2651122100027      | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                        | kg  | 1 356,1600 | 3,00     | 4 068,48   |
| 12. | 2651122100442      | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                          | kg  | 6 670,6120 | 3,00     | 20 011,83  |
| 13. | 2661112800655612   | Placi din beton, pentru trotuare caramida, gr 6 cm, culoare gri    | m2  | 839,6588   | 190,00   | 159 535,17 |
| 14. | 2661112800655612n  | Placi din beton, pentru trotuare caramida, gr 6 cm, culoare neagra | m2  | 20,6553    | 185,00   | 3 821,23   |
| 15. | 266310210000012    | Beton C12/16 XF2   | m3  | 0,4000     | 1 300,00 | 520,00     |
| 16. | 26631021000016     | Beton clasa C16/20   | m3  | 15,9450    | 1 300,00 | 20 728,50  |
| 17. | 26661228002852     | Bordura 100x30x15  | m   | 36,0292    | 130,00   | 4 683,80   |
| 18. | 26661228003254     | Bordura 100x20x8   | m   | 300,0729   | 90,00    | 27 006,56  |

|                                       |                |  |     |         |          |                   |
|---------------------------------------|----------------|--|-----|---------|----------|-------------------|
| 19.                                   | 28111063017942 | Stilp metalic confectionat industrial (SCM 2.35)         | buc | 4,0000  | 2 500,00 | 10 000,00         |
| 20.                                   | 2874115804668  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8       | buc | 8,0000  | 1,04     | 8,28              |
| 21.                                   | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                         | buc | 16,0000 | 1,25     | 20,00             |
| 22.                                   | 2874115842685  | Piulita hexag. M8  | buc | 8,0000  | 1,05     | 8,40              |
| 23.                                   | 2874115883030  | Saiba prec. plata pt. met M 6                            | kg  | 0,1600  | 35,00    | 5,60              |
| 24.                                   | 2874125881230  | Saiba plata M 8  | kg  | 0,0800  | 35,00    | 2,80              |
| 25.                                   | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                            | buc | 16,0000 | 1,04     | 16,56             |
| 26.                                   | 2881116002701  | Disc pentru taiat placi                                  | buc | 16,9520 | 50,00    | 847,60            |
| 27.                                   | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3  | 21,1900 | 12,99    | 275,25            |
| 28.                                   | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                            | m3  | 1,1108  | 12,99    | 14,43             |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                |  |     |         |          | <b>308 530,73</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |               |   |      |         |        |                  |
|-------------------------------------|---------------|---|------|---------|--------|------------------|
| 1.                                  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                   | h-ut | 2,6445  | 200,00 | 528,90           |
| 2.                                  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                     | h-ut | 33,7710 | 250,00 | 8 442,75         |
| 3.                                  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 4,9590  | 350,00 | 1 735,65         |
| 4.                                  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                       | h-ut | 0,8816  | 300,00 | 264,48           |
| 5.                                  | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP    | h-ut | 6,3570  | 220,00 | 1 398,54         |
| 6.                                  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t  | h-ut | 40,0906 | 250,00 | 10 022,65        |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |   |      |         |        | <b>22 392,97</b> |

|                                |        |            |
|--------------------------------|--------|------------|
| Total                          | lei    | 377 976,73 |
| Asigurarea sociala si medicala | 24 %   | 11 292,73  |
| Cheltuieli de transport        | 2 %    | 6 170,61   |
| Cheltuieli de regie            | 14,5 % | 57 338,82  |
| Beneficiu de deviz             | 6 %    | 27 166,73  |
| Total                          |        | 479 945,62 |
| TVA                            | 20 %   | 95 989,13  |

**Total deviz:**

**575 934,75**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de amenajare a parcarii, str. Ion Investitor  
Casian Suruceanu 28**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|---|--------|--|----------------------|------------------------|
|         |                             |   |        |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3   | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de terasament</b>   |        |  |                      |                        |
| 1       | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covata)                                 | 100 m3 |  |                      | 787,50<br>0,00         |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut   | 2,2500                                 | 350,00               | 787,50                 |
|         |                             | <i>Total</i>  | lei    |  |                      | 1 735,65               |
| 2       | TsA03B                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu | m3     |  |                      | 86,92<br>86,92         |
|         | 9312040019600               | Sapator   | h-om   | 1,3500                                 | 53,00                | 71,55                  |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,2900                                 | 53,00                | 15,37                  |
|         |                             | <i>Total</i>  | lei    |  |                      | 434,60                 |
| 3       | RpCU09B                     | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg (din locuri neaccesibile pentru utilaj)  | t      |  |                      | 40,28<br>40,28         |
|         | 71240100107001              | Dulgher   | h-om   | 0,2200                                 | 53,00                | 11,66                  |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire  | h-om   | 0,5400                                 | 53,00                | 28,62                  |
|         |                             | <i>Total</i>  | lei    |  |                      | 201,40                 |
| 4       | TrI1AA02F1                  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria I   | t      |  |                      | 26,50<br>26,50         |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,5000                                 | 53,00                | 26,50                  |
|         |                             | <i>Total</i>  | lei    |  |                      | 132,50                 |
| 5       | TsI51C5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km  | t      |  |                      | 28,42<br>0,00          |
|         | 3410540000007               | Autobasculanta-10t  | h-ut   | 0,1137                                 | 250,00               | 28,42                  |
|         |                             | <i>Total</i>  | lei    |  |                      | 10 022,65              |
| 6       | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea  | 100 m3 |  |                      | 140,48<br>19,08        |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,3600                                 | 53,00                | 19,08                  |
|         | 1411122201752               | Piatra sparta   | m3     | 0,0040                                 | 350,00               | 1,40                   |
|         | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)   | h-ut   | 0,4000                                 | 300,00               | 120,00                 |
|         |                             | <i>Total</i>  | lei    |  |                      | 309,61                 |
| 7       | TsE05C                      | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente,( finisarea terasamentului cu autogrederul pina la 30 m)  | 100m2  |  |                      | 62,40<br>0,00          |
|         | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut   | 0,3120                                 | 200,00               | 62,40                  |
|         |                             | <i>Total</i>  | lei    |  |                      | 528,90                 |
| 8       | TsD7A1                      | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de  | 100 m3 |  |                      | 2 444,21               |

| 1  | 2                  | 3   | 4     | 5      | 6      | 7                |
|----|--------------------|---|-------|--------|--------|------------------|
|    |                    | 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv (strat 20 cm, kafinare=1.6)   |       |        |        | 268,71           |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat  | h-om  | 5,0700 | 53,00  | 268,71           |
|    | 2952240004004      | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf   | h-ut  | 8,7020 | 250,00 | 2 175,50         |
|    |                    | Total   | lei   |        |        | 6 628,69         |
|    |                    | <b>2. Amenajare cu pavaj (37 locuri de parcare, 847.60 m2)</b>  |       |        |        |                  |
| 9  | TsE06A             | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv   | 100m2 |        |        | 791,58<br>478,59 |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat  | h-om  | 9,0300 | 53,00  | 478,59           |
|    | 4100116202806      | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3    | 1,0000 | 12,99  | 12,99            |
|    | 2952240004004      | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf   | h-ut  | 1,2000 | 250,00 | 300,00           |
|    |                    | Total   | lei   |        |        | 6 709,43         |
| 10 | TsD16B1            | Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm   | m3    |        |        | 391,58<br>66,78  |
|    | 7129020012800      | Pavator   | h-om  | 1,0800 | 53,00  | 57,24            |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat  | h-om  | 0,1800 | 53,00  | 9,54             |
|    | 1421402200393/2040 | Piatra sparta (M400) fr.20-40   | m3    | 1,2500 | 250,00 | 312,50           |
|    | 4100116202806      | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3    | 0,1000 | 12,99  | 1,30             |
|    | 2952270004019      | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP  | h-ut  | 0,0500 | 220,00 | 11,00            |
|    |                    | Total   | lei   |        |        | 49 785,35        |
| 11 | DE18A              | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (caramida sur gr 6 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm  | m2    |        |        | 270,58<br>31,59  |
|    | 7129020012800      | Pavator   | h-om  | 0,5802 | 53,00  | 30,75            |
|    | 9310060019922      | Muncitor deservire  | h-om  | 0,0158 | 53,00  | 0,84             |
|    | 2661112800655612   | Placi din beton, pentru trotuare caramida, gr 6 cm, culoare gri   | m2    | 1,0150 | 190,00 | 192,85           |
|    | 2651122100027      | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)   | kg    | 1,6000 | 3,00   | 4,80             |
|    | 2651122100442      | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)   | kg    | 7,8700 | 3,00   | 23,61            |
|    | 1421102200546      | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)  | m3    | 0,0050 | 350,00 | 1,75             |
|    | 1421102200547      | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)  | m3    | 0,0428 | 350,00 | 14,98            |
|    | 2881116002701      | Disc pentru taiat placi   | buc   | 0,0200 | 50,00  | 1,00             |
|    |                    | Total   | lei   |        |        | 223 835,64       |
| 12 | DE18A              | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (caramida nergu, gr 6 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (folosit ca marcaj pentru loc de parcare) | m2    |        |        | 265,50<br>31,59  |
|    | 7129020012800      | Pavator   | h-om  | 0,5802 | 53,00  | 30,75            |
|    | 9310060019922      | Muncitor deservire  | h-om  | 0,0158 | 53,00  | 0,84             |
|    | 2661112800655612n  | Placi din beton, pentru trotuare caramida, gr 6 cm, culoare neagra  | m2    | 1,0150 | 185,00 | 187,78           |
|    | 2651122100027      | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)   | kg    | 1,6000 | 3,00   | 4,80             |
|    | 2651122100442      | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)   | kg    | 7,8700 | 3,00   | 23,61            |
|    | 1421102200546      | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)  | m3    | 0,0050 | 350,00 | 1,75             |
|    | 1421102200547      | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)  | m3    | 0,0428 | 350,00 | 14,98            |
|    | 2881116002701      | Disc pentru taiat placi   | buc   | 0,0200 | 50,00  | 1,00             |

| 1  | 2               | 3  | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|-----------------|--|------|--------|----------|-------------------|
|    |                 | <i>Total</i>   | lei  |        |          | 5 402,99          |
|    |                 | <b>3. Borduri</b>  |      |        |          |                   |
| 13 | DE10A           | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x30x15 pe beton C16/20  | m    |        |          | 232,06<br>31,27   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om | 0,1500 | 53,00    | 7,95              |
|    | 7129020012800   | Pavator  | h-om | 0,4400 | 53,00    | 23,32             |
|    | 26631021000016  | Beton clasa C16/20   | m3   | 0,0450 | 1 300,00 | 58,50             |
|    | 26511221000024  | Ciment portland P 40 saci S388   | kg   | 2,9200 | 3,00     | 8,76              |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0080 | 350,00   | 2,80              |
|    | 26661228002852  | Bordura 100x30x15  | m    | 1,0050 | 130,00   | 130,65            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0060 | 12,99    | 0,08              |
|    |                 | <i>Total</i>   | lei  |        |          | 8 319,21          |
| 14 | DE11A           | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C16/20 | m    |        |          | 172,90<br>15,90   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om | 0,1200 | 53,00    | 6,36              |
|    | 7129020012800   | Pavator  | h-om | 0,1800 | 53,00    | 9,54              |
|    | 26631021000016  | Beton clasa C16/20   | m3   | 0,0480 | 1 300,00 | 62,40             |
|    | 26511221000024  | Ciment portland P 40 saci S388   | kg   | 1,0200 | 3,00     | 3,06              |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0030 | 350,00   | 1,05              |
|    | 26661228003254  | Bordura 100x20x8   | m    | 1,0050 | 90,00    | 90,45             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0030 | 12,99    | 0,04              |
|    |                 | <i>Total</i>   | lei  |        |          | 51 624,11         |
|    |                 | <b>4. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere</b>   |      |        |          |                   |
| 15 | DF18A           | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM 2.35)  | buc  |        |          | 2 687,77<br>57,77 |
|    | 7123010010200   | Betonist   | h-om | 0,3300 | 53,00    | 17,49             |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om | 0,7600 | 53,00    | 40,28             |
|    | 266310210000012 | Beton C12/16 XF2   | m3   | 0,1000 | 1 300,00 | 130,00            |
|    | 28111063017942  | Stilp metalic confectionat industrial (SCM 2.35)   | buc  | 1,0000 | 2 500,00 | 2 500,00          |
|    |                 | <i>Total</i>   | lei  |        |          | 10 751,08         |
| 16 | DF19A           | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicatoare - G34 - Indicator rutier "Parcare"  | buc  |        |          | 388,73<br>23,32   |
|    | 7124010010700   | Dulgher  | h-om | 0,2200 | 53,00    | 11,66             |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om | 0,2200 | 53,00    | 11,66             |
|    | 261510732610511 | Indicator rutier "Parcare" G34   | buc  | 1,0000 | 350,00   | 350,00            |
|    | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm   | buc  | 4,0000 | 1,25     | 5,00              |
|    | 2874115804668   | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8   | buc  | 2,0000 | 1,04     | 2,07              |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6  | buc  | 4,0000 | 1,04     | 4,14              |
|    | 2874115842685   | Piulita hexag. M8  | buc  | 2,0000 | 1,05     | 2,10              |
|    | 2874125881230   | Saiba plata M 8  | kg   | 0,0200 | 35,00    | 0,70              |
|    | 2874115883030   | Saiba prec. plata pt. met M 6  | kg   | 0,0400 | 35,00    | 1,40              |
|    |                 | <i>Total</i>   | lei  |        |          | 388,73            |
| 17 | DF19A           | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicatoare - G1 - Indicator rutier "Trecere pietoni"   | buc  |        |          | 388,73<br>23,32   |
|    | 7124010010700   | Dulgher  | h-om | 0,2200 | 53,00    | 11,66             |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om | 0,2200 | 53,00    | 11,66             |
|    | 261510732610512 | Indicator rutier "Trecere pietoni" G1  | buc  | 1,0000 | 350,00   | 350,00            |
|    | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm   | buc  | 4,0000 | 1,25     | 5,00              |
|    | 2874115804668   | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8   | buc  | 2,0000 | 1,04     | 2,07              |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6  | buc  | 4,0000 | 1,04     | 4,14              |
|    | 2874115842685   | Piulita hexag. M8  | buc  | 2,0000 | 1,05     | 2,10              |
|    | 2874125881230   | Saiba plata M 8  | kg   | 0,0200 | 35,00    | 0,70              |
|    | 2874115883030   | Saiba prec. plata pt. met M 6  | kg   | 0,0400 | 35,00    | 1,40              |
|    |                 | <i>Total</i>   | lei  |        |          | 388,73            |

| 1  | 2               | 3   | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|-----------------|---|------|--------|--------|-----------------|
| 18 | DF19A           | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicatoare - B1 - Indicator rutier "Cedeaza trecerea"     | buc  |        |        | 388,73<br>23,32 |
|    | 7124010010700   | Dulgher   | h-om | 0,2200 | 53,00  | 11,66           |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat  | h-om | 0,2200 | 53,00  | 11,66           |
|    | 261510732610513 | Indicator rutier "Cedeaza trecerea" B1  | buc  | 1,0000 | 350,00 | 350,00          |
|    | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm  | buc  | 4,0000 | 1,25   | 5,00            |
|    | 2874115804668   | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8  | buc  | 2,0000 | 1,04   | 2,07            |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6   | buc  | 4,0000 | 1,04   | 4,14            |
|    | 2874115842685   | Piulita hexag. M8   | buc  | 2,0000 | 1,05   | 2,10            |
|    | 2874125881230   | Saiba plata M 8   | kg   | 0,0200 | 35,00  | 0,70            |
|    | 2874115883030   | Saiba prec. plata pt. met M 6   | kg   | 0,0400 | 35,00  | 1,40            |
|    |                 | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 388,73          |
| 19 | DF19A           | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicatoare - D3 - Indicator rutier "Obligatoriul dreapta" | buc  |        |        | 388,73<br>23,32 |
|    | 7124010010700   | Dulgher   | h-om | 0,2200 | 53,00  | 11,66           |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat  | h-om | 0,2200 | 53,00  | 11,66           |
|    | 261510732610514 | Indicator rutier "Obligatoriul dreapta" D3  | buc  | 1,0000 | 350,00 | 350,00          |
|    | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm  | buc  | 4,0000 | 1,25   | 5,00            |
|    | 2874115804668   | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8  | buc  | 2,0000 | 1,04   | 2,07            |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6   | buc  | 4,0000 | 1,04   | 4,14            |
|    | 2874115842685   | Piulita hexag. M8   | buc  | 2,0000 | 1,05   | 2,10            |
|    | 2874125881230   | Saiba plata M 8   | kg   | 0,0200 | 35,00  | 0,70            |
|    | 2874115883030   | Saiba prec. plata pt. met M 6   | kg   | 0,0400 | 35,00  | 1,40            |
|    |                 | <i>Total</i>  | lei  |        |        | 388,73          |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.