

Obiectivul: Reconstrucția stadioanelor de fotbal la instituțiile de învățământ

Deviz local Nr. 1

Intocmit in preturi curente 2021-08-10

Valoarea de deviz 190 000 (Lei)

Obiectul: Reconstrucția stadioanelor de fotbal la instituțiile de învățământ						
Devizul: Lucrari de constructie si amenajare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1. Amenajare teren cu gazon artificial						
1.1.1	DG05B	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe binder, covoare asfaltice la rece.	m2	1,00000	22,49	22
					22,49	22
1.1.2	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast.	m3	1,00000	778,33	778
					66,31	66
1.1.3	TsA21A1	Sapatura manuala de pamint, executat in cheson deschis, de pina la 18 m adincime, cu evacuarea pamintului cu macara Pionier, in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 2-6 m, teren mijlociu.	m3	1,00000	416,41	416
					221,41	221
1.1.4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x1000 cm, pe fundatie de beton	m	1,00000	263,00	263
					34,02	34
1.1.5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100 m3	1,00000	5 184,06	5 184
					508,56	509
1.1.6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, fr. 40-70 mm	m3	1,00000	879,31	879
					34,60	35
1.1.7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, fr. 20-40 mm	m3	1,00000	879,31	879
					34,60	35
1.1.8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, fr. 5-20 mm	m3	1,00000	879,31	879
					34,60	35
1.1.9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra (savura de granit) sparta, fr. 1-5 mm	m3	1,00000	1 248,29	1 248
					34,60	35
1.1.10	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 50 inaltimea parului 50 mm, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat (Gazonul sintetic va fi din contul beneficiarului)	m2	1,00000	400,99	401
					7,90	8
1.1.11	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm.	m	1,00000	124,51	125
					3,11	3
1.1.12	TsH44B	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 12 cm.	m	1,00000	156,20	156
					4,27	4
1.1.13	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm.	buc	1,00000	16,64	17
					1,73	2
1.1.14	TsI51B5	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km.	t	1,00000	26,60	27
					0,00	0
1.1.15	RpCP12A aplicabil	Confectionarea, montarea porti , simple, tip serviciu.	kg	1,00000	763,27	763
					20,18	20
1.1.16	RpCH29A aplicabil	Plasa de siguranta, refolosibila, pe schele, la executarea invelitorilor si fatadelor.	m2	1,00000	108,79	109
					9,23	9
1.1.17	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire.	m3	1,00000	955,67	956
					46,13	46
1.1.18	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.	m2	1,00000	315,05	315
					60,20	60
1.1.19	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 7*20x500 cm, pe	m	1,00000	159,14	159

		fundatie de beton			34,02	34
		TOTAL Capitolul 1. Amenajare teren cu gazon artificial				13 577
		Inclusiv salariul				1 178
		Capitolul 3. Instalare gard				
1.1.20	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare 80.0-80.0mm	t	1,00000	45 983,37	45 983
					2 306,40	2 306
1.1.21	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3	1,00000	1 572,52	1 573
					253,70	254
1.1.22	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual.	t	1,00000	1 490,97	1 491
					616,96	617
1.1.23	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 5,05 m, profil metalic 40.0-40.0mm	m	1,00000	503,09	503
					63,43	63
1.1.24	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala).	t	1,00000	72,08	72
					72,08	72
1.1.25	Tr11AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2.	t	1,00000	31,71	32
					31,71	32
		TOTAL Capitolul 3. Instalare gard				49 654
		Inclusiv salariul				3 344

Total manopera (ore)	78,42900
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total		63 231
Asigurari sociale	24,00000%	1 085
Total		64 316
Cheltuieli de transport	7,00000%	3 686
Total		68 003
Cheltuieli pentru depozitare	0,20000%	105
Total		68 108
Cheltuieli de regie	14,50000%	9 876
Total		77 984
Beneficiu de deviz	6,00000%	4 679

Total Deviz fara TVA	82 663
-----------------------------	---------------

Obiectul: Reconstrucția stadioanelor de fotbal la instituțiile de învățământ						
Devizul: Capitolul 2. Stilpi de electricitate						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1.	buc	1,00000	744,08	744
					196,62	197
1.2.2	Pret furnizor	Console metalice	buc	0,94589	1 200,00	1 135
					0,00	0
1.2.3	Pret furnizor	Corp de iluminat STREET LIGHT 150 W 3 COP 6000K	buc	0,94589	1 500,00	1 419
					0,00	0
1.2.4	Pret furnizor	Cutie de jonctiune Y996	buc	0,94589	50,00	47
					0,00	0
1.2.5	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg.	100 m	1,00000	4 089,07	4 089
					1 660,61	1 661
1.2.6	Pret furnizor	Cablu AVVG 2*16 mm	m	0,94589	45,00	43
					0,00	0
1.2.7	Pret furnizor	Cablu VVG 3*1,5mm	m	0,94589	45,00	43
					0,00	0
1.2.8	Pret furnizor	Cablu ABBT 2*16 mm	m	0,94589	45,00	43

					0,00	0
1.2.9	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m	1,00000	4 720,65	4 721
					1 775,93	1 776
1.2.10	Pret furnizor	Teava PE d 25 mm	m	0,94589	35,00	33
					0,00	0
1.2.11	RpEJ07B	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura.	buc	1,00000	1 181,26	1 181
					651,56	652
1.2.12	Pret furnizor	Stilpi din otel zincat piloni 7M oct AD 70 T3 d. 128-60 180*180 mm	buc	0,94589	5 000,00	4 729
					0,00	0
1.2.13	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj.	t	1,00000	40 794,38	40 794
					3 586,45	3 586
1.2.14	IzD03A	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	1,00000	362,26	362
					95,14	95

Total manopera (ore)	138,16000
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total		59 383
Asigurari sociale	24,00000%	1 912
Total		61 295
Cheltuieli de transport	7,00000%	3 140
Total		64 436
Cheltuieli pentru depozitare	2,00000%	897
Total		65 333
Cheltuieli de regie	76,00000%	6 054
Total		71 387
Beneficiu de deviz	6,00000%	4 283

Total Deviz fara TVA	75 670
-----------------------------	---------------

Total General fara TVA	158 333
TVA (20%)	31 667
TOTAL GENERAL	190 000
Inclusiv salariul	12 489

Cursul de referinta: 21.5857 Lei/Euro, din data de 2021-05-27

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)