

Obiect Centrul National Anticoruptie - Lucrari de reparatie curenta **Investitor Centrul National Anticoruptie**
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale				
		1.1. Biroul D27				
		1.1.1. Lucrari de desfaceri demontari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2			11,45 10,80
2	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			50,00 50,00
3	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t			44,40 44,40
4	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			64,50 0,00
		1.1.2. Pereti				
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti	m2			18,84 5,60
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2			64,51 48,80
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,39 8,00
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,92 1,20
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			26,88 22,00
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,92 1,20
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			38,99 22,00
12	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			54,48 24,00
		1.1.3. Lucrari diverse				
13	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului	m2			39,77

1	2	3	4	5	6	7
		necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Radiatoare si tevi existente)				31,60
14	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Radiatoare si tevi existente)	m2			5,45
						4,40
15	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei (Radiatoare si tevi existente, K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2			73,36
						38,40
		1.2. Izolator 1				
		1.2.1. Lucrari de desfaceri demontari				
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2			11,45
						10,80
17	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,10
						12,00
18	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			50,00
						50,00
19	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t			44,40
						44,40
20	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			64,50
						0,00
		1.2.2. Pereti				
21	CN54A	Aplicarea manuala a grund antifungic intr-un strat, la pereti	m2			21,82
						5,60
22	CC03A	Montare plase sudate Bp-I 4/100x100 la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			24,05
						1,80
23	CF02B	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (K=1.5) Коэффициент к трудозатратам=1,5000 Коэффициент к материалам=1,5000 Коэффициент к машинам=1,5000	m2			103,36
						72,00
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,84
						5,60
25	CI21B	Placarea peretilor cu placi din gresie ceramica: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			270,63
						88,00
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2			18,84
						5,60
27	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			51,29
						18,00
28	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			66,83
						44,00

1	2	3	4	5	6	7
29	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			64,94 40,00
		1.2.3. Pardosea				
30	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2			427,59 427,59
31	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 661,64 272,41
32	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			611,10 39,60
33	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2			47,87 3,20
34	CC03C	Montare plase Bp-I 4/100x100 sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			23,45 1,20
35	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			116,28 36,00
		1.2.4. Retele de canalizare				
36	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3			129,20 129,20
37	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			50,00 50,00
38	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t			44,40 44,40
39	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			64,50 0,00
40	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (SN4) Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0400	m			94,94 28,80
41	SB06D	Piesa de legatura (cot) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (SN4) Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0250	buc			59,54 22,00
42	SB06D	Piesa de legatura (mufa) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (SN4) Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0250	buc			46,73 22,00
43	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm (cu grila de metal 150*150, d110 mm) Material marunt (nisip, apa etc)=1,0200	buc			170,33 42,00
44	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip Pat de nisip	m3			280,65 24,40
45	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de	m3			281,40

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila				46,80
		1.3. Izolator 2				
		1.3.1. Lucrari de desfaceri demontari				
46	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2			11,45 10,80
47	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,10 12,00
48	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			50,00 50,00
49	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t			44,40 44,40
50	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			64,50 0,00
		1.3.2. Pereti				
51	CN54A	Aplicarea manuala a grund antifungic intr-un strat, la pereti	m2			21,82 5,60
52	CC03A	Montare plase sudate Bp-I 4/100x100 la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			24,05 1,80
53	CF02B	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (K=1.5) Коэффициент к трудозатратам=1,5000 Коэффициент к материалам=1,5000 Коэффициент к машинам=1,5000	m2			103,36 72,00
54	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,84 5,60
55	CI21B	Placarea peretilor cu placi din gresie ceramica: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			270,63 88,00
56	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,84 5,60
57	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			51,29 18,00
58	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			66,83 44,00
59	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			64,94 40,00
		1.3.3. Pardosea				
60	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in	100m2			427,59

1	2	3	4	5	6	7
		teren tare				427,59
61	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 661,64
						272,41
62	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			611,10
						39,60
63	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2			47,87
						3,20
64	CC03C	Montare plase Bp-I 4/100x100 sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			23,45
						1,20
65	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			116,28
						36,00
		1.4. Hol izolator				
		1.4.1. Lucrari de desfaceri demontari				
66	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2			11,45
						10,80
67	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,10
						12,00
68	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			50,00
						50,00
69	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t			44,40
						44,40
70	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			64,50
						0,00
		1.4.2. Pereti				
71	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,84
						5,60
72	CI21B	Placarea peretilor cu placi din gresie ceramica: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			270,63
						88,00
73	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,84
						5,60
74	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			51,29
						18,00
75	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			66,83
						44,00
76	IzI23Bapl	Protectia termoizolatiei cu tabla zincata, 0,40 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru mai mare de 200 mm Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,0300	m2			172,64
						11,56
		1.4.3. Pardosea				
77	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in	100m2			427,58

1	2	3	4	5	6	7
		teren tare				427,58
78	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 661,55
						272,42
79	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			611,10
						39,60
80	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2			47,87
						3,20
81	CC03C	Montare plase Bp-I 4/100x100 sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			23,45
						1,20
82	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			116,28
						36,00
83	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betohpuht" intr-un strat, la pardoseli	m2			18,84
						5,60
84	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			112,28
						9,36
85	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min 10 mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			292,51
						116,00
86	AcE06A	Montarea gratarelor din fonta canalizare Easy 1000 x 210 x 130 Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,0200	buc			1 213,10
						45,20
		1.5. Curte izolator				
		1.5.1. Lucrari de desfaceri demontari				
87	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie)	m2			6,80
						6,80
88	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			219,30
						136,80
89	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			50,00
						50,00
90	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t			44,40
						44,40
91	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			64,50
						0,00
		1.5.2. Pereti				
92	CB03J	Cofraje din panouri cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in centurile exterioare	m2			140,71
						58,00
93	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si	m3			1 350,96

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				330,00
94	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,84
						5,60
95	CI21B	Placarea peretilor cu placi din gresie ceramica: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			270,63
						88,00
96	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500	m			49,65
						16,00
97	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Tiefengrund" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,73
						5,60
98	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (gard din placi de azbest)	m2			51,29
						18,00
99	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			66,83
						44,00
		1.5.3. Scurgere ape pluviale				
100	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3			129,20
						129,20
101	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			50,00
						50,00
102	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t			44,40
						44,40
103	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			64,50
						0,00
104	AcE06A	Montarea gratarelor din fonta canalizare Easy 1000 x 210 x 130 Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,0200	buc			1 213,10
						45,20
105	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip Pat de nisip	m3			280,65
						24,40
106	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila	m3			281,40
						46,80
		1.6. Celule Izolator si hol acces				
		1.6.1. Lucrari de desfaceri demontari				
107	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2			11,45
						10,80
108	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			64,25
						64,00
109	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la	t			50,00

1	2	3	4	5	6	7
		50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)				50,00
110	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t			44,40
						44,40
111	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			64,50
						0,00
		1.6.2. Pereti				
112	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti	m2			18,84
						5,60
113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2			64,51
						48,80
114	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,39
						8,00
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,93
						1,20
116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			26,88
						22,00
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,92
						1,20
118	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			38,99
						22,00
119	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe suprafetele peretilor, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			64,94
						40,00
120	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			66,83
						44,00
121	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti	m2			18,84
						5,60
122	CI06C4	Placaj din fainata gr. min. 9 mm smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			300,10
						122,00
		1.6.3. Pardosea				
123	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe suprafata pardoselilor, executate cu 2 straturi de vopsea de email	m2			42,85
						22,00
		1.7. Izolator camera de odihna				
		1.7.1. Lucrari de desfaceri demontari				
124	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2			11,45
						10,80

1	2	3	4	5	6	7
125	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			50,00 50,00
126	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t			44,40 44,40
127	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			64,50 0,00
		1.7.2. Pereti				
128	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti	m2			18,84 5,60
129	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2			64,51 48,80
130	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,39 8,00
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,92 1,20
132	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			26,88 22,00
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,93 1,20
134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			38,99 22,00
		1.8. Birou camera de odihna				
		1.8.1. Lucrari de desfaceri demontari				
135	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2			11,45 10,80
136	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			50,00 50,00
137	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t			44,40 44,40
138	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			64,50 0,00
		1.8.2. Pereti				
139	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti	m2			18,84 5,60
140	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2			64,51 48,80
141	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,39 8,00

1	2	3	4	5	6	7
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,92 1,20
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			26,88 22,00
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,93 1,20
145	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			38,99 22,00
		1.9. Izolator perchezitie				
		1.9.1. Lucrari de desfaceri demontari				
146	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			29,45 9,20
147	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2			11,45 10,80
148	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			50,00 50,00
149	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t			44,40 44,40
150	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			64,50 0,00
		1.9.2. Pereti				
151	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti	m2			18,84 5,60
152	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2			64,51 48,80
153	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,39 8,00
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,93 1,20
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			26,88 22,00
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,92 1,20
157	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			38,99 22,00
		1.10. Sala de sport				
		1.10.1. Lucrari de desfaceri demontari				
158	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare	m2			11,45

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite la tavane (local)				10,80
159	RpCO56B apl	Demontari: placi PGC la tavane inclusiv carcasa metalica	m2			37,60
						37,60
160	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			50,00
						50,00
161	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t			44,40
						44,40
162	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			64,50
						0,00
		1.10.2. Tavane				
163	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			187,57
						76,40
164	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,39
						8,00
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,92
						1,20
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,88
						22,00
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,92
						1,20
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			38,99
						22,00
		1.10.3. Pereti				
169	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betohpuht" intr-un strat, la pereti	m2			18,84
						5,60
170	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2			64,51
						48,80
171	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,39
						8,00
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,93
						1,20
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			26,88
						22,00
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,92
						1,20
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			38,99
						22,00
		1.11. Sala de forta				

1	2	3	4	5	6	7
		1.11.1. Lucrari de desfaceri demontari				
176	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2			11,45 ----- 10,80
177	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			50,00 ----- 50,00
178	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t			44,40 ----- 44,40
179	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			64,50 ----- 0,00
		1.11.2. Tavane				
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,92 ----- 1,20
181	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			38,99 ----- 22,00
		1.11.3. Pereti				
182	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti	m2			18,84 ----- 5,60
183	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2			64,51 ----- 48,80
184	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,39 ----- 8,00
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,93 ----- 1,20
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			26,88 ----- 22,00
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,92 ----- 1,20
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			38,99 ----- 22,00
		1.12. Sala de sport 1				
		1.12.1. Tavane				
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,92 ----- 1,20
190	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			38,99 ----- 22,00
		1.12.2. Pereti				
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,92

1	2	3	4	5	6	7
						1,20
192	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			38,99
						22,00
		1.13. Biroul D05				
		1.13.1. Lucrari de desfaceri demontari				
193	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2			11,45
						10,80
194	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			50,00
						50,00
195	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t			44,40
						44,40
196	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			64,50
						0,00
		1.13.2. Pereti				
197	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohpuht" intr-un strat, la pereti	m2			18,84
						5,60
198	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2			64,51
						48,80
199	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,39
						8,00
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,93
						1,20
201	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			26,88
						22,00
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,93
						1,20
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			38,99
						22,00
		1.13.3. Lucrari diverse				
204	IzA03A	Indeprtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Radiatoare si tevi existente)	m2			39,77
						31,60
205	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Radiatoare si tevi existente)	m2			5,45
						4,40
206	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei (Radiatoare si tevi existente, K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2			73,35
						38,40
		1.14. Biroul 109				

1	2	3	4	5	6	7
		1.14.1. Lucrari de desfaceri demontari				
207	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2			11,45 ----- 10,80
208	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			50,00 ----- 50,00
209	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t			44,40 ----- 44,40
210	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			64,50 ----- 0,00
		1.14.2. Pereti				
211	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohpuht" intr-un strat, la pereti	m2			18,84 ----- 5,60
212	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2			64,51 ----- 48,80
213	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,39 ----- 8,00
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,92 ----- 1,20
215	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			26,88 ----- 22,00
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,93 ----- 1,20
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			38,99 ----- 22,00
		1.14.3. Lucrari diverse				
218	IzA03A	Indeprtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Radiatoare si tevi existente)	m2			39,77 ----- 31,60
219	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Radiatoare si tevi existente)	m2			5,45 ----- 4,40
220	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei (Radiatoare si tevi existente, K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2			73,35 ----- 38,40
		1.15. Predare - primire arme				
221	CB03A	Cutie (1800xL500xh2000mm) din placaj min 15 mm pentru turnarea nisipului (pentru captarea gloantelor) - Atentie, norma panou de cofraj: 1.1	m2			399,40 ----- 42,00
222	pret furnizor	Nisip	m3			1 000,00 ----- 0,00
223	SE29C	Masa din lemn natural 800x500mm, grosime	buc			339,95

1	2	3	4	5	6	7
		blat masa 5 cm, gata vopsita, complet echipata (Atentie se exclud resursele materiale)				332,00
224	pret furnizor	Masa din lemn natural 800x500mm, grosime blat masa 5 cm, gata vopsita, complet echipata	buc			3 100,00
						0,00
225	CI23A	Executarea acoperirii din PVC, la pereti Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2			456,63
						162,80
		1.16. Postul 2 (la poarta)				
		1.16.1. Tavane				
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,92
						1,20
227	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			38,99
						22,00
		1.16.2. Pereti				
228	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betohpuht" intr-un strat, la pereti	m2			18,84
						5,60
229	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2			64,51
						48,80
230	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,39
						8,00
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,93
						1,20
232	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			26,88
						22,00
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,92
						1,20
234	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			38,99
						22,00
		1.16.3. Lucrari diverse				
235	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Radiatoare si tevi existente)	m2			39,77
						31,60
236	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Radiatoare si tevi existente)	m2			5,45
						4,40
237	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei (Radiatoare si tevi existente, K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2			73,36
						38,40
		1.17. Amenajare intrare				
		1.17.1. Pregatire suprafata				
238	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din	m			16,80

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sau beton)				16,80
239	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3			129,20
						129,20
240	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			50,00
						50,00
241	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t			44,40
						44,40
242	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			64,50
						0,00
		1.17.2. Pavaj				
243	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3			686,03
						72,00
244	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj vibropresat tip Caramida, gr. 6 cm)	m2			261,17
						41,76
		1.18. Biroul 315				
		1.18.1. Lucrari de desfaceri demontari				
245	RpCO56B apl	Demontari: panouri prefabricate "Armstrong" la tavane	m2			37,60
						37,60
246	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2			11,45
						10,80
247	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			50,00
						50,00
248	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t			44,40
						44,40
249	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			64,50
						0,00
		1.18.2. Tavane				
250	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placi 600x600x12mm (placi local)	m2			251,35
						88,00
		1.18.3. Pereti				
251	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betohpuht" intr-un strat, la pereti	m2			18,84
						5,60
252	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2			64,51
						48,80
253	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,39
						8,00
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,92

1	2	3	4	5	6	7
						1,20
255	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			26,88
						22,00
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,93
						1,20
257	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			38,99
						22,00
258	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			54,48
						24,00
		1.18.4. Pereti PGC				
259	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050	m2			311,83
						107,33
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,93
						1,20
261	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2			64,51
						48,80
262	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,39
						8,00
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,93
						1,20
264	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			26,88
						22,00
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,93
						1,20
266	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			38,99
						22,00
267	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			54,48
						24,00
		1.18.5. Articole de timplarie				
268	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usa din MDF in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM, Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			1 845,79
						72,00
		1.18.6. Lucrari diverse				
269	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Radiatoare si tevi existente)	m2			39,77
						31,60
270	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Radiatoare si tevi existente)	m2			5,45
						4,40

1	2	3	4	5	6	7
271	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei (Radiatoare si tevi existente, K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2			73,36 38,40
272	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare din plastic 150x150, Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	buc			68,25 20,00
		1.19. Coridor et. 5				
		1.19.1. Lucrari de desfaceri demontari				
273	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2			11,45 10,80
274	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			64,26 64,00
275	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			50,00 50,00
276	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t			44,40 44,40
277	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			64,50 0,00
		1.19.2. Pereti				
278	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti	m2			18,84 5,60
279	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2			64,51 48,80
280	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,39 8,00
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,92 1,20
282	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			26,88 22,00
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,92 1,20
284	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			38,99 22,00
		1.19.3. Pardoseli				
285	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			60,45 28,00
286	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M	m2			20,26 9,60

1	2	3	4	5	6	7
		100-T, se adauga 1,0 cm (K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000				
287	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			112,28 9,36
288	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min 10 mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			292,51 116,00
289	CG18A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			70,08 40,00
		1.20. Biroul 207				
		1.20.1. Lucrari de desfaceri demontari				
290	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2			11,45 10,80
291	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			50,00 50,00
292	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t			44,40 44,40
293	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			64,50 0,00
		1.20.2. Pereti				
294	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti	m2			18,84 5,60
295	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2			64,51 48,80
296	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,39 8,00
297	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,92 1,20
298	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			26,88 22,00
299	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,93 1,20
300	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			38,99 22,00
301	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			54,48 24,00

1	2	3	4	5	6	7
302	CK18B	Montarea plinta din mase plastice la colt	m			42,04 20,80
		1.20.3. Lucrari diverse				
303	IzA03A	Indeprtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Radiatoare si tevi existente)	m2			39,77 31,60
304	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Radiatoare si tevi existente)	m2			5,45 4,40
305	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei (Radiatoare si tevi existente, K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2			73,35 38,40
		1.21. Biroul 209				
		1.21.1. Lucrari de desfaceri demontari				
306	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2			11,45 10,80
307	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			50,00 50,00
308	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t			44,40 44,40
309	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			64,50 0,00
		1.21.2. Pereti				
310	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohpuht" intr-un strat, la pereti	m2			18,84 5,60
311	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2			64,51 48,80
312	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,39 8,00
313	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,93 1,20
314	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			26,88 22,00
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,92 1,20
316	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			38,99 22,00
317	CK18B	Montarea plinta din mase plastice la colt	m			42,05 20,80
		1.21.3. Lucrari diverse				

1	2	3	4	5	6	7
318	IzA03A	Indeprtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Radiatoare si tevi existente)	m2			39,77 31,60
319	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Radiatoare si tevi existente)	m2			5,45 4,40
320	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei (Radiatoare si tevi existente, K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2			73,35 38,40
		1.22. Biroul 211				
		1.22.1. Lucrari de desfaceri demontari				
321	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2			11,45 10,80
322	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			50,00 50,00
323	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t			44,40 44,40
324	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			64,50 0,00
		1.22.2. Pereti				
325	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohpuht" intr-un strat, la pereti	m2			18,84 5,60
326	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2			64,51 48,80
327	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,39 8,00
328	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,93 1,20
329	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			26,88 22,00
330	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,92 1,20
331	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			38,99 22,00
332	CK18B	Montarea plinta din mase plastice la colt	m			42,05 20,80
		1.22.3. Lucrari diverse				
333	IzA03A	Indeprtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Radiatoare si tevi existente)	m2			39,77 31,60

1	2	3	4	5	6	7
334	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Radiatoare si tevi existente)	m2			5,45 ----- 4,40
335	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei (Radiatoare si tevi existente, K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2			73,35 ----- 38,40
		1.23. Biroul 221				
		1.23.1. Lucrari de desfaceri demontari				
336	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2			11,45 ----- 10,80
337	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			50,00 ----- 50,00
338	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t			44,40 ----- 44,40
339	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			64,50 ----- 0,00
		1.23.2. Pereti				
340	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohpuht" intr-un strat, la pereti	m2			18,84 ----- 5,60
341	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2			64,51 ----- 48,80
342	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,39 ----- 8,00
343	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,93 ----- 1,20
344	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			26,88 ----- 22,00
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,93 ----- 1,20
346	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			38,99 ----- 22,00
347	CK18B	Montarea plinta din mase plastice la colt	m			42,05 ----- 20,80
		1.23.3. Lucrari diverse				
348	IzA03A	Indeprtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Radiatoare si tevi existente)	m2			39,77 ----- 31,60
349	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Radiatoare si tevi existente)	m2			5,45 ----- 4,40
350	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei	m2			73,35 -----

1	2	3	4	5	6	7
		(Radiatoare si tevi existente, K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000				38,40
		1.24. Biroul 243				
		1.24.1. Lucrari de desfaceri demontari				
351	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2			11,45
						10,80
352	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			50,00
						50,00
353	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t			44,40
						44,40
354	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			64,50
						0,00
		1.24.2. Pereti				
355	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti	m2			18,84
						5,60
356	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2			64,51
						48,80
357	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,39
						8,00
358	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,92
						1,20
359	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			26,88
						22,00
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,93
						1,20
361	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			38,99
						22,00
		1.24.3. Lucrari diverse				
362	IzA03A	Indeprtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Radiatoare si tevi existente)	m2			39,77
						31,60
363	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Radiatoare si tevi existente)	m2			5,45
						4,40
364	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei (Radiatoare si tevi existente, K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2			73,35
						38,40
		1.25. Sala de audienta				
		1.25.1. Lucrari de desfaceri				

1	2	3	4	5	6	7
		demontari				
365	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2			11,45 ----- 10,80
366	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			64,25 ----- 64,00
367	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			50,00 ----- 50,00
368	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t			44,40 ----- 44,40
369	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			64,50 ----- 0,00
		1.25.2. Tavane				
370	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,93 ----- 1,20
371	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			38,99 ----- 22,00
		1.25.3. Pereti si pardosea				
372	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti	m2			18,84 ----- 5,60
373	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2			64,51 ----- 48,80
374	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,39 ----- 8,00
375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,92 ----- 1,20
376	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			26,88 ----- 22,00
377	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,92 ----- 1,20
378	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			38,99 ----- 22,00
		1.25.4. Pardosea				
379	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti	m2			18,84 ----- 5,60
380	RpCK24A	Repararea pardoselilor din placi sau piscoturi de gresie ceramica, asezate pe un strat din mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv rostuirea cu lapte de ciment, executate in incaperi mai mari de 16 mp, executate cu placi pina la 60 cmp/buc, orice format si culoare	m2			298,21 ----- 120,00
		1.25.5. Lucrari diverse				

1	2	3	4	5	6	7
381	IzA03A	Indeprtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Radiatoare si tevi existente)	m2			39,77 31,60
382	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Radiatoare si tevi existente)	m2			5,45 4,40
383	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei (Radiatoare si tevi existente, K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2			73,36 38,40
		1.26. Garda sala de audienta				
		1.26.1. Lucrari de desfaceri demontari				
384	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2			11,45 10,80
385	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			50,00 50,00
386	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t			44,40 44,40
387	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			64,50 0,00
		1.26.2. Pereti				
388	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohpuht" intr-un strat, la pereti	m2			18,84 5,60
389	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2			64,51 48,80
390	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,39 8,00
391	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,92 1,20
392	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			26,88 22,00
393	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,92 1,20
394	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			38,99 22,00
		1.26.3. Lucrari diverse				
395	IzA03A	Indeprtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Radiatoare si tevi existente)	m2			39,77 31,60
396	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Radiatoare si tevi existente)	m2			5,45 4,40
397	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de	m2			73,35

1	2	3	4	5	6	7
		calorifer, executate manual cu vopsea de ulei (Radiatoare si tevi existente, K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000				38,40
		1.27. Sala de audienta (cabine - 5 buc)				
		1.27.1. Lucrari de desfaceri demontari				
398	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2			11,45
						10,80
399	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			50,00
						50,00
400	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t			44,40
						44,40
401	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			64,50
						0,00
		1.27.2. Pereti				
402	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti	m2			18,84
						5,60
403	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2			64,51
						48,80
404	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,39
						8,00
405	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,93
						1,20
406	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			26,88
						22,00
407	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,93
						1,20
408	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			38,99
						22,00
		1.27.3. Lucrari diverse				
409	IzA03A	Indeprtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Radiatoare si tevi existente)	m2			39,77
						31,60
410	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Radiatoare si tevi existente)	m2			5,45
						4,40
411	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei (Radiatoare si tevi existente, K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2			73,36
						38,40
		1.28. Birou S1				

1	2	3	4	5	6	7
		1.28.1. Lucrari de desfaceri demontari				
412	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2			11,45 ----- 10,80
413	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			50,00 ----- 50,00
414	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t			44,40 ----- 44,40
415	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			64,50 ----- 0,00
		1.28.2. Tavane				
416	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,92 ----- 1,20
417	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			38,99 ----- 22,00
		1.28.3. Pereti				
418	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohpuht" intr-un strat, la pereti	m2			18,84 ----- 5,60
419	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2			64,51 ----- 48,80
420	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,39 ----- 8,00
421	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,92 ----- 1,20
422	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			26,88 ----- 22,00
423	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,93 ----- 1,20
424	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			38,99 ----- 22,00
425	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 strat-uri inclusiv grundul	m2			66,83 ----- 44,00
		1.28.4. Lucrari diverse				
426	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Radiatoare si tevi existente)	m2			39,77 ----- 31,60
427	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Radiatoare si tevi existente)	m2			5,45 ----- 4,40
428	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei (Radiatoare si tevi existente, K=2)	m2			73,36 ----- 38,40

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000				
		1.29. Birou S2				
		1.29.1. Lucrari de desfaceri demontari				
429	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2			11,45 10,80
430	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			50,00 50,00
431	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t			44,40 44,40
432	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			64,50 0,00
		1.29.2. Tavane				
433	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,92 1,20
434	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			38,99 22,00
		1.29.3. Pereti				
435	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betohpuht" intr-un strat, la pereti	m2			18,84 5,60
436	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2			64,51 48,80
437	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,39 8,00
438	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,92 1,20
439	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			26,88 22,00
440	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,92 1,20
441	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			38,99 22,00
442	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			66,83 44,00
		1.29.4. Lucrari diverse				
443	IzA03A	Indeprtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Radiatoare si tevi existente)	m2			39,77 31,60
444	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire	m2			5,45

1	2	3	4	5	6	7
		cu perie de sirma (Radiatoare si tevi existente)				4,40
445	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei (Radiatoare si tevi existente, K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2			73,35 38,40
		1.30. Birou S5				
		1.30.1. Lucrari de desfaceri demontari				
446	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2			11,45 10,80
447	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			50,00 50,00
448	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t			44,40 44,40
449	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			64,50 0,00
		1.30.2. Tavane				
450	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,92 1,20
451	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			38,99 22,00
		1.30.3. Pereti				
452	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohpuht" intr-un strat, la pereti	m2			18,84 5,60
453	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2			64,51 48,80
454	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,39 8,00
455	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,92 1,20
456	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			26,88 22,00
457	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,92 1,20
458	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			38,99 22,00
459	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			66,83 44,00
		1.30.4. Lucrari diverse				

1	2	3	4	5	6	7
460	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Radiatoare si tevi existente)	m2			39,77 31,60
461	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Radiatoare si tevi existente)	m2			5,45 4,40
462	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei (Radiatoare si tevi existente, K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2			73,35 38,40
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Montare "Predare-primire arme"				
463	RpEC01B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative (demontarea corpului de iluminat existent si instalarea lui in alt punct)	buc			432,41 151,60
		2.2. Montare "Biroul 315"				
464	RpEC01B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative	buc			432,41 151,60
465	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			83,08 12,40
466	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0350	m			28,27 10,00
467	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu o clapa, unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			58,49 10,80
468	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0350	m			23,12 9,20
469	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor	m			28,99 22,40

1	2	3	4	5	6	7
		explicitat=1,1000				

APROBAT:

Intocmit
Ciocanu Dan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.