

Lucrari de reparatie a unei portiuni surpate de drum din str.Stefan cel Mare intersectie cu 31 August 1989 din or. Singera

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1

Lucrari de reparatie a unei portiuni surpate de drum

Valoarea de deviz 826 266,6 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Capitolul I. Lucrari pregatitoare						
1	RpAr3E	Taierea marginii asfaltului cu discuri diamante in lungul bordurei	m	40,00	31,62 11,52	1 264,80 460,80
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	78,00	23,04 23,04	1 797,12 1 797,12
3	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Demolarea fundatiei din beton)	100 m3	0,04	2 414,50 0,00	96,58 0,00
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Incarcarea material dupa de la demolare)	100 m3	0,08	2 623,50 0,00	209,88 0,00
5	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	19,20	16,88 0,00	324,19 0,00
6	RpAr3E	Taierea marginii asfaltului cu discuri diamante	m	30,00	31,62 11,52	948,60 345,60
7	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator	100	0,20	2 414,50	482,90

CITY CONS GROUP SRL

1	2	3	4	5	6	7
		pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Demolarea sistemului rutier)	m ³		0,00	0,00
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Incarcarea material dupa de la demolare)	100 m ³	0,20	2 623,50 0,00	524,70 0,00
9	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	48,00	16,88 0,00	810,48 0,00
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m ³	0,28	205,93 25,93	57,66 7,26
11	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt H=6cm, montate pe beton	m ²	166,00	21,60 21,60	3 585,60 3 585,60
12	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (demolarea fintinelor)	m ³	0,039	351,03 273,59	13,69 10,67
13	RpAcF04A	Cresterea fintinilor, resourilor pentru ape pluviale beton C16/20 Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0300	m ³	0,126	3 011,90 323,02	379,50 40,70
14	AcE07C	Montarea capacelor existente din fonta grele, Tip D400 sau Tip TM cu rezistenta pina la 400kN Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc	3,00	121,04 69,70	363,12 209,10
15	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m ³	0,88	1 669,10 0,00	1 468,81 0,00
		<i>Total</i>	lei			12 327,63
		Total Capitolul I. Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu				12 327,63 6 456,85
		2. Capitolul II. Amenajarea sistemului rutier Drum				
16	DA12C	Start de egalizare din materiale	m ³	35,00	697,70	24 419,50

CITY CONS GROUP SRL

1	2	3	4	5	6	7
		granulare fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30 - 0,10 m			25,50	892,50
17	DI107	Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,6 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t	0,21	12 205,00 0,00	2 563,05 0,00
18	DB19G	Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, in grosime de 6,0 cm (a/b conform proiect - 0,1395 tn/m2) (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)	m2	350,00	286,74 5,10	100 359,00 1 785,00
19	DI107	Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,3 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t	0,105	12 204,95 0,00	1 281,52 0,00
20	DB16H	Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (a/b conform proiect - 0,0974 tn/m2) (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)	m2	350,00	219,92 4,25	76 972,00 1 487,50
21	DE10C	Amenajarea bordurii BR100.30.15	m	80,00	291,69 55,00	23 335,40 4 400,00
		<i>Total</i>	lei			228 930,47
		Total Capitolul II. Amenajarea sistemului rutier Drum Inklusiv salariu				228 930,47 8 565,00
		3. Capitolul III. Amenajarea sistemului rutier Trotuar				
22	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din materiale granulare, conform	m2	145,00	97,66 18,43	14 160,27 2 672,64

CITY CONS GROUP SRL

1	2	3	4	5	6	7
		SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat				
23	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (k=3) Coeficient la manoperei=3,0000 Coeficient la pentru materiale=3,0000 Coeficient la utilajului=3,0000	m2	145,00	9,93 2,92	1 439,42 422,82
24	DE18A	Pavaje executate din pavaj vibro-presat tip Caramida H=6cm, asezate pe un strat din amestec de nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010 cu 10% ciment, SM SR EN 197-1:2014, grosime strat de 5 cm	m2	145,00	338,53 50,45	49 086,28 7 315,91
25	DE11A	Instalarea bordurii mici BR 100.20.8 la trotuar	m	45,00	207,57 23,94	9 340,66 1 077,30
		<i>Total</i>	lei			74 026,63
		Total Capitolul III. Amenajarea sistemului rutier Trotuar Inklusiv salariu				74 026,63 11 488,67
		4. Capitolul IV. Constructia insulei de separare a sensului giratoriu				
26	DE11A	Instalarea bordurii BRR50.30.22/14 in lungul perimetrului interior al giratoriului. (norma beton C16/20 - 0,042 m3/ml)	m	23,00	249,12 23,94	5 729,76 550,62
27	DE18A	Pavaje executate din pavaj piatra de granit de culoare rosie H=8cm, asezate pe un strat din amestec de nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010 cu 10% ciment, SM SR EN 197-1:2014, grosime strat de 5 cm	m2	10,50	379,13 50,45	3 980,82 529,77
		<i>Total</i>	lei			9 710,58
		Total Capitolul IV. Constructia insulei de separare a sensului				9 710,58 1 080,39

CITY CONS GROUP SRL

1	2	3	4	5	6	7
		giratoriu Inclusiv salariu				
		5. Capitolul V. Amenajarea sistemului rutier Parcare auto				
28	DA12C	Start de egalizare din materiale granulare fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30 - 0,10 m	m3	9,50	697,70 <hr/> 25,50	6 628,15 <hr/> 242,25
29	DE18A	Pavaje executate din pavaj vibro- presat tip Caramida H=6cm, asezate pe un strat din amestec de nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010 cu 10% ciment, SM SR EN 197-1:2014, grosime strat de 5 cm	m2	95,00	338,53 <hr/> 50,45	32 159,98 <hr/> 4 793,19
30	DE10C	Amenajarea bordurii BR100.30.15	m	30,00	291,69 <hr/> 55,00	8 750,78 <hr/> 1 650,00
		<i>Total</i>				47 538,91
		Total Capitolul V. Amenajarea sistemului rutier Parcare auto Inclusiv salariu				47 538,91 6 685,44
		6. Capitolul VI. Instalatii de semnalizare rutieraq				
31	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial SKM 1.30	buc	21,00	1 011,07 <hr/> 82,77	21 232,47 <hr/> 1 738,17
32	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial SKM 2.30	buc	22,00	1 012,42 <hr/> 82,77	22 273,24 <hr/> 1 820,94
33	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial SKM 2.40	buc	5,00	1 125,92 <hr/> 82,77	5 629,60 <hr/> 413,85
34	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial SKM 3.40	buc	3,00	1 125,92 <hr/> 82,77	3 377,76 <hr/> 248,31

CITY CONS GROUP SRL

1	2	3	4	5	6	7
35	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B1 (A700)	buc	10,00	1 102,24 34,54	11 022,40 345,40
36	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare G4, G34 (B700)	buc	19,00	1 102,24 34,54	20 942,56 656,26
37	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare C1, C39 (D700)	buc	17,00	1 102,24 34,54	18 738,08 587,18
38	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare G2 (B900)	buc	24,00	1 302,24 34,54	31 253,76 828,96
39	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare P38, P43 (BH700x350)	buc	3,00	902,24 34,54	2 706,72 103,62
40	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - A47,A48 (BH350x700)	buc	6,00	902,24 34,54	5 413,44 207,24
41	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - G14 (BH600x900)	buc	4,00	1 552,24 34,54	6 208,96 138,16
42	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (pentru buton solar) Materiale marunte=1,0500	buc	66,00	21,00 10,20	1 386,00 673,20
43	1122	Buton solar SFK1551	buc	33,00	350,00 0,00	11 550,00 0,00
44	TsA02C	Sapatura manuala de pamint	m3	0,65	151,92 151,92	98,75 98,75

CITY CONS GROUP SRL

1	2	3	4	5	6	7
45	PB01A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (din beton C16/20)	m3	0,65	1 712,46 249,35	1 113,10 162,08
46	DI127	Montarea parapetului metalic de siguranta pietonal Alte materiale=1,0300	t	0,265	48 610,79 2 260,79	12 881,86 599,11
47	DF17A(F)	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	40,90	156,01 2,51	6 380,69 102,74
48	DF17A(F)	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (rosie)	m2	14,40	156,01 2,51	2 246,50 36,17
		<i>Total</i>	lei			184 455,89
		Total Capitolul VI. Instalatii de semnalizare rutieraq Inclusiv salariu				184 455,89 8 760,14

	Total	lei	556 990,6
	Fondul social si asigurarea medical	24 %	10 328,8
	Total		567 319,4
	Cheltuieli de regie	14,5 %	82 261,3
	Total		649 580,7
	Beneficiu de deviz	6 %	38 974,8
	Total		688 555,5
	TVA	20 %	137 711,1
	Total deviz: Inclusiv salariu		826 266,6 43 036,7

Intocmit

City Cons Group SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie a unei portiuni surpate de drum

Or. Chisinau, str. Igor Vieru 16/1, cod fiscal: 1019600038075 , BC Moldova-Agroindbank SA, cod bancar: ACRNMD2X876 , IBAN : MD92AG00000022513927070 , Cod TVA : 0610936 email: cityconscompany@gmail.com

Deviz local de resurse № 2-1

Lucrari de reparatie a unei portiuni surpate de drum

Valoarea de deviz 826 266,6 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,1008	85,00	8,57
2.	7123010010200	Betonist	h-om	24,8319	85,00	2 110,71
3.	7124010010700	Dulgher	h-om.	18,26	85,00	1 552,10
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,378	85,00	32,13
5.	7129020012800	Pavator	h-om	228,1301	85,00	19 391,06
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	38,50	85,00	3 272,50
7.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,46	85,00	209,10
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,235	85,00	104,98
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8848	85,00	75,20
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	159,5901	72,00	11 490,50
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05148	72,00	3,71
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,9579	72,00	284,96
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	62,5135	72,00	4 500,97
Total manopera						43 036,7

Materiale:

1.	1000001	Buton solar SFK 1551	buc	33,00	350,00	11 550,00
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica BAD 22,4	t	48,825	1 900,00	92 767,50
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica BA 16	t	34,09	2 100,00	71 589,00
4.	1411122201672-16 32	Piatra GA85 LA30 fr 16-32 mm	m3	56,515	410,00	23 171,15
5.	1411122201672-8 32	Piatra GA85 LA30, fr 8-32	m3	27,7095	410,00	11 360,90
6.	1421102200513	Nisip	m3	1,194	380,00	453,72
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,15912	380,00	60,47
8.	1421102200546	Nisip (pentru rosturi)	m3	1,2525	380,00	475,95
9.	1421102200547	Nisip (pentru strat)	m3	10,7214	380,00	4 074,13
10.	2030122928335	Panouri cofraj	m2	1,62225	80,00	129,78
11.	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	0,32445	11 500,00	3 731,17
12.	2430126108720	Email alb	kg	29,857	120,00	3 582,84
13.	2430126108720-1	Email rosie	kg	10,512	120,00	1 261,44
14.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	3,0968	75,00	232,26
15.	2513206621650	Microbile de sticla reflectorizante	kg	19,355	120,00	2 322,60
16.	2615107326105-1	Indicatoare A700	buc	10,00	1 050,00	10 500,00
17.	2615107326105-2	Indicatoare B700	buc	19,00	1 050,00	19 950,00

CITY CONS GROUP SRL

18.	2615107326105-3	Indicatoare D700	buc	17,00	1 050,00	17 850,00
19.	2615107326105-37	Indicatoare BH350x700	buc	6,00	850,00	5 100,00
20.	2615107326105-69	Indicatoare BH600x900	buc	4,00	1 500,00	6 000,00
21.	2615107326105-7	Indicatoare BH700x350	buc	3,00	850,00	2 550,00
22.	2615107326105-8	Indicatoare B900	buc	24,00	1 250,00	30 000,00
23.	2651122100024	Ciment	kg	419,43567	2,25	943,74
24.	2651122100027	Ciment	kg	400,80	2,25	901,80
25.	2651122100402	Ciment	kg	41,31	2,25	92,95
26.	2651122100442	Ciment	kg	1 971,435	2,25	4 435,73
27.	2661112800655	Pavaj H=6cm	m2	243,60	240,00	58 464,00
28.	2661112800655-8	Pavaj H=8cm	m2	10,6575	280,00	2 984,10
29.	2663102100001	Beton clasa. C16/20	m3	8,076	1 450,00	11 710,20
30.	2663102100001-15	Beton clasa C12/15	m3	3,068	1 350,00	4 141,80
31.	2663102100897-1620	Beton clasa C16/20	m3	0,13367	1 450,00	193,82
32.	2663102101000-1620	Beton C16/20	m3	0,6552	1 450,00	950,04
33.	2664102101206	Mortar de ciment	m3	0,0026	1 250,00	3,25
34.	2666122800286	Bordur BR100.30.15	m	110,55	160,00	17 688,00
35.	2666122800325	Bordura BR 100.20.8	m	45,225	110,00	4 974,75
36.	2666122800325-5030	Bordura BRR 50*30*15	m	23,115	160,00	3 698,40
37.	28111063013001	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	t	0,27295	45 000,00	12 282,75
38.	2811106301794-130	Stilp metalic confectionat industrial SKM1.30	buc	21,00	850,00	17 850,00
39.	2811106301794-230	Stilp metalic confectionat industrial SKM2.30	buc	22,00	850,00	18 700,00
40.	2811106301794-240	Stilp metalic confectionat industrial CKM2.40	buc	5,00	950,00	4 750,00
41.	2811106301794-340	Stilp metalic confectionat industrial SKM3.40	buc	3,00	950,00	2 850,00
42.	2811236832352	Burghiu widia	buc	20,79	20,00	415,80
43.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	166,00	2,00	332,00
44.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	332,00	2,00	664,00
45.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	166,00	0,50	83,00
46.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	3,32	45,00	149,40
47.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	1,66	45,00	74,70
48.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	332,00	0,50	166,00
49.	2875274200000	Capac cu rama existente	buc	3,06	0,00	0,00
50.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	5,01	250,00	1 252,50
51.	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	0,42	2 500,00	1 050,00
52.	4100116202806	Apa	m3	5,125	15,00	76,87
53.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,97073	15,00	14,58
54.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0013	15,00	0,02
Total materiale de constructii						490 607,4

Utilaje de constructii:

1.	2811230001303	Schela metalica tubulara	h-ut	0,01159	150,00	1,74
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,01131	150,00	1,70
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,00585	75,00	0,44
4.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,58618	1 200,00	703,42
5.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	3,96	75,00	297,00

Or. Chisinau, str. Igor Vieru 16/1, cod fiscal: 1019600038075 , BC Moldova-Agroindbank SA, cod bancar:

ACRNMD2X876 , IBAN : MD92AG00000022513927070 , Cod TVA : 0610936 email:

cityconscompany@gmail.com

CITY CONS GROUP SRL

6.	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	2,38	150,00	357,00
7.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0945	1 200,00	113,40
8.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,869	1 200,00	2 242,80
9.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	4,62	450,00	2 079,00
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	14,321	450,00	6 444,45
11.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,117	350,00	740,95
12.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,04896	550,00	576,93
13.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	4,62	1 200,00	5 544,00
14.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,3892	550,00	1 314,06
15.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,3992	450,00	629,64
16.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,112	450,00	50,40
17.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,01131	75,00	0,85
18.	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,0504	75,00	3,78
19.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0441	75,00	3,31
20.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,04896	250,00	262,24
21.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,06304	550,00	1 134,67
22.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,02	450,00	459,01
23.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,85715	450,00	385,72
Total utilaje de construcții						23 346,5

Total	lei	556 990,6
Fondul social si asigurarea medical	24 %	10 328,8
Total		567 319,4
Cheltuieli de regie	14,5 %	82 261,3
Total		649 580,7
Beneficiu de deviz	6 %	38 974,8
Total		688 555,5
TVA	20 %	137 711,1

Total deviz: 826 266,6

Intocmit

City Cons Group SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a unei portiuni surpate de drum din str.Stefan cel Mare intersectie cu 31 August 1989 din or. Singera

Investitor Primaria or. Singera

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul I. Lucrari pregatitoare				
1	RpAr3E	Taierea marginii asfaltului cu discuri diamante in lungul bordurei	m			31,62 <hr/> 11,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1600	72,00	11,52
	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	0,0060	2 500,00	15,00
	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	0,0340	150,00	5,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 264,80
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			23,04 <hr/> 23,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	72,00	23,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 797,12
3	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Demolarea fundatiei din beton)	100 m3			2 414,50 <hr/> 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	550,00	2 414,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			96,58
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Incarcarea material dupa de la demolare)	100 m3			2 623,50 <hr/> 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	550,00	2 623,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			209,88
5	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			16,88 <hr/> 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	550,00	16,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			324,19
6	RpAr3E	Taierea marginii asfaltului cu discuri diamante	m			31,62 <hr/> 11,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1600	72,00	11,52
	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	0,0060	2 500,00	15,00
	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	0,0340	150,00	5,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			948,60
7	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Demolarea sistemului	100 m3			2 414,50 <hr/> 0,00

CITY CONS GROUP SRL

1	2	3	4	5	6	7
		rutier)				
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	550,00	2 414,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			482,90
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Incarcarea material dupa de la demolare)	100 m3			2 623,50 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	550,00	2 623,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			524,70
9	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			16,88 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	550,00	16,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			810,48
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			205,93 25,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	72,00	25,93
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			57,66
11	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt H=6cm, montate pe beton	m2			21,60 21,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	72,00	21,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 585,60
12	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (demolarea fintinelor)	m3			351,03 273,59
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	85,00	178,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	72,00	95,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,77
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	150,00	43,59
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	75,00	21,79
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	75,00	11,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13,69
13	RpAcF04A	Cresterea fintinilor, resourilor pentru ape pluviale beton C16/20 Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0300	m3			3 011,90 323,02
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,0000	85,00	255,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	85,00	68,02
	2663102100897-1620	Beton clasa C16/20	m3	1,0300	1 450,00	1 538,25
	2664102101206	Mortar de ciment	m3	0,0200	1 250,00	25,79
	2651122100024	Ciment	kg	10,6000	2,25	24,60
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0100	15,00	0,16
	2030122928335	Panouri cofraj	m2	12,5000	80,00	1 030,00
	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,4000	75,00	30,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	75,00	26,27
	2811230001303	Schela metalica tubulara	h-ut	0,0920	150,00	13,81
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			379,50
14	AcE07C	Montarea capacelor existente din fonta grele, Tip D400 sau Tip TM cu rezistenta pina la 400kN Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc			121,04 69,70
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	85,00	69,70
	2875274200000	Capac cu rama existente	buc	1,0000	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment	kg	13,5000	2,25	30,98
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	380,00	20,16

Or. Chisinau, str. Igor Vieru 16/1, cod fiscal: 1019600038075 , BC Moldova-Agroindbank SA, cod bancar:

ACRNMD2X876 , IBAN : MD92AG00000022513927070 , Cod TVA : 0610936 email:

cityconscompany@gmail.com

CITY CONS GROUP SRL

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane <i>Cheltuieli directe</i>	m3 lei	0,0130	15,00	0,20 363,12
15	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 669,10 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	550,00	655,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	450,00	715,50
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 468,81
		2. Capitolul II. Amenajarea sistemului rutier Drum				
16	DA12C	Start de egalizare din materiale granulare fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30 -0,10 m	m3			697,70 25,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	85,00	25,50
	1411122201672-16_32	Piatra GA85 LA30 fr 16-32 mm	m3	1,2700	410,00	520,70
	4100116202806	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	1 200,00	50,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	450,00	98,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	450,00	2,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24 419,50
17	DI107	Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,6 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t			12 205,00 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	11 500,00	11 845,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 200,00	360,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 563,05
18	DB19G	Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, in grosime de 6,0 cm (a/b conform proiect - 0,1395 tn/m2) (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)	m2			286,74 5,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	85,00	5,10
	111100010001310	Mixtura asfaltica BAD 22,4	t	0,1395	1 900,00	265,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	450,00	3,56
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	450,00	3,56
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 200,00	9,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			100 359,00
19	DI107	Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,3 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t			12 204,95 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	11 500,00	11 844,95
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 200,00	360,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 281,52
20	DB16H	Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (a/b conform proiect - 0,0974 tn/m2) (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)	m2			219,92 4,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	85,00	4,25

CITY CONS GROUP SRL

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001311	Mixtura asfaltica BA 16	t	0,0974	2 100,00	204,54
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,00	2,38
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,00	2,38
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 200,00	6,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			76 972,00
21	DE10C	Amenajarea bordurii BR100.30.15	m			291,69
						55,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	72,00	10,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	85,00	44,20
	2663102100001	Beton clasa. C16/20	m3	0,0450	1 450,00	65,25
	2651122100024	Ciment	kg	3,1700	2,25	7,13
	1421102200513	Nisip	m3	0,0090	380,00	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
	2666122800286	Bordur BR100.30.15	m	1,0050	160,00	160,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 335,40
		3. Capitolul III. Amenajarea sistemului rutier Trotuar				
22	D1111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din materiale granulare, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat	m2			97,66
						18,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	72,00	18,43
	1411122201672-8 32	Piatra GA85 LA30, fr 8-32	m3	0,1740	410,00	71,34
	4100116202806	Apa	m3	0,0200	15,00	0,30
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	350,00	5,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	450,00	2,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 160,27
23	D1112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma D1111 (k=3) Coeficient la manoperei=3,0000 Coeficient la pentru materiale=3,0000 Coeficient la utilajului=3,0000	m2			9,93
						2,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	72,00	2,92
	1411122201672-8 32	Piatra GA85 LA30, fr 8-32	m3	0,0057	410,00	7,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 439,42
24	DE18A	Pavaje executate din pavaj vibro-presat tip Caramida H=6cm, asezate pe un strat din amestec de nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010 cu 10% ciment, SM SR EN 197-1:2014, grosime strat de 5 cm	m2			338,53
						50,45
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	85,00	49,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	72,00	1,14
	2661112800655	Pavaj H=6cm	m2	1,0150	240,00	243,60
	2651122100027	Ciment	kg	1,6000	2,25	3,60
	2651122100442	Ciment	kg	7,8700	2,25	17,71
	1421102200546	Nisip (pentru rosturi)	m3	0,0050	380,00	1,90
	1421102200547	Nisip (pentru strat)	m3	0,0428	380,00	16,26
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	250,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			49 086,28
25	DE11A	Instalarea bordurii mici BR 100.20.8 la trotuar	m			207,57
						23,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	72,00	8,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	85,00	15,30
	2663102100001	Beton clasa. C16/20	m3	0,0480	1 450,00	69,60
	2651122100024	Ciment	kg	1,0200	2,25	2,30
	1421102200513	Nisip	m3	0,0030	380,00	1,14

CITY CONS GROUP SRL

1	2	3	4	5	6	7
	2666122800325	Bordura BR 100.20.8	m	1,0050	110,00	110,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 340,66
		4. Capitolul IV. Constructia insuleli de separare a sensului giratoriu				
26	DE11A	Instalarea bordurii BRR50.30.22/14 in lungul perimetrului interior al giratoriului. (norma beton C16/20 - 0,042 m3/ml)	m			249,12
						23,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	72,00	8,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	85,00	15,30
	2663102100001	Beton clasa. C16/20	m3	0,0420	1 450,00	60,90
	2651122100024	Ciment	kg	1,0200	2,25	2,29
	1421102200513	Nisip	m3	0,0030	380,00	1,14
	2666122800325-5030	Bordura BRR 50*30*15	m	1,0050	160,00	160,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 729,76
27	DE18A	Pavaje executate din pavaj piatra de granit de culoare rosie H=8cm, asezate pe un strat din amestec de nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010 cu 10% ciment, SM SR EN 197-1:2014, grosime strat de 5 cm	m2			379,13
						50,45
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	85,00	49,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	72,00	1,14
	2661112800655-8	Pavaj H=8cm	m2	1,0150	280,00	284,20
	2651122100027	Ciment	kg	1,6000	2,25	3,60
	2651122100442	Ciment	kg	7,8700	2,25	17,71
	1421102200546	Nisip (pentru rosturi)	m3	0,0050	380,00	1,90
	1421102200547	Nisip (pentru strat)	m3	0,0428	380,00	16,26
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	250,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 980,82
		5. Capitolul V. Amenajarea sistemului rutier Parcare auto				
28	DA12C	Start de egalizare din materiale granulare fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30 -0,10 m	m3			697,70
						25,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	85,00	25,50
	1411122201672-16 32	Piatra GA85 LA30 fr 16-32 mm	m3	1,2700	410,00	520,70
	4100116202806	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	1 200,00	50,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	450,00	98,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	450,00	2,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 628,15
29	DE18A	Pavaje executate din pavaj vibro-presat tip Caramida H=6cm, asezate pe un strat din amestec de nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010 cu 10% ciment, SM SR EN 197-1:2014, grosime strat de 5 cm	m2			338,53
						50,45
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	85,00	49,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	72,00	1,14
	2661112800655	Pavaj H=6cm	m2	1,0150	240,00	243,60
	2651122100027	Ciment	kg	1,6000	2,25	3,60
	2651122100442	Ciment	kg	7,8700	2,25	17,71
	1421102200546	Nisip (pentru rosturi)	m3	0,0050	380,00	1,90
	1421102200547	Nisip (pentru strat)	m3	0,0428	380,00	16,26
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	250,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			32 159,98

CITY CONS GROUP SRL

1	2	3	4	5	6	7
30	DE10C	Amenajarea bordurii BR100.30.15	m			291,69
						55,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	72,00	10,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	85,00	44,20
	2663102100001	Beton clasa. C16/20	m3	0,0450	1 450,00	65,25
	2651122100024	Ciment	kg	3,1700	2,25	7,13
	1421102200513	Nisip	m3	0,0090	380,00	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
	2666122800286	Bordur BR100.30.15	m	1,0050	160,00	160,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 750,78
		6. Capitolul VI. Instalatii de semnalizare rutieraq				
31	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial SKM 1.30	buc			1 011,07
						82,77
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	85,00	28,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	72,00	54,72
	2663102100001-15	Beton clasa C12/15	m3	0,0580	1 350,00	78,30
	2811106301794-130	Stilp metalic confectionat industrial SKM1.30	buc	1,0000	850,00	850,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 232,47
32	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial SKM 2.30	buc			1 012,42
						82,77
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	85,00	28,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	72,00	54,72
	2663102100001-15	Beton clasa C12/15	m3	0,0590	1 350,00	79,65
	2811106301794-230	Stilp metalic confectionat industrial SKM2.30	buc	1,0000	850,00	850,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 273,24
33	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial SKM 2.40	buc			1 125,92
						82,77
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	85,00	28,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	72,00	54,72
	2663102100001-15	Beton clasa C12/15	m3	0,0690	1 350,00	93,15
	2811106301794-240	Stilp metalic confectionat industrial CKM2.40	buc	1,0000	950,00	950,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 629,60
34	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial SKM 3.40	buc			1 125,92
						82,77
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	85,00	28,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	72,00	54,72
	2663102100001-15	Beton clasa C12/15	m3	0,0690	1 350,00	93,15
	2811106301794-340	Stilp metalic confectionat industrial SKM3.40	buc	1,0000	950,00	950,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 377,76
35	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B1 (A700)	buc			1 102,24
						34,54
	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,2200	85,00	18,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	72,00	15,84
	2615107326105-1	Indicatoare A700	buc	1,0000	1 050,00	1 050,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00

CITY CONS GROUP SRL

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	45,00	0,90
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	45,00	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 022,40
36	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare G4, G34 (B700)	buc			1 102,24 34,54
	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,2200	85,00	18,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	72,00	15,84
	2615107326105-2	Indicatoare B700	buc	1,0000	1 050,00	1 050,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	45,00	0,90
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	45,00	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 942,56
37	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare C1, C39 (D700)	buc			1 102,24 34,54
	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,2200	85,00	18,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	72,00	15,84
	2615107326105-3	Indicatoare D700	buc	1,0000	1 050,00	1 050,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	45,00	0,90
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	45,00	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 738,08
38	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare G2 (B900)	buc			1 302,24 34,54
	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,2200	85,00	18,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	72,00	15,84
	2615107326105-8	Indicatoare B900	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	45,00	0,90
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	45,00	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			31 253,76
39	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare P38, P43 (BH700x350)	buc			902,24 34,54
	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,2200	85,00	18,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	72,00	15,84
	2615107326105-7	Indicatoare BH700x350	buc	1,0000	850,00	850,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	45,00	0,90
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	45,00	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 706,72
40	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - A47,A48 (BH350x700)	buc			902,24 34,54
	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,2200	85,00	18,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	72,00	15,84
	2615107326105-	Indicatoare BH350x700	buc	1,0000	850,00	850,00

Or. Chisinau, str. Igor Vieru 16/1, cod fiscal: 1019600038075 , BC Moldova-Agroindbank SA, cod bancar: ACRNMD2X876 , IBAN : MD92AG00000022513927070 , Cod TVA : 0610936 email:

cityconscompany@gmail.com

CITY CONS GROUP SRL

1	2	3	4	5	6	7
	37					
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	45,00	0,90
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	45,00	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 413,44
41	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - G14 (BH600x900)	buc			1 552,24
						34,54
	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,2200	85,00	18,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	72,00	15,84
	2615107326105-69	Indicatoare BH600x900	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	45,00	0,90
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	45,00	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 208,96
42	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (pentru buton solar) Materiale marunte=1,0500	buc			21,00
						10,20
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	85,00	10,20
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	20,00	6,30
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	75,00	4,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 386,00
43	1122	Buton solar SFK1551	buc			350,00
						0,00
	1000001	Buton solar SFK 1551	buc	1,0000	350,00	350,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 550,00
44	TsA02C	Sapatura manuala de pamint	m3			151,92
						151,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	72,00	151,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			98,75
45	PB01A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (din beton C16/20)	m3			1 712,46
						249,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,9000	85,00	161,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	72,00	87,85
	2663102101000-1620	Beton C16/20	m3	1,0080	1 450,00	1 461,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,51
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 113,10
46	DI127	Montarea parapetului metalic de siguranta pietonal Alte materiale=1,0300	t			48 610,79
						2 260,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	31,4000	72,00	2 260,79
	28111063013001	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	t	1,0000	45 000,00	46 350,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 881,86
47	DF17A(F)	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			156,01
						2,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0160	72,00	1,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0160	85,00	1,36
	2430126108720	Email alb	kg	0,7300	120,00	87,60
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61	kg	0,0560	75,00	4,20

CITY CONS GROUP SRL

1	2	3	4	5	6	7
		A9				
	2513206621650	Microbile de sticla reflectorizante	kg	0,3500	120,00	42,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0155	450,00	6,98
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0106	1 200,00	12,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 380,69
48	DF17A(F)	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (rosie)	m2			156,01
						2,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0160	72,00	1,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0160	85,00	1,36
	2430126108720-1	Email rosie	kg	0,7300	120,00	87,60
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,0560	75,00	4,20
	2513206621650	Microbile de sticla reflectorizante	kg	0,3500	120,00	42,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0155	450,00	6,97
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0106	1 200,00	12,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 246,50

APROBAT:

Intocmit

City Cons Group SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Primaria or. Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

City Cons Group

Or. Chisinau, str. Igor Vieru 16/1, cod fiscal: 1019600038075 , BC Moldova-Agroindbank SA, cod bancar:

ACRNMD2X876 , IBAN : MD92AG00000022513927070 , Cod TVA : 0610936 email:

cityconscompany@gmail.com