

1	2	3	4	5	6	7
		glisante				
127	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20	m3	9,96	1 931,109 305,609	19 233,850 3 043,870
		<b>Total Grinzi GM5.1 - GM5.7 cota 9,500-10,100 Inclusiv salariu</b>				<b>49 265,150 15 407,900</b>
		<b>Total Grinzi Inclusiv salariu</b>				<b>498 428,200 143 211,290</b>
		<b>6. Planseu -3,200</b>				
128	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	295,88	126,310 69,193	37 372,490 20 472,760
129	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	532,00	37,476 25,947	19 937,010 13 803,810
130	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 820,50	18,134 3,287	33 013,120 5 983,370
131	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 318,30	19,595 3,978	25 832,270 5 244,760
132	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20	m3	39,45	1 930,420 305,591	76 155,060 12 055,560
		<b>Total Planseu -3,200 Inclusiv salariu</b>				<b>192 309,950 57 560,260</b>



1	2	3	4	5	6	7
		<b>7. Planseu -6,900</b>				
133	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	255,45	126,342 69,192	32 274,050 17 675,100
134	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	460,00	37,447 25,947	17 225,620 11 935,620
135	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	849,00	18,135 3,287	15 396,580 2 790,740
136	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	737,10	19,596 3,979	14 444,440 2 932,590
137	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20	m3	17,03	1 930,456 305,602	32 875,670 5 204,400
		<b>Total Planseu -6,900 Inclusiv salariu</b>				<b>112 216,360 40 538,450</b>
		<b>8. Stilp SM-1</b>				
138	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,2814	33 804,904 1 036,780	9 512,700 291,750
139	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	1 580,18	53,926 6,054	85 212,090 9 566,950
140	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina	kg	170,12	19,596 4,555	3 333,700 774,950




1	2	3	4	5	6	7
		la 8 mm inclusiv in fundatii izolate				
141	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina k-2	t	1,86	798,081 297,602	1 484,430 553,540
142	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	1,86	872,720 358,672	1 623,260 667,130
		<b>Total Stilp SM-1 Inclusiv salariu</b>				<b>101 166,180 11 854,320</b>
		<b>9. Ferme FeM-1 - 4 buc.</b>				
143	CL06B	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate in transoane, asamblate cu suruburi, montate la inaltimi pina la 35 m, avind 1-3 t	t	6,364	33 647,759 1 153,111	214 134,340 7 338,400
144	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina k-2	t	6,36	798,083 297,547	5 075,810 1 892,400
145	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	6,36	872,723 358,653	5 550,520 2 281,030
		<b>Total Ferme FeM-1 - 4 buc. Inclusiv salariu</b>				<b>224 760,670 11 511,830</b>
		<b>10. Cadru CaM-1</b>				
146	CL30A	Structuri metalice, spatiale, alcatuite din module, pentru acoperirea unor suprafete libere mari, la cladiri industriale si social-culturale, realizate la inaltimi pina la 35 m inclusiv, cu structura integral metalica, exclusiv panelele	t	3,9881	34 365,675 1 729,613	137 053,750 6 897,870
147	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat	t	3,99	798,128 297,549	3 184,530 1 187,220



1	2	3	4	5	6	7
		de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina k-2				
148	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	3,99	872,714 358,677	3 482,130 1 431,120
		<b>Total Cadru CaM-1 Inclusiv salariu</b>				<b>143 720,410 9 516,210</b>
		<b>11. Paneele de pereti</b>				
149	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	296,70	18,888 4,036	5 604,210 1 197,600
150	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	659,30	44,548 12,108	29 370,610 7 983,030
151	CL13A2	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama peste 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv	t	7,8996	39 415,018 6 054,314	311 362,880 47 826,660
152	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina k-2	t	8,493	798,051 297,499	6 777,850 2 526,660
153	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	8,493	872,738 358,669	7 412,160 3 046,180
		<b>Total Paneele de pereti Inclusiv salariu</b>				<b>360 527,710 62 580,130</b>
		<b>12. Contravintuiri, distantiere de</b>				




1	2	3	4	5	6	7
		<b>acoperis</b>				
154	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	268,20	44,548 12,108	11 947,640 3 247,410
155	CL30A	Structuri metalice, spatiale, alcatuite din module, pentru acoperirea unor suprafete libere mari, la cladiri industriale si social-culturale, realizate la inaltimei pina la 35 m inclusiv, cu structura integral metalica, exclusiv paneele	t	4,224	34 365,592 1 729,934	145 160,260 7 307,240
156	IzD03C	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina k-2	t	4,4922	798,063 297,529	3 585,060 1 336,560
157	IzD04C	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	4,4922	872,775 358,626	3 920,680 1 611,020
		<b>Total Contravintuiri, distantiere de acoperis Inclusiv salariu</b>				<b>164 613,640 13 502,230</b>
		<b>13. Pane de acoperis</b>				
158	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	187,30	44,548 12,108	8 343,810 2 267,760
159	CL13A2	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama peste 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv	t	5,5799	39 415,199 6 054,306	219 932,870 33 782,420
160	IzD03C	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula	t	5,77	798,040 297,494	4 604,690 1 716,540



1	2	3	4	5	6	7
		de mina k-2				
161	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	5,77	872,724 358,652	5 035,620 2 069,420
		<b>Total Pane de acoperis Inclusiv salariu</b>				<b>237 916,990 39 836,140</b>
		<b>14. Scara SCi-1</b>				
162	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	1,20	121,567 121,567	145,880 145,880
163	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	1,20	24,983 24,983	29,980 29,980
164	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	1,20	24,983 24,983	29,980 29,980
165	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	72,15	125,961 69,192	9 088,060 4 992,200
166	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	144,00	37,394 25,947	5 384,770 3 736,370
167	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37	kg	559,76	18,135	10 151,040



1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante			3,287	1 839,930
168	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	442,04	19,593 3,978	8 660,840 1 758,630
169	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20	m3	5,80	1 929,283 305,598	11 189,840 1 772,470
		<b>Total Scara SCi-1 Inclusiv salariu</b>				<b>44 680,390 14 305,440</b>
		<b>15. Scara interioara SCe-1</b>				
170	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	1,50	121,853 121,853	182,780 182,780
171	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	1,50	24,987 24,987	37,480 37,480
172	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	1,50	49,973 49,973	74,960 74,960
173	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la	m2	38,60	126,474 69,192	4 881,890 2 670,820



1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi pina la 20 m inclusiv				
174	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	42,00	37,357 25,947	1 568,980 1 089,780
175	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	256,90	18,138 3,286	4 659,630 844,140
176	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	190,56	19,594 3,979	3 733,890 758,230
177	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20	m3	3,10	1 929,500 305,784	5 981,450 947,930
		<b>Total Scara interioara S Ce-1 Inclusiv salariu</b>				<b>21 121,060 6 606,120</b>
		<b>16. Prag P-1, P-2</b>				
178	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	11,50	121,637 121,637	1 398,830 1 398,830
179	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	11,50	24,819 24,819	285,420 285,420
180	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a	m3	11,50	50,190	577,190





1	2	3	4	5	6	7
		umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv			50,190	577,180
181	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	54,40	125,591 69,192	6 832,130 3 764,040
182	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	331,50	18,131 3,286	6 010,490 1 089,190
183	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	142,00	19,590 3,979	2 781,820 565,070
184	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15	m3	6,80	1 750,829 305,599	11 905,640 2 078,070
		<b>Total Prag P-1, P-2 Inclusiv salariu</b>				<b>29 791,520 9 757,800</b>

	Total	lei	3 452 426
	Contributii socilale si medicale	22,50 %	139 167
	Cheltuieli de transport	10,00 %	243 811
	Total	100,00 +	3 835 404
	Cheltuieli de regie	14,50 %	556 134
	Total	100,00 +	4 391 538
	Beneficiu de deviz	6,00 %	263 493
	Total	100,00 +	4 655 031
	TVA	20,00 %	931 006
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>5 586 037</b>
			<b>618 522</b>

Intocmit



Obiect Construirea scolii sportive pentru elevi      Investitor  
din mun.Straseni, str.Cetatea Alba, 2

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de terasamente</b>						
1	TsC03F11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			984,171 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,59	380,00	984,17
2	TsI50A9	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 9 km	t			39,798 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1668	238,60	39,80
3	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			52,422 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,012	285,00	3,31
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,14	350,00	49,11
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			161,844 20,740
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	57,66	20,74
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	285,00	1,10
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40	350,00	140,00
5	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,780 118,780
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,06	57,66	118,78
6	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3			71,400 0,000
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	1,70	42,00	71,40
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			574,985 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,60	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	275,00	55,83
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	295,00	359,61
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	0,01	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	545,00	22,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	380,00	98,04
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	268,50	4,03
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Argila nisipoasa)	100 m3			855,229 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,252	380,00	855,23
9	TsI50A9	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 9 km	t			39,798



*[Handwritten signature]*