

Renovarea gradinitei de copii "Ghiocel" sat.Razeni , r-l Ialoveni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1 Amenajarea (gard)

Valoarea de deviz 139 914,02 lei

Intocmit in prețuri curente 19.01.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gard				
1	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,110	8 516,709 116,709	936,838 12,838
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,500	15,190 15,190	68,355 68,355
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,060	1 470,350 432,017	88,221 25,921
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,000	556,310 48,510	1 668,930 145,530
5	DE10A	Borduri prefabricate din beton, BP100.25.20	m	150,000	222,176 28,910	33 326,400 4 336,500
6	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero,	m3	4,470	1 636,029 188,645	7 313,051 843,241

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....M150				
7	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	2 074,000	27,979 3,920	58 028,446 8 130,080
8	CK14A	Porti metalice 1000x1700mm cu rame din profiluri din otel patrat gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel 80x80x4	m2	1,700	661,679 83,790	1 124,855 142,443
9	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	2,100	1 387,134 315,560	2 912,982 662,676
		Total Gard Inclusiv salariu				105 468,078 14 367,584

	Total	lei	105 468,09
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	3 448,22
	Cheltuieli transportare	6,00 %	5 381,32
	Total	100,00 +	114 297,63
	Cheltuieli de regie	1,00 %	1 142,98
	Total	100,00 +	115 440,61
	Beneficiu de deviz	1,00 %	1 154,41
	Total	100,00 +	116 595,02
	TVA	20,00 %	23 319,00
	Total deviz: Inclusiv salariu		139 914,02 14 367,59

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Renovarea gradinitei de copii
"Ghiocel" sat.Razeni , r-l
Ialoveni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-1
Amenajarea (gard)**

Valoarea de deviz 139 914,02 lei

Intocmit in prețuri curente 19.01.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	15,421	49,00	755,629
2.	7129020012800	Pavator	h-om	66,000	49,00	3 234,000
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,306	49,00	14,994
4.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	13,524	49,00	662,676
5.	7212030022700	Sudor	h-om	0,323	49,00	15,827
6.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	63,852	49,00	3 128,748
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,394	49,00	1 342,306
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	106,134	49,00	5 200,566
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,262	49,00	12,838
Total manopera						14 367,59

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,450	370,00	1 276,500
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,007	350,00	2,450
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,200	350,00	420,000
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,047	3,00	6,141
5.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,700	550,00	935,000
6.	2320166200676	White spirit	kg	4,095	35,00	143,325
7.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	16,380	110,00	1 801,800
8.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,170	32,00	5,440
9.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	8,190	32,00	262,080
10.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	10,370	70,00	725,900
11.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,155	32,00	36,960
12.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	438,000	2,30	1 007,400
13.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,125	2,30	4,888
14.	2663102100000	Beton M150	m3	4,650	1 350,00	6 277,500
15.	266310210000115	Beton clasa..B15	m3	6,750	1 400,00	9 450,000
16.	2666122800285	Bordura BP100.25.20	m	150,750	120,00	18 090,000
17.	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	2 177,700	22,50	48 998,250
18.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,270	80,00	181,600

19.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	6,800	0,80	5,440
20.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	6,800	0,80	5,440
21.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	6,800	0,20	1,360
22.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,465	4,00	9,860
23.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,356	25,00	33,900
24.	4100126202818	Apa	m3	0,300	25,00	7,500
Total materiale de construcții						89 688,74

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,034	150,00	5,100
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,260	100,00	126,000
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,630	180,00	113,400
4.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	1,232	750,00	924,000
5.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,682	5,00	13,410
6.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,623	100,00	62,300
7.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,117	150,00	167,550
Total utilaje de construcții						1 411,76

Total	lei	105 468,09
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	3 448,22
Cheltuieli transportare	6,00 %	5 381,32
Total	100,00 +	114 297,63
Cheltuieli de regie	1,00 %	1 142,98
Total	100,00 +	115 440,61
Beneficiu de deviz	1,00 %	1 154,41
Total	100,00 +	116 595,02
TVA	20,00 %	23 319,00

Total deviz:

**139 914,0
2**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Renovarea gradinitei de copii "Ghiocel" Investitor
sat.Razeni , r-l Ialoveni**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№	Simbol norme și Cod	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de	Valoare, lei
---	---------------------	---	------	-----------	--------------

crt.	resurse			resurse pe unitate de măsură	Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gard				
1	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			8 516,709 116,709
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3800	49,00	116,709
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,2000	750,00	8 400,000
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,190 15,190
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	49,00	15,190
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 470,350 432,017
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	49,00	432,017
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	100,00	1 038,333
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			556,310 48,510
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	49,00	48,510
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	370,00	425,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	180,00	37,800
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,000
5	DE10A	Borduri prefabricate din beton, BP100.25.20	m			222,176 28,910
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	49,00	7,350
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	49,00	21,560
	266310210000115	Beton clasa..B15	m3	0,0450	1 400,00	63,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,30	6,716
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,800
	2666122800285	Bordura BP100.25.20	m	1,0050	120,00	120,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,150
6	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....M150	m3			1 636,029 188,645
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	49,00	169,045
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	49,00	19,600
	2663102100000	Beton M150	m3	1,0250	1 350,00	1 404,362
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,539
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	150,00	37,483
7	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg			27,979 3,920
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	49,00	1,470
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	49,00	2,450
	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1,0500	22,50	23,625
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	80,00	0,080
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,00	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	70,00	0,350
8	CK14A	Porti metalice 1000x1700mm cu rame din profiluri din otel patrat gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel 80x80x4	m2			661,679 83,790
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	49,00	9,310
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	49,00	47,040
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	49,00	8,820
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	49,00	18,620

1	2	3	4	5	6	7
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	550,00	550,000
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	0,80	3,200
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,80	3,200
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,20	0,800
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	32,00	3,200
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	80,00	9,224
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	4,00	0,920
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,30	2,875
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	350,00	1,441
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,029
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	150,00	3,000
9	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 387,134 <hr/> 315,560
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	49,00	315,560
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	110,00	858,000
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	32,00	124,800
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	32,00	17,600
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	35,00	68,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,924

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.