

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ
CERTIFICAT DE BUNA EXECUTIE

1. Denumirea și obiectul contractului_Lucrari de constructii generale la sala de forta
2. Numărul și data contractului_-Contract de antrepriza 02 din 11.01.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului_SRL Starcons Pro
4. Adresa beneficiarului_-or Chisinau, str 31 August 78/3
5. Țara_Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_**-antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul		exprimată în echivalent dolari SUA
---	--	--

 - a) inițială
(la data semnării contractului) 1008086.71 lei 52200 SUA
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 1008086.71lei 52200 SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată_-45 zile
 - b) efectiv realizată -100%
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor- nr3 din 5 martie 2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție-nu au fost
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat: electronic
Nume: S Iorgu
Funcția în cadrul firmei: _contabil
Denumirea firmei și sigiliu:SRL Danstar Evolution

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 02

mun. Chișinău

„11”_ianuarie 2021

Persoana juridică SRL „Danstar Evolution” numită în continuare ANTREPRENOR, reprezentată în persoana directorului dl. **Sergiu Hamitchi** ce activează în baza statutului și persoana juridică „Starcons Pro” SRL numită în continuare BENEFICIAR reprezentată în persoana directorului **Ursu Viorel**, ce activează în baza statutului au încheiat prezentul Contract după cum urmează:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1. ANTREPRENORUL se obligă să execute Lucrari de constructii generale la sala de forta din str 31 August 1989 78/3 iar BENEFICIARUL se obligă să recepționeze și să plătească prețul lucrărilor solicitate, conform prevederilor cap. 4 al prezentului contract.
- 1.2. Cantitatea, parametrii și completarea construcțiilor comandate sunt specificate în Anexe la prezentul contract.
- 1.3. ANTREPRENORUL are dreptul să decidă de sine stătător cum să-și îndeplinească obligațiile contractuale, inclusiv prestările de servicii în lucrările de construcții și instalații la obiectivele BENEFICIARULUI.

2. TERMENII DE EXECUTARE

- 2.1. Termenele de executare a lucrărilor constituie de constructii 50 zile lucrătoare..
- 2.2. Termenul la pct. 2.1. curge începând cu ziua următoare zilei semnării Contractului

3. VALOAREA CONTRACTULUI

- 3.1. Prețul lucrărilor constituie **1 008 086,71** lei inclusiv TVA
- 3.2. Prețurile stabilite includ orice fel de taxe, costurile materialelor manopera, cheltuielile pentru deplasarea montorilor și a inginerilor pentru montare, precum și montarea acestora.

4. MODALITĂȚI DE PLATĂ

- 4.1. Plățile se vor efectua după cum urmează:
 - a) - 30% din suma contractului se va achita prin virament la contul companiei la semnarea contractului
 - b) - 30% din valoarea contractului la semnarea procesului verbal de predare-primire a lucrărilor, vor fi achitate de către Beneficiar in termen de 5 zile din ziua semnării procesului verbal.
 - c) - 40% din valoarea contractului, vor fi achitate de către Beneficiar in termen de 60 zile din data semnării proceselor verbale de primire-predare a lucrarilor.
- 4.2. În cazul neachitării de către BENEFICIAR a sumei indicate în p.4.1., lit.(a) si (b) a prezentului Contract în termenul stabilit, ANTREPRENORUL este în drept de a suspenda executarea contractului până la achitarea sumei respective de către BENEFICIAR.
- 4.3. În baza unui acord adițional, BENEFICIARUL poate solicita executarea altor lucrări, cu excepția celor prevăzute de respectivul contract, achitând suplimentar costul acestor lucrări.

5. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

5.1. ANTREPRENORUL se obligă:

- a) să execute în întregime și să predea BENEFICIARULUI lucrările care fac obiectul prezentului contract, în termenii stabiliți;
- b) să execute lucrările la nivelul cantitativ si calitativ corespunzător, în conformitate cu prevederile din standardele și prescripțiile tehnice în vigoare și cele din documentația de execuție;
- c) să asigure garanția lucrărilor executate în termen de 10 (zece) ani
- d) Să întocmească, după montarea lucrărilor un proces-verbal de predare-primire a lucrărilor (act de recepție), în care se va indica obiectul contractului precum și alte informații adiționale;
- d) să elibereze, după montarea lucrărilor, instrucțiunea de utilizare (condiții de exploatare și întreținere);
- i) Antreprenorul va recepționa, examina și răspunde la reclamație în termen cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare din momentul recepționării reclamației.
- f) să nominalizeze din partea s-a un diriginte de șantier, atestat tehnic-profesional, pentru verificarea lucrărilor executate;
- e) în termen minim posibil de la sesizarea BENEFICIARULUI, reprezentantul ANTREPRENORULUI se va prezenta la locul aflării lucrărilor executate, cu încheierea unui proces-verbal de examinarea a reclamațiilor, prin care părțile vor stabili de comun acord modalitatea de remediere a defecțiunilor, termenii de înlăturare a lor, sau alte soluții după necesitate.
- f) sa elibereze pentru fiecare apartament in parte garantii privind executarea lucrarilor.

5.2. BENEFICIARUL se obligă:

- a) să pună la dispoziția ANTREPRENORULUI toată documentația tehnică a materialelor/produselor ce servesc drept materiale de completare la lucrările confecționate;
- b) să achite plățile indicate în p.3.1 și 4.1 a prezentului contract;
- c) să organizeze, să asigure efectuarea recepționării lucrărilor executate și să semneze actele de primire predare a lucrărilor executate, pentru fiecare etapă executată / bloc locativ în parte, în termen de 3 (trei) zile din momentul instalării construcțiilor.

- d) să nu transmită total sau parțial obligațiile sale asumate prin prezentul contract, fără să obțină în prealabil acordul scris al ANTREPRENORULUI;
- f) să manipuleze, să conserve, să pună în funcțiune și să utilizeze lucrările care fac obiectul prezentului contract în conformitate cu instrucțiunea eliberată de ANTREPRENOR. În cazul nerespectării condițiilor de exploatare și întreținere a bunului de către BENEFICIAR ANTREPRENORUL nu poartă răspundere pentru defecțiunile apărute în interiorul termenului de garanție și duce la pierderea garanției în sine.

6. FINALIZAREA ȘI RECEPȚIA LUCRĂRILOR

- 6.1. Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte din acestea, trebuie finalizat în termenul convenit de părți, termen care se calculează — de la data începerii lucrărilor.
- 6.2. După montarea lucrărilor executate, reprezentanții ANTREPRENORULUI și BENEFICIARUL vor întocmi proces-verbal de predare primire (actul de recepție) a lucrărilor executate în termen de 3 zile din momentul finisării montării construcțiilor pentru fiecare etapă în parte. În cazul în care se constată că sunt abateri sau deficiențe, acestea vor fi consemnate, stabilindu-se și termenele pentru remedierea și finalizarea lor.

7. CLAUZE SPECIFICE

- 7.2. Partea care nu-și execută obligațiile asumate în prezentul contract sau le execută necorespunzător, datorează celeilalte părți despăgubiri de daune interese, în vederea reparării integrale a prejudiciului cauzat din culpa sa, în condițiile prevăzute de lege și de clauzele contractuale.

8. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR


- 8.1. Pentru întârzierea la plata lucrărilor, conform p.4.1 a prezentului contract, BENEFICIARUL va suporta o penalitate de 0.1 % pentru fiecare zi de întârziere, calculată din valoarea contractului neexecutată.
- 8.2. În cazul neachitării în termen a costului construcțiilor, Antreprenorul va emite o factură fiscală pentru plata penalităților calculate conform pct. 8.1.
- 8.3. În cazul întârzierii la plata lucrărilor, sumele restante se vor achita în următoarea ordine:
- în primul rând se va achita penalitatea pentru întârziere calculată conform pct. 8.1.;
 - în al doilea rând se va achita suma restantă;
- Penalităților astfel calculate li se va emite o factură plătită odată cu datoria restantă.
- 8.4. Pentru nerespectarea termenelor de execuție, ANTREPRENORUL va suporta o penalitate de 0.1 % pentru fiecare zi de întârziere, calculată din valoarea contractului neexecutată.

9. FORȚA MAJORĂ

- 9.1. Părțile sunt scutite de responsabilitatea pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor stipulate în contract, dacă vor aduce dovadă, că cauza neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare, sunt împrejurările forței majore, adică în condițiile cazurilor fortuite și majore ce au apărut după încheierea contractului. Toate cazurile de forță majoră trebuie să fie atestate conform procedurii stabilite de legislația în vigoare.
- 9.2. Partea, ce a pătimit de pe urma acțiunilor forței majore, este obligată în termen de maximum 5 (cinci) zile să anunțe în scris cealaltă Parte despre forța majoră și urmările sale.
- 9.3. Dacă împrejurările de forță majoră continuă mai mult de 30 (treizeci) zile, fiecare parte este în drept să rezilieze contractul în mod unilateral, prin intermediul expedierii celeilalte părți avizului în scris despre încheierea acțiunii contractului.
- 9.4. Obligațiile ce urmau a fi executate până la apariția forței majore nu pot fi anulate în baza punctului 9.1 și urmează a fi îndeplinite.

10. REZILIEREA CONTRACTULUI

- 10.1. BENEFICIARUL este în drept să rezilieze Contractul, oricând până la realizarea completă a lucrărilor, cu condiția achitării ANTREPRENORULUI costului pentru lucrările executate până în momentul rezilierii, precum și o penalitate în mărime de cincizeci procente din valoarea totală a contractului;
- 10.2. ANTREPRENORUL este în drept să rezilieze Contractul, oricând până la realizarea completă a lucrărilor, cu condiția returnării plăților achitate în avans de către BENEFICIAR.
- 10.3. Părțile nu pot solicita rezilierea Contractului fără un motiv obiectiv justificat, acesta nu trebuie să contravină legii și Contractului dat.



Antreprenor **Danstar Evolution SRL**
(denumirea)

Investitor **SRL Starcons Pro**
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie capitala a
salii de sport**

Valoarea lucrarilor executate **1 008 086,71 Lei**

Proces - verbal 03

de receptie a lucrarilor executate
pe 05 martie_an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
		1.1. Camere				
		1.1.1. Pardosele				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	61,100	13,01 12,68	795,09 774,96
2	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru transportul tevilor sau scindurilor peste 5 m lungim	t	3,000	72,07 72,07	216,22 216,22
3	TsH92C	Incarcarea in auto scinduri	t	3,000	37,48 37,48	112,44 112,44
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	3,000	89,83 0,00	269,50 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 393,25 1 103,62

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.2. Timplarie				
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, .)	m2	21,450	24,19 24,19	518,94 518,94
6	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	100,000	2,49 2,31	248,98 230,64
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	11,475	24,22 24,22	277,92 277,92
8	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala),	t	0,250	71,48 71,48	17,87 17,87
9	TsH92C	Incarcarea in auto scinduri	t	0,250	36,92 36,92	9,23 9,23
10	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	3,000	89,83 0,00	269,50 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 342,44 1 054,60
		1.1.3. Constructii (desfaceri pereti)				
11	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	228,090	19,28 18,45	4 396,47 4 208,60
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	228,090	15,72 15,57	3 584,90 3 550,70
13	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	15,000	62,27 62,27	934,09 934,09
14	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	15,000	25,95 25,95	389,20 389,20
15	TsI50B5	Transportarea pamintului	t	15,000	90,30	1 354,50

1	2	3	4	5	6	7
		cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km			0,00	0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				10 659,16 9 082,59
		1.1.4. Incalzire				
16	RpSA01C	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4"	m	17,500	24,22 24,22	423,80 423,80
17	RpIB12B	Demontari radiator cu pina la 25 elemente	buc	5,000	6,92 6,92	34,60 34,60
18	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	1,200	62,47 62,47	74,96 74,96
19	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	1,200	25,95 25,95	31,14 31,14
20	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1,200	90,42 0,00	108,50 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				673,00 564,50
		Total capitol: Inclusiv salariu				14 067,85 11 805,31
		1.2. Coridor				
		1.2.1. Pardosele				
21	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	17,740	13,01 12,68	230,71 224,88
22	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10	t	0,900	72,39 72,39	65,15 65,15

1	2	3	4	5	6	7
		pe orizontala), pentru transportul tevilor sau scindurilor peste 5 m lungime				
23	TsH92C	Incarcarea in auto scinduri	t	0,900	37,80 37,80	34,02 34,02
24	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,900	89,44 0,00	80,50 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				410,38 324,05
		1.2.2. Timplarie				
25	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	50,000	3,64 3,46	182,16 172,98
26	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala),	t	0,050	69,20 69,20	3,46 3,46
27	TsH92C	Incarcarea in auto scinduri	t	0,050	34,60 34,60	1,73 1,73
28	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km(deseuri din demolari)	t	0,050	70,00 0,00	3,50 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				190,85 178,17
		1.2.3. Incalzire				
29	RpSA01C	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4"	m	10,500	24,22 24,22	254,28 254,28
30	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	0,400	61,97 61,97	24,79 24,79
31	TrI1AA02	Incarcarea materialelor din	t	0,400	25,95	10,38

1	2	3	4	5	6	7	
	C2	grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2			25,95	10,38	
32	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,400	87,50 0,00	35,00 0,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				324,45 289,45	
		1.2.4. Constructii (desfaceri pereti)					
33	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	73,000	15,72 15,57	1 147,43 1 136,48	
34	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	5,500	62,27 62,27	342,50 342,50	
35	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	5,500	26,00 26,00	143,00 143,00	
36	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km deseuri din demolari	t	5,500	90,36 0,00	497,00 0,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 129,93 1 621,98	
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 055,61 2 413,65	
		1.3. Bloc sanitar					
		1.3.1. Pardosele					
37	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,740	45,54 44,99	580,18 573,14	
38	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar	m2	5,000	17,75 17,30	88,73 86,48	

1	2	3	4	5	6	7
		de ciment				
39	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru transportul tevilor sau scindurilor peste 5 m lungime	t	0,200	72,05 72,05	14,41 14,41
40	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,200	31,70 31,70	6,34 6,34
41	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,200	87,50 0,00	17,50 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				707,16 680,37
		1.3.2. Timplarie				
42	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, .)	m2	5,020	24,12 24,12	121,08 121,08
43	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	7,560	24,25 24,25	183,36 183,36
44	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala),	t	0,040	72,25 72,25	2,89 2,89
45	TsH92C	Incarcarea in auto scinduri	t	0,040	43,25 43,25	1,73 1,73
46	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (deseuri din demolari)	t	0,040	87,50 0,00	3,50 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				312,56 309,06
		1.3.3. Incalzire				

1	2	3	4	5	6	7
47	RpSA01C	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4"	m	7,000	24,22 24,22	169,52 169,52
48	RpIB12B	Demontari -radiator cu pina la 25 elemente	buc	2,000	6,92 6,92	13,84 13,84
49	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	0,500	62,28 62,28	31,14 31,14
50	Tr11AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	0,500	26,52 26,52	13,26 13,26
51	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,500	91,00 0,00	45,50 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				273,26 227,76
		1.3.4. Constructii (desfaceri pereti)				
52	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	33,000	15,72 15,57	518,70 513,75
53	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	34,400	92,41 92,26	3 178,90 3 173,60
54	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,700	229,14 228,17	160,40 159,72
55	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	6,500	72,03 72,03	468,20 468,20

1	2	3	4	5	6	7	
56	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	6,500	31,76 31,76	206,42 206,42	
57	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	6,500	90,46 0,00	588,00 0,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 120,62 4 521,69	
		1.3.5. Apa si canalizare					
58	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	14,000	3,46 3,46	48,43 48,43	
59	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	6,000	8,65 8,65	51,89 51,89	
60	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	54,78 54,78	54,78 54,78	
61	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	63,43 63,43	63,43 63,43	
62	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	5,500	45,60 45,60	250,82 250,82	
63	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	3,000	3,46 3,46	10,38 10,38	
64	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110	m	3,000	4,61 4,61	13,84 13,84	

1	2	3	4	5	6	7	
		mm					
65	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,000	46,13 46,13	46,13 46,13	
66	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	0,500	62,28 62,28	31,14 31,14	
67	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	0,500	26,52 26,52	13,26 13,26	
68	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km(deseuri din demolari)	t	0,500	91,00 0,00	45,50 0,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				629,60 584,10	
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 043,20 6 322,98	
		Total capitol: Inclusiv salariu				24 166,66 20 541,94	
		2. Reparatii interioare					
		2.1. Timplarie					
69	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	21,450	1 853,67 32,28	39 761,16 692,50	
70	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	10,000	99,01 23,06	990,14 230,64	
71	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	10,000	68,74 5,19	687,40 51,90	
72	CK25A	Usi confectionate din	m2	11,475	2 497,87	28 663,03	

1	2	3	4	5	6	7	
		profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv			46,73	536,24	
		Total capitol: Inclusiv salariu				70 101,73 1 511,28	
		2.2. Pardosele					
73	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	61,100	123,51 51,89	7 546,22 3 170,72	
74	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	61,100	72,28 40,36	4 416,46 2 466,12	
75	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	61,100	12,05 6,92	736,51 422,65	
76	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	61,100	189,68 63,43	11 589,36 3 875,33	

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				24 288,55 9 934,82
		2.3. Pereti				
77	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	228,090	45,92 43,24	10 474,53 9 863,32
78	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	228,090	18,14 8,07	4 137,76 1 841,08
79	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	228,090	89,81 69,19	20 483,75 15 782,12
80	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	228,090	18,66 8,07	4 256,08 1 841,08
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	228,090	97,02 70,35	22 130,11 16 045,05

1	2	3	4	5	6	7
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	228,090	58,85 31,71	13 422,57 7 233,44
83	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	228,090	18,66 8,07	4 256,08 1 841,08
84	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	228,090	53,08 39,78	12 107,56 9 074,53
		Total capitol: Inclusiv salariu				91 268,44 63 521,70
		2.4. Tavanul				
85	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	61,100	46,14 43,24	2 818,95 2 641,99
86	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	61,100	208,90 110,13	12 763,50 6 728,92
87	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	61,100	18,66 8,07	1 140,02 492,99
88	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate	m2	61,100	97,03 70,34	5 928,28 4 297,98

1	2	3	4	5	6	7
		manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
89	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	61,100	18,66 8,07	1 140,02 492,99
90	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	61,100	53,08 39,79	3 243,43 2 430,95
		Total capitol: Inclusiv salariu				27 034,20 17 085,82
		2.5. Incalzire				
91	IC02F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 2 1/2"	m	35,000	133,01 86,49	4 655,38 3 027,15
92	IC02B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3/4 " - 1"	m	35,000	71,03 27,68	2 486,00 968,69
93	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune	m2	10,800	2 852,81 23,06	30 810,37 249,09

1	2	3	4	5	6	7
		circularea sau coloane unite si sectiune eliptica				
94	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet cu cap termostatic	buc	10,000	186,02 10,38	1 860,16 103,79
95	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	50,000	14,94 8,65	747,06 432,45
96	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei-radiatoare	m2	15,000	98,84 69,19	1 482,58 1 037,88
		Total capitol: Inclusiv salariu				42 041,55 5 819,05
		2.6. Coridor				
		2.6.1. Timplarie				
97	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv latimea usii 1150 mm (4 balamale)	m2	2,630	2 498,62 46,70	6 571,38 122,82
		Total capitol: Inclusiv salariu				6 571,38 122,82
		2.6.2. Pardosele				
98	CG22A	Pardoseli din beton simplu	m2	22,740	123,59	2 810,38

1	2	3	4	5	6	7	
		clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp			51,88	1 179,73	
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100- T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,740	72,30 40,34	1 644,00 917,37	
100	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100- T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100- T, se adauga sau se scade	m2	22,740	12,04 6,90	273,78 156,84	
101	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	22,740	421,35 144,12	9 581,41 3 277,40	
102	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	27,000	111,71 49,01	3 016,28 1 323,30	
		Total capitol: Inclusiv salariu				17 325,85 6 854,64	
		2.6.3. Pereti					
103	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de	m2	73,000	45,68 43,25	3 334,78 3 156,89	

1	2	3	4	5	6	7
		constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie				
104	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	73,000	18,14 8,07	1 324,20 589,29
105	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	73,000	89,80 69,19	6 555,70 5 051,02
106	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	73,000	18,66 8,07	1 362,07 589,29
107	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	73,000	97,03 70,35	7 082,97 5 135,20
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	73,000	58,84 31,71	4 295,68 2 315,05
109	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton" intr-	m2	73,000	18,66	1 362,07

1	2	3	4	5	6	7	
		un strat, la pereti si tavane interioare			8,07	589,29	
110	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	73,000	53,08 39,79	3 875,02 2 904,33	
		Total capitol: Inclusiv salariu				29 192,49 20 330,36	
		2.6.4. Tavanul					
111	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	17,740	47,64 43,23	845,16 766,88	
112	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila(placa 12mm)	m2	17,740	294,73 126,86	5 228,45 2 250,47	
		Total capitol: Inclusiv salariu				6 073,61 3 017,35	
		2.6.5. Incalzire					
113	IC02F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 2	m	10,500	133,04 86,49	1 396,94 908,14	

1	2	3	4	5	6	7	
		1/2"					
114	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	3,000	14,88 8,65	44,65 25,95	
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 441,59 934,09	
		Total capitol: Inclusiv salariu				60 604,92 31 259,26	
		2.7. Bloc sanitar					
		2.7.1. Timplarie					
115	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	5,020	1 853,68 32,27	9 305,48 162,02	
116	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	2,000	99,02 23,07	198,03 46,13	
117	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,000	68,74 5,19	137,48 10,38	
118	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	7,560	2 498,82 46,68	18 891,06 352,88	
		Total capitol: Inclusiv salariu				28 532,05 571,41	
		2.7.2. Pardosele					

1	2	3	4	5	6	7	
119	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin pentru lucrari noi(refaceri totale)	m2	5,000	81,31 48,43	406,56 242,17	
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	12,710	18,14 8,07	230,52 102,63	
121	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	12,710	421,39 144,17	5 355,84 1 832,44	
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 992,92 2 177,24	
		2.7.3. Pereti					
122	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	85,000	46,25 43,24	3 931,64 3 675,82	
123	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,035	37 163,43 9 802,29	1 300,72 343,08	
124	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane	m2	84,330	18,15 8,07	1 530,17 680,96	

1	2	3	4	5	6	7
		interioare				
125	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	84,330	89,80 69,19	7 572,87 5 835,19
126	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	84,330	18,66 8,07	1 573,92 680,96
127	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,330	97,02 70,34	3 524,68 2 555,49
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	36,330	58,85 31,71	2 138,00 1 152,05
129	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	36,330	18,67 8,08	678,24 293,49
130	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,330	42,91 31,71	1 558,79 1 152,05
131	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate	m2	36,330	53,08 39,79	1 928,52 1 445,54

1	2	3	4	5	6	7
		in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
132	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala	m2	48,000	426,63 276,77	20 478,39 13 284,87
		Total capitol: Inclusiv salariu				46 215,94 31 099,50
		2.7.4. Tavanul				
133	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	12,710	43,36 43,28	551,06 550,08
134	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la apa cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	12,710	208,91 110,15	2 655,30 1 399,98
135	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton" intr-un strat, la pereti si tavane	m2	12,710	18,66 8,07	237,11 102,63

1	2	3	4	5	6	7	
		interioare					
136	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,710	97,01 70,36	1 233,00 894,31	
137	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	12,710	18,66 8,07	237,11 102,63	
138	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,710	53,08 39,79	674,65 505,68	
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 588,23 3 555,31	
		2.7.5. Incalzire					
139	IC02F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 2 1/2"	m	5,000	133,02 86,49	665,09 432,45	
140	IC02B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de	m	2,000	71,08 27,68	142,17 55,35	

1	2	3	4	5	6	7
		3/4 " - 1"				
141	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica	m2	2,160	2 850,12 22,96	6 156,25 49,59
142	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" robinet cu cap termostatic	buc	2,000	186,03 10,38	372,07 20,76
143	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	7,000	14,90 8,65	104,32 60,54
144	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	2,160	98,98 69,14	213,80 149,34
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 653,70 768,03
		2.7.6. Apa si canalizare				
145	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	8,000	42,53 21,91	340,23 175,29
146	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	7,000	37,56 17,30	262,92 121,09
147	RpSB43A	Suporti pentru sustinerea	kg	2,000	31,02	62,04

1	2	3	4	5	6	7
		conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg			14,99	29,99
148	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000	62,92 19,60	62,92 19,60
149	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	70,25 21,91	140,51 43,82
150	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	64,01 17,30	64,01 17,30
151	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	57,34 14,99	114,69 29,98
152	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,000	92,51 16,72	92,51 16,72
153	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	3 789,86 132,62	3 789,86 132,62
154	RpSC25A	Montarea vasului pentru closet cu talpi,	buc	1,000	4 238,22 305,60	4 238,22 305,60

1	2	3	4	5	6	7
		oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat				
155	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	2,000	<u>2 654,96</u> 74,96	<u>5 309,92</u> 149,92
156	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	5,000	<u>299,23</u> 9,23	<u>1 496,13</u> 46,13
157	RpSA25A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, la conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	27,000	<u>131,39</u> 19,03	<u>3 547,62</u> 513,75
158	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	1,000	<u>53,47</u> 10,96	<u>53,47</u> 10,96
159	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	27,000	<u>8,65</u> 8,65	<u>233,52</u> 233,52
160	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-	buc	1,000	<u>6 684,51</u> 184,51	<u>6 684,51</u> 184,51

1	2	3	4	5	6	7	
		90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l inclusiv costul boilerului cu capacitatea de 150 litri					
161	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	12,000	5,77 5,77	69,19 69,19	
		Total capitol: Inclusiv salariu				26 562,27 2 099,99	
		Total capitol: Inclusiv salariu				120 545,11 40 271,48	
		Total capitol: Inclusiv salariu				435 884,50 169 403,41	
		3. Electricitatea					
		3.1. Lucrari de constructie					
162	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	130,000	11,53 11,53	1 499,16 1 499,16	
163	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	150,000	25,65 17,30	3 847,45 2 594,70	
164	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,220	223,82 222,77	49,24 49,01	
165	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	56,000	28,83 28,83	1 614,48 1 614,48	
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 010,33 5 757,35	
		3.2. Lucrari de montare					
166	RpEF24A	Demontarea becurilor cu	buc	22,000	2,88	63,43	

1	2	3	4	5	6	7
		incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente			2,88	63,43
167	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	22,000	12,69 12,69	279,07 279,07
168	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	3,000	339,04 339,04	1 017,12 1 017,12
169	08-03-599-3	Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 25 UDa-48c	buc	2,000	361,94 278,50	723,89 557,00
170	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc	2,000	217,22 162,03	434,43 324,05
171	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	36,000	166,91 89,95	6 008,88 3 238,19
172	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, led	100 buc	0,240	35 893,46 9 744,54	8 614,43 2 338,69
173	08-03-593-10	Indicatori de iluminat EXIT	100 buc	0,010	13 983,00 5 651,00	139,83 56,51
174	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,090	1 908,89 1 857,89	171,80 167,21
175	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,220	2 334,45 2 196,32	513,58 483,19
176	3370001	cutie de ramificatie	buc	28,000	9,25	259,00

1	2	3	4	5	6	7
		Y191M			0,00	0,00
177	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ² LS3*2.5	100 m	4,000	16 549,44 2 975,26	66 197,75 11 901,02
178	555029721	cablu LS 3*2.5	m	2 000,000	3,26 0,00	6 520,00 0,00
179	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ² LS 3*1.5	100 m	1,950	16 524,37 2 975,26	32 222,52 5 801,75
180	254529721	cablu LS 3*1.5	m	195,000	25,85 0,00	5 040,75 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				128 206,48 26 227,23
		3.3. Utilaj				
181	555-1000112	intrerupator BH32/2/32A	buc	1,000	45,00 0,00	45,00 0,00
182	5550236-9	Intrerupator B A47-29/1P/B10A	buc	6,000	45,00 0,00	270,00 0,00
183	5550236-1	Intrerupator B A47-29/1P/B16A	buc	8,000	45,00 0,00	360,00 0,00
184	5550297-6	Intrerupator dif AD12M/2P/C16A/30mA	buc	2,000	45,00 0,00	90,00 0,00
185	5550297-6	Intrerupator dif AD12M/2P/C16A/10mA	buc	2,000	45,00 0,00	90,00 0,00
186	5550297-6	priza	buc	11,000	48,00 0,00	528,00 0,00
187	5550297-re6	exit	buc	1,000	7,20 0,00	7,20 0,00
188	5550297-reled	corp de iluminat led	buc	24,000	375,00 0,00	9 000,00 0,00
189	5596652-re6	automate pina in 25A	buc	36,000	37,50 0,00	1 350,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	
190	5550297- re6	panou de comanda	buc	2,000	240,00 0,00	480,00 0,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				12 220,20	
		Total capitol: Inclusiv salariu				147 437,01 31 984,58	
		4. Ventilatie					
		4.1. Lucrari de constructie si tehnico-sanitare					
191	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	22,000	73,80 73,80	1 623,70 1 623,70	
192	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,000	10,36 8,65	82,85 69,19	
193	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din plastic avind d 150mm	m	30,000	100,00 74,96	2 999,85 2 248,74	
194	gril	grila din plastic d150	buc	4,000	78,00 0,00	312,00 0,00	
195	cot	cot de ventil din plastic d150	buc	3,000	42,00 0,00	126,00 0,00	
196	dif	difuzor de vent din plastic d150	buc	10,000	32,00 0,00	320,00 0,00	
197	clapeta	clapeta antireur din plastic d 150	buc	7,000	28,00 0,00	196,00 0,00	
198	mufa	mufa de vent din plastic d150	buc	10,000	45,00 0,00	450,00 0,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				6 110,40 3 941,63	
		4.2. Lucrari de montare					
199	07-03-001- 01	Ventilator radial de destinatie comuna cu motor electric pe o singura axa masa t pina la 0.05	buc	7,000	634,26 634,26	4 439,82 4 439,82	
		Total capitol:				4 439,82	


1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				4 439,82

1	2	3	4	5	6	7
		4.3. Utilaj				
200	1vent	ventilator casnic de perete PS10	buc	8,000	460,00 0,00	3 680,00 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 680,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				14 230,22 8 381,45

	Прямые затраты	Lei	621 718,39
	Asiguarea sociala si medicala	24,00 %	55 274,73
	Transportarea materialelor	5,00 %	15 164,94
	Total	100,00 +	692 158,06
	Cheltuieli de regie	14,50 %	100 362,93
	Total	100,00 +	792 520,99
	Beneficiul de deviz	6,00 %	47 551,26
	Total	100,00 +	840 072,25
	TVA	20,00 %	168 014,46
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		1 008 086,71 230 311,38

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)



(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

APROBAT:

Investitor



(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.