

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

В адрес Примэрии мун. Чадыр-Лунга мун. Чадыр-Лунга, ул.Ленина, 91.
(наименование закупающего органа и полный адрес)

Уважаемые господа,

В результате объявления/приглашения на участие/ предварительный отбор, представленного в Бюллетене государственных закупок и/или Официальном журнале Европейского Союза №ocds-b3wdp1-MD-1678870628308

28 марта 2023 (день, месяц, год) о применении процедуры присуждения договора Реконструкция дороги по ул. Гагарина в мун. Чадыр-Лунга

(наименование договора о государственной закупки), мы АО «Монтаж» директор **Лазарев С.В.** (наименование/фамилия офертанта/кандидата) ознакомились с условиями и требованиями, указанными в документации по присуждению, и настоящим выражаем желание принять участие, в качестве офертанта/кандидата, не выдвигая возражений относительно документации по присуждению.

Дата заполнения 25.03.2023_ С уважением, директор АО «Монтаж» Лазарев С.В.



Офертанта/кандидат
(уполномоченная подпись)

ФОРМУЛЯР F3.3

ОФЕРТА

В адрес Примэрии мун. Чадыр-Лунга мун. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 91.

(наименование закупающего органа и полный адрес)

Уважаемые господа,

1. Изучив стандартную документацию для составления и представления оферты, нижеподписавшиеся, Лазарев С.В.

представители офертанта **АО «Монтаж» г. Чадыр-Лунга**
(наименование, фамилия офертанта)

предлагаем в соответствии с положениями и требованиями, указанными в вышеуказанной документации, выполнить Реконструкция дороги по ул. Гагарина в мун. Чадыр-Лунга
(наименование работ)

Код CPV: 45233142-6

а) за сумму без НДС 1 292 290,00 (один млн двести девяносто две тысячи двести девяносто лей 00 бань)

(сумма цифрами и прописью)

к которой прибавляется налог на добавленную стоимость 237 003,00 (двести тридцать семь тысяч три лея 00 бань)

(сумма цифрами и прописью)

2. Мы обязуемся, что в случае если наша оферта будет выигрышной, начать работы как можно быстрее после получения распоряжения о начале и завершить работы в соответствии с прилагаемым графиком выполнения через 30 (тридцать) дней
(период цифрами и прописью)

3. Мы обязуемся сохранить настоящую оферту действительной на протяжении 60 дней соответственно по 26.05.2022г.

(продолжительность цифрами и прописью)

и она останется обязательной для нас и

(день/месяц/год)

может быть принята в любое время до истечения срока действия.

4. До заключения, подписания договора о государственной закупке настоящая оферта, вместе с сообщением, переданным Вами, которым наша оферта была признана выигравшей, устанавливают договор между нами.

5. Наряду с основной офертой:

не подаем альтернативную оферту.

(отмечается соответствующий вариант)

6. Мы поняли и соглашаемся, чтобы в случае если наша оферта будет признана выигравшей, установить гарантию добросовестного исполнения в соответствии с положениями из стандартной документации для составления и представления оферты.

7. Мы понимаем, что Вы не обязаны принять оферту с самой низкой ценой или любую другую оферту, которую Вы можете получить.

Дата 25.03.2023г.

Директор АО «Монтаж» Лазарев С.В. в качестве , уполномоченный на законном основании подписывать оферту за и от имени

(наименование/фамилия офертанта)

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОФЕРТЕ

1. Максимальная стоимость работ, выполненных субподрядчиком 0 (% от общей стоимости в оферте).
2. Гарантия добросовестного исполнения будет установлена в форме _____
в размере % (от общей стоимости в оферте) и составляет.
3. Гарантийный период для выполненных работ **14 лет**
4. Период мобилизации (с момента получения распоряжения о начале работ до даты начала выполнения) 1 календарных дней.
5. Срок для выдачи распоряжения о начале работ (с момента подписания договора) 6 календарных дней.

Офертанта,

(уполномоченная подпись)



**ДЕКЛАРАЦИЯ
о действительности оферты**

В адрес Примэрии мун. Чадыр-Лунга мун. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 91.
(наименование закупающего органа и полный адрес)

Уважаемые господа,

Обязуемся сохранять действительной оферту о закупке Реконструкция дороги по ул.
Гагарина в мун. Чадыр-Лунга

(указывается предмет закупки)

путем процедуры закупки Запрос ценовых оферт (работы)

(тип процедуры закупки)

на срок **60 (шестьдесят)** дней, (продолжительность прописью и цифрами), соответственно, по
26.05.2023 (день/месяц/год), и она остается обязательной для нас и может быть принята в любое
время до истечения ее срока действия.

Дата дополнения 25.03.2023 г. С уважением, Лазарев С.В.




Офертант/кандидат
(уполномоченная подпись)

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Реконструкция дороги по ул. Гагарина в мун. Чадыр-Лунга
(наименование работ)

№ п/п	Группа объектов/наименование объекта	Год 2023			...	Год (n)
		Месяц				
		04	05	06	...	n
1.	Организация строительного участка					
2.	<u>Реконструкция дороги по ул. Гагарина в мун. Чадыр-Лунга</u>	30 -----	дней -----			
3.						
...						

Подписано: ____ 25.03.2023
Фамилия: Лазарев С.В.
Должность в рамках фирмы: директор
Наименование фирмы: _АО «Монтаж»



Beneficiar: **PRIMARIA OR.CEADIR-LUNGA**
codul fiscal **1007601004434**
MD-6100, Moldova, UTA GAGAUZIA,
mun.Ceadîr-Lunga, str.Lenin, nr.91

GARANȚIE PENTRU OFERTĂ

nr. LD2308300255
din 24.03.2023

Prin prezenta, noi **BC "MAIB" S.A.**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 9/1, codul fiscal 1002600003778, cod bancar AGRNMD2X (Garant), din ordinul **MONTAJ S.A.**, cu sediul în MD-6101, Moldova, UTA Găgăuzia, mun.Ceadîr-Lunga, str.Dzerjinski, nr.1, codul fiscal **1003611150806** (Ordonator), ne asumăm obligația de a efectua plăți în favoarea **PRIMARIA OR.CEADIR-LUNGA** (Beneficiar), în sumă totală de până la **26000,00 (DOUĂZECI ȘI ȘASE MII) MDL**, în scopul asigurării respectării de către Ordonator a obligațiilor sale conform condițiilor Licităției publice nr. **ocds-b3wdp1-MD-1678870628308** cu privire la **reconstrucția drumului pe strada Gagarina în mun.Ceadîr-Lunga** din data de **28.03.2023** (Licităție).

Prin prezenta Garanție, ne angajăm irevocabil și incontestabil să efectuăm plăți până la valoarea de **26000,00 (DOUĂZECI ȘI ȘASE MII) MDL**, în termen de 7 zile din data recepționării primei cereri de plată, scrise și semnate de persoane autorizate să reprezinte legal compania dumneavoastră, cu anexarea declarației scrise precum că Ordonatorul nu și-a onorat obligațiile sale asumate prin ofertă.

Valoarea acestei Garanții se va reduce corespunzător cu suma plăților efectuate de noi ca urmare a executării parțiale sau integrale a cererilor de plată.

Prezenta Garanție intră în vigoare la data de **28.03.2023** și este valabilă până la data de **26.05.2023**, inclusiv.

Orice litigiu apărut pe parcursul realizării prezentei garanții va fi soluționat pe calea negocierilor. În cazul când părțile nu vor soluționa litigiile apărute prin negocieri, acestea vor fi soluționate în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

(semnătura)

Numele, prenumele: **Stefanida F. Minceva**
Reprezentantul Băncii



Emiterea prezentei Garanții poate fi verificată
pe pagina web a băncii www.maib.md,
compartimentul Garanții bancare

БАНК В.С."Moldova- Agroindbank"SA,
(наименование)

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ
для участия с офертой в процедуре присуждения
договора о государственной закупке

В адрес Примэрии мун. Чадыр-Лунга мун. Чадыр-Лунга, ул.Ленина, 91.
(наименование закупающего органа и полный адрес)

относительно процедуры присуждения договора Реконструкция дороги по ул. Гагарина в
мун. Чадыр-Лунга

№ ocds-b3wdp1-MD-1678870628308

от 15 марта 2023,

(наименование договора о государственной закупке)
нижеподписавшиеся В.С."Moldova- Agroindbank"SA,
(наименование банка)

зарегистрирован в _____,
(адрес банка)

обязуемся перед Примэрии мун. Чадыр-Лунга мун. Чадыр-Лунга, ул.Ленина, 91.
оплатить

(наименование закупающего органа)
Сумму **26 000 лей(двадцать шесть тысяч лей)**_, по первому письменному
(сумма цифрами и прописью)

требованию и без обязательства мотивирования соответствующего заявления, при условии, что в
своем заявлении закупающий орган укажет, что сумма запрошена им и задолжена ему по причине
наличия одной или нескольких из следующих ситуаций:

1. Офертант АО «Монтаж»

(наименование офертанта)

отзывает или меняет оферту в период ее действия;

Настоящая оферта остается действительной на период, указанный в приложении № 2
Объявление на участие, начиная с предельной даты для подачи оферт, в соответствии с
приложением № 2 Объявление на участие, и остается обязательной и может быть принята в любой
момент до истечения ее срока действия;

2. Его оферта признана выигравшей, офертант АО «Монтаж»

(наименование офертанта)

не установил гарантию добросовестного исполнения;

3. Его оферта признана выигравшей, офертант АО «Монтаж»

(наименование офертанта)

отказывается подписывать договор о государственной закупке работ;

Нет никакого условия, указанного в документации по присуждению до подписания договора о
государственной закупке работ.

Настоящая гарантия действует по 26 мая 2023 года.

Пропечатана Банком _____
(уполномоченная подпись)

24 день 03 месяц 2023 год



**Реконструкция дороги по ул.
Гагарина мун. Чадыр-Лунга**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

Реконструкция дороги по ул. Гагарина мун. Чадыр-Лунга

Valoarea de deviz 1 529 293,00 lei

Intocmit in prețuri curente 2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Демонтажные работы				
1	PI06Apr	Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri (Демонтаж сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощью автокрана) плиты к=0,6	buc	209,000	246,728 63,728	51 566,048 13 319,048
2	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 2 km (Транспортировка ж/б автосамосвалом грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t	552,000	9,450 0,000	5 216,400 0,000
3	TrB22F1A C	Transportul materialelor cu automacara de pina la 5 tf, 1,5 t (Разгрузка ж/б плит 1-1,5 т)	t	552,000	23,497 8,497	12 970,344 4 690,344
4	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом) толщ. 10 см 200м2	m3	20,000	145,502 135,952	2 910,040 2 719,040
5	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3	0,200	2 385,000 0,000	477,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км) об.масса 1,428	t	28,560	26,605 0,000	759,850 0,000
		Total 1. Демонтажные работы Inclusiv salariu				73 899,682 20 728,432
		2. 2. Устройство дорожного покрытия				
7	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CPH (Разработка грунта автогрейдером с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)устройство корыта h= 0,1 м	100 m3	2,000	1 805,000 0,000	3 610,000 0,000
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором)погрузка лишнего грунта	100 m3	2,000	2 385,000 0,000	4 770,000 0,000
9	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	340,000	26,600 0,000	9 044,000 0,000
10	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea astringerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, несвязный грунт)	100m2	20,000	827,279 767,279	16 545,582 15 345,582
11	DE15A	Sapatura in platforma drumului (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия)под бордюры	m3	30,000	248,112 248,112	7 443,372 7 443,372

1	2	3	4	5	6	7
12	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	750,000	286,691 56,930	215 018,475 42 697,425
13	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания)толщ.=10см	m3	200,000	876,791 25,491	175 358,200 5 098,200
14	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 7 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток(плитка " катушка" серого цвета толщ. 8 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 7 см) к= 7 к песку и цементу	m2	2 000,000	337,910 67,693	675 819,360 135 385,920
15	AcE08Cпр	Dtmontarea capacelor cu piesa-suport din beton armat (Демонтаж крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части,)	buc	7,000	186,934 186,934	1 308,538 1 308,538
16	RpAcF01F	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor (Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки более 100 кг, на сборной плите из железобетона)	buc	7,000	314,189 127,455	2 199,324 892,184

1	2	3	4	5	6	7
		Total 2. Устройство дорожного покрытия				1 111 116,85
		Inclisiv salariu				1
						208 171,221

		Total	lei	1 185 016,533
		Соц. и мед. страхование	24,00 %	54 935,917
		Транспортировка материалов	0,30 %	2 633,675
		Накладные расходы	4,00 %	49 703,445
		Итого	100,00 +	1 292 290,00
		НДС	20,00 %	237 003,00
				1 529 293,00
		Total deviz:		
		Inclisiv salariu		228 900,00

Intocmit

АО «Монтаж»

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Реконструкция дороги по ул. Гагарина Investitor ООО
мун. Чадыр-Лунга

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Демонтажные работы				
1	PI06Amp	Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri (Демонтаж сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощью автокрана)плиты к=0,6 Коэффициент к трудозатратам=0,600 Коэффициент к материалам=0,600 Коэффициент к машинам=0,600	buc			246,728
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,2500	84,97	63,728
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6100	500,00	183,000
2	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 2 km (Транспортировка ж/б автосамосвалом грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t			9,450
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	350,00	9,450
3	TrB22F1AC	Transportul materialelor cu automacara de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-1,5 t (Разгрузка ж/б плит 1-1,5 т)	t			23,497
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1000	84,97	8,497
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0300	500,00	15,000
4	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)толщ. 10 см 200м2	m3			145,502
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,952
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	500,00	9,550
5	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3			2 385,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	500,00	2 385,000
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км) об.масса 1,428	t			26,605
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	350,00	26,605
		2. 2. Устройство дорожного покрытия				
7	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)устройство корыта h= 0,1 м	100 m3			1 805,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	500,00	1 805,000

1	2	3	4	5	6	7
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)погрузка лишнего грунта	100 m3			2 385,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc bulldoex	h-ut	4,7700	500,00	2 385,000
9	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			26,600
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	350,00	26,600
10	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, несвязный грунт)	100m2			827,279
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,279
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	50,00	60,000
11	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия)под бордюры	m3			248,112
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9200	84,97	248,112
12	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m			286,691
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,745
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	84,97	44,184
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 750,00	78,750
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,42	7,671
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	270,00	2,430
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	35,00	0,210
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	140,00	140,700
13	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания)толщ.=10см	m3			876,791
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	84,97	25,491
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	645,00	819,150
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	50,00	10,900
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	50,00	0,250
14	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 7 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток(плитка " катушка" серого цвета толщ. 8 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 7 см) к= 7 к песку и цементу	m2			337,910

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	64,84	65,644
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	64,84	2,049
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	220,50	223,808
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,42	3,872
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	11,0110	2,42	26,647
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	270,00	1,350
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	163,00	13,969
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,00381	150,00	0,572
15	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Демонтаж крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части.) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010	buc			186,934
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	84,97	186,934
16	RpAcF01F	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata (Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки более 100 кг, на сборной плите из железобетона) Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020	buc			314,189
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	84,97	63,727
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7500	84,97	63,727
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	3,50	157,080
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	970,00	29,654

APROBAT:

Intocmit

Investitor

АО «Монтаж»

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Реконструкция дороги по ул.
Гагарина мун.Чадыр- Лунга**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01-01-2000
Реконструкция дороги по ул. Гагарина мун.Чадыр- Лунга

Valoarea de deviz 1 529 293,00lei

Intocmit in prețuri curente.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	5,250	84,97	446,092
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	156,750	84,97	13 319,048
3.	7129020012800	Pavator	h-om	2 024,800	64,84	131 288,032
				450,000	84,97	38 236,500
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	5,250	84,97	446,092
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	15,400	84,97	1 308,538
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	435,900	84,97	37 038,423
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	63,200	64,84	4 097,888
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	32,000	84,97	2 719,040
		Total manopera				228 899,653

Materiale:

1.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	254,000	645,00	163 830,000
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,750	270,00	1 822,500
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	10,000	270,00	2 700,000
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	171,400	163,00	27 938,200
5.	2640112300739	Caramizi	buc	314,160	3,50	1 099,560
6.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 377,500	2,42	5 753,550
7.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	3 200,000	2,42	7 744,000
8.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	22 022,000	2,42	53 293,240
9.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	2 030,000	220,50	447 615,000
10.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	33,750	1 750,00	59 062,500
11.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,214	970,00	207,580
12.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	753,750	140,00	105 525,000
13.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	7,620	150,00	1 143,000
14.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,500	35,00	157,500
		Total materiale de constructii				877 891,630

Utilaje de constructii:


1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	16,002	500,00	8 001,000
2.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	24,000	50,00	1 200,000
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri	h-ut	43,600	50,00	2 180,000

		valuri R 8-14 de 14tf				
4.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	10,494	500,00	5 247,000
5.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	16,560	500,00	8 280,000
6.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	76,494	500,00	38 247,000
7.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	28,011	350,00	9 803,850
8.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	14,904	350,00	5 216,400
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,000	50,00	50,000
		Total utilaje de construcții				78 225,250

Total	lei	1 185 016,53 3
Соц. и мед. страхование	24,00 %	54 935,917
Транспортировка материалов	0,30 %	2 633,675
Накладные расходы	4,00 %	49 703,445
Итого	100,00 +	1 292 290,00
НДС	20,00 %	237 003,00

Total deviz:

**1 529 293,
00**



Intocmit

АО «Монтаж»

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)