

Obiectivul: Iluminare stradală cu corpuri de iluminat cu sursă regenerabilă (panou solar) în com. Taxobeni, sat. Hrubna Nouă. r-nul Făleşti

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 4-1

Obiectul: Iluminat stradal				
Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.1.1	TsA02G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren foarte tare.	m3	21,0000
1.1.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	58,8000
1.1.2	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.	t	34,9000
1.1.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	38,7390
1.1.3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	34,9000
1.1.3.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,6994
1.1.4	CC01E	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	351,5000
1.1.4.1	2710602100000	Otel beton AI diam. de 8 mm	kg	360,2875
1.1.4.2	2010237318750	Distantieri	buc	52,7250
1.1.4.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,5150
1.1.4.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	22,4960
1.1.4.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0545
1.1.5	CC01F1	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 12 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	1 078,9200
1.1.5.1	2710602200000	Otel beton AIII diam de 8 mm	kg	1 105,8930
1.1.5.2	2010237318750	Distantieri	buc	161,8380
1.1.5.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	10,7892
1.1.5.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	58,2617
1.1.5.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,2368
1.1.6	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	21,0000
1.1.6.1	2663102100000	Beton	m3	21,5250
1.1.6.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	2,1000
1.1.6.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000
1.1.6.4	7123010010200	Betonist	h-om	84,0000
1.1.6.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,4000
1.1.6.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	12,6000
1.1.6.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,2500
1.1.7	CN20B	Vopsitorii exterioare aplicate pe teava metalica cu email 2 straturi inclusiv grundul.	m2	166,8500
1.1.7.1	2430226100700	Grund	kg	17,3524
1.1.7.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	18,3535
1.1.7.3	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	8,3425
1.1.7.4	2430116104160	Email	kg	28,3645
1.1.7.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	33,3700
1.1.7.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	8,3425
1.1.7.7	2320166200676	White spirit	kg	16,6850
1.1.7.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	183,5350

Obiectul: Iluminat stradal				
Devizul: Lucrari de montare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.2.1	RpEN05A	Montarea pilonilor. (Stilp din teava metalica D=76x3 mm, L=8000mm)	buc	81,0000
1.2.1.1	7137010011510	Electromontor	h-om	181,4400
1.2.2	Pret piata	Stilp din teava metalica D=76x3 mm, L=8000mm	buc	81,0000
1.2.2.1	Material	Stilp din teava metalica D=76x3 mm, L=8000mm	buc	81,0000
1.2.3	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta. (Corp de iluminat stradal alimentat de la panoul solar incorporat)	buc	81,0000
1.2.3.1	1	Muncitor	h-om	189,5400
1.2.4	Pret piata	Corp de iluminat stradal alimentat de la panoul solar incorporat	buc	81,0000
1.2.4.1	Material	Corp de iluminat stradal alimentat de la panoul solar incorporat	buc	81,0000

