

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie (pavaj) s.Burlaceni**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Раздел		
1	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm H=40mm	m2	583,000
2	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm(Beton 7.4.0m3)	m	370,000

Intocmit

_____ (funcția, semnătura)

Verificat



DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz

lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	656,829		
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	44,400		
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,423		
Total manopera						

Materiale:

1.	14211022000051 3	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,110		
2.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,915		
3.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	49,963		
4.	26511221000002 4	Ciment portland P 40 saci S388	kg	377,400		
5.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	932,800		
6.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	9 170,590		
7.	26611128006544 5	Placi din beton, pentru trotuare 40mm	m2	591,745		
8.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	7,400		
9.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	371,850		
10.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	11,660		
11.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,110		
Total materiale de construcții						
Total utilaje de construcții						

Total:

Total deviz:

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

**Lucrari de reparatie (pavaj)
s.Burlaceni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел				
1	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm H=40mm	m2	583,000		
2	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm(Beton 7,4.0m3)	m	370,000		
Total Раздел						
Incluziv salariu						

**Total deviz:
Incluziv salariu**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)