

Obiect Iluminarea unor portiuni de drum local de interes **Investitor** 000

raional aferente satelor Dorotcaia, Cosnita”

LOT V PT-410**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LOT V, PT-410 s.Dorotcaia				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior(CB105-5)	buc			314,066 199,766
	1	Muncitor	h-om	3,8000	52,57	199,766
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	110,00	85,800
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	150,00	28,500
2	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			66,331 23,131
	1	Muncitor	h-om	0,4400	52,57	23,131
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	25,00	6,000
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	5,00	1,200
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	150,00	36,000
3	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc			17,342 13,142
	1	Muncitor	h-om	0,2500	52,57	13,142
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,1400	25,00	3,500
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,1400	5,00	0,700
4		Stîlp din beton armat CB 105/5	buc			2 400,000 0,000
	458745	Stîlp din beton armat CB 105/5	buc	1,0000	2 400,00	2 400,000
5	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3			69,918 69,918
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100	52,57	63,610
	7137010011500	Electrician	h-om	0,1200	52,57	6,308
6	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			51,065 50,965
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	52,57	50,965
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	1,00	0,100
7	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			2 088,812 236,564

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	52,57	215,536
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,028
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	958,00	996,320
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	1,60	443,352
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	210,00	157,920
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	250,00	173,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	1,00	0,296
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	25,00	1,400
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	185,00	2,960
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,000
8	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc			550,331 436,331
	8141260100100	Fasonator	h-om	4,2000	52,57	220,794
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1000	52,57	215,537
	3410520005701	Autoturn	h-ut	1,0000	110,00	110,000
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,8000	5,00	4,000
		1.2. Lucrari de montare				
9	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV Cablu SIP-2 1*35+1*54,6 mm2,Cablu SIP-2 3*35+1*54,6 mm2	1 km			2 189,958 1 834,693
	1	Muncitor	h-om	34,9000	52,57	1 834,693
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,2400	25,00	81,000
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,3600	5,00	11,800
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,7500	150,00	262,465
10		Cablu SIP-2 1*35+1*54,6 mm2	m			22,000 0,000
	4215632	Cablu SIP-2 1*35+1*54,6 mm2	m	1,0000	22,00	22,000
11		Cablu SIP-2 3*35+1*54,6 mm2	m			32,300 0,000
	42156323	Cablu SIP-2 3*35+1*54,6 mm2	m	1,0000	32,30	32,300
12		Lenta metalica F207	m			8,400 0,000
	458741255	Lenta metalica F207	m	1,0000	8,40	8,400
13		Scoaba pentru lenta metalica A200	buc			2,500 0,000
	852963	Scoaba pentru lenta metalica A200	buc	1,0000	2,50	2,500
14		Clema intermediara ES 1500	buc			56,000 0,000
	23232	Clema intermediara ES 1500	buc	1,0000	56,00	56,000
15		Clema de ancorare CA 1500	buc			34,500 0,000
	852963012	Clema de ancorare CA 1500	buc	1,0000	34,50	34,500
16		Clema de intindere PA 1500	buc			45,000 0,000
	7548	Clema de intindere PA 1500	buc	1,0000	45,00	45,000
17		Clema de perforare P2*95	buc			24,000 0,000
	102012	Clema de perforare P2*95	buc	1,0000	24,00	24,000
18		Clema KZEP-13	buc			57,000 0,000
	606052	Clema KZEP-13	buc	1,0000	57,00	57,000
19		CDR/CN 1S 95 UK	buc			16,000 0,000
	654230	CDR/CN 1S 95 UK	buc	1,0000	16,00	16,000

1	2	3	4	5	6	7
20		Clema ПС-1-1	buc			16,500 0,000
	845529633	Clema ПС-1-1	buc	1,0000	16,50	16,500
21		Curea CSB	buc			1,900 0,000
	654236	Curea CSB	buc	1,0000	1,90	1,900
22		Capac elastic CECT 6-35	buc			3,800 0,000
	4658756	Capac elastic CECT 6-35	buc	1,0000	3,80	3,800
23		Bandaj fixare BIC 50 90 AM	buc			15,000 0,000
	45444	Bandaj fixare BIC 50 90 AM	buc	1,0000	15,00	15,000
24	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500(Dulap de evidenta BZUM-TF-01-63)	buc			248,541 124,591
	1	Muncitor	h-om	2,3700	52,57	124,591
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	35,00	5,250
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	25,00	2,500
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	25,00	0,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1200	185,00	22,200
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8400	35,00	29,400
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2900	165,00	47,850
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2900	25,00	7,250
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	75,00	9,000
25	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600(Panou de distributie ИПН-243-074 У2 IP54)	buc			327,662 121,962
	1	Muncitor	h-om	2,3200	52,57	121,962
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	35,00	5,250
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	25,00	4,250
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	25,00	0,750
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	9 500,00	142,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	185,00	18,500
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	35,00	26,950
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	75,00	7,500
26		Sina PE	buc			11,000 0,000
	5554422	Sina PE	buc	1,0000	11,00	11,000
27		Sina DIN l=0.5m	buc			18,000 0,000
	12543	Sina DIN l=0.5m	buc	1,0000	18,00	18,000
28	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Contor electronic trifazat ZMR-110CR)	buc			48,336 45,736
	1	Muncitor	h-om	0,8700	52,57	45,736
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	185,00	1,850
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	75,00	0,750
29	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu AVVGng 3*4 mm2)	100 m			903,268 651,868
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,57	651,868
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	185,00	72,150

1	2	3	4	5	6	7
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	25,00	75,000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	25,00	75,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	75,00	29,250
30		Cablu AVVGng 3*4 mm2	m			4,700 0,000
	741852	Cablu AVVGng 3*4 mm2	m	1,0000	4,70	4,700
31	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg(Cablu AVVGng 4*35 mm2)	100 m			1 787,976 1 219,624
	1	Muncitor	h-om	23,2000	52,57	1 219,624
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1600	185,00	214,382
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	5,3400	25,00	133,529
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	5,3400	25,00	133,529
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1600	75,00	86,912
32		Cablu AVVGng 4*35 mm2	m			34,000 0,000
	74185217	Cablu AVVGng 4*35 mm2	m	1,0000	34,00	34,000
33	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2(Conductor IIB1 4,0 mm2)	100 m			360,020 354,320
	1	Muncitor	h-om	6,7400	52,57	354,320
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	25,00	0,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	185,00	3,700
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	75,00	1,500
34		Conductor IIB1 4,0 mm2	m			5,600 0,000
	111223233668	Conductor IIB1 4,0 mm2	m	1,0000	5,60	5,600
35	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 50 mm	100 m			3 745,255 1 882,005
	1	Muncitor	h-om	35,8000	52,57	1 882,005
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	9 500,00	475,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	35,00	36,750
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	12,00	261,600
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	12,00	261,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	185,00	61,050
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	35,00	626,500
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,6400	25,00	116,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	75,00	24,750
36		Tub metalic gofrat d=50 mm	m			26,000 0,000
	5698885	Tub metalic gofrat d=50 mm	m	1,0000	26,00	26,000
37	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm	100 m			1 238,803 877,919
	1	Muncitor	h-om	16,7000	52,57	877,919
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	12,00	146,400
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	12,00	146,400
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	750,00	15,726
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,3000	12,00	3,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	185,00	20,290
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	25,00	20,242
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	75,00	8,226
38		Tub de plastic gofrat d=20 mm	m			1,650 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	425136	Tub de plastic gofrat d=20 mm	m	1,0000	1,65	1,650
39	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta(Corp de iluminat LED 70W min.9800 Lm>120 Lm/W)	buc			145,363
						123,014
	1	Muncitor	h-om	2,3400	52,57	123,014
	1019460	Banda "IIXB-304"	kg	0,0120	2,00	0,024
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	2,50	0,025
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	9 000,00	4,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	185,00	3,700
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	15,00	12,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	75,00	1,500
40		Siguranta fuzibila de trecere GURO-B6770-2A	buc			32,000
						0,000
	630201	Siguranta fuzibila de trecere GURO-B6770-2A	buc	1,0000	32,00	32,000
41	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			219,414
						179,264
	1	Muncitor	h-om	3,4100	52,57	179,264
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	25,00	2,500
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	25,00	12,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	185,00	3,700
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	15,00	19,950
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	75,00	1,500
42		Consola pentru corp de iluminat K1K	buc			80,000
						0,000
	75848	Consola pentru corp de iluminat K1K	buc	1,0000	80,00	80,000
43		Dispozitiv de fixare pentru consola K 1K	buc			85,000
						0,000
	2365666	Dispozitiv de fixare pentru consola K 1K	buc	1,0000	85,00	85,000
44	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			140,434
						82,009
	1	Muncitor	h-om	1,5600	52,57	82,009
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	35,00	2,450
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	25,00	1,225
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	12,00	14,640
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	120,00	1,680
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	12,00	14,640
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	25,00	0,900
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	9 500,00	9,500
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,20	7,320
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	185,00	0,370
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,550
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	75,00	0,150
45	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV(Descarcator OIIC 1-B 3P)	set			195,810
						157,710
	1	Muncitor	h-om	3,0000	52,57	157,710
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	25,00	9,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	185,00	20,350
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	75,00	8,250
46	08-01-080-1	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2 Limitator de supratensiune Umax=280 V, Idesc=10kA	buc			70,804
						59,404
	1	Muncitor	h-om	1,1300	52,57	59,404
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0400	25,00	1,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,0400	185,00	7,400

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	75,00	3,000
47	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			59,898
						58,878
	1	Muncitor	h-om	1,1200	52,57	58,878
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	25,00	0,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	185,00	0,370
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	75,00	0,150
48	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta(Siguranta fuzibila In=32A 400V)	buc			87,229
						59,404
	1	Muncitor	h-om	1,1300	52,57	59,404
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0021	9 500,00	19,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1400	25,00	3,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	185,00	3,700
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0050	25,00	0,125
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	75,00	1,500
49	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc			71,304
						59,404
	1	Muncitor	h-om	1,1300	52,57	59,404
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	25,00	1,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	185,00	7,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	75,00	3,000
50	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			63,056
						60,456
	1	Muncitor	h-om	1,1500	52,57	60,456
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	185,00	1,850
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	75,00	0,750
51		Terminal cablu d=35	buc			2,900
						0,000
	2030222	Terminal cablu d=35	buc	1,0000	2,90	2,900
52		Terminal cablu d=50	buc			3,500
						0,000
	2030227	Terminal cablu d=50	buc	1,0000	3,50	3,500
53		Conductor de legare la pamint 3П6	m			12,500
						0,000
	5555999	Conductor de legare la pamint 3П6	m	1,0000	12,50	12,500
54	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			4 118,220
						2 491,820
	1	Muncitor	h-om	47,4000	52,57	2 491,820
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	35,00	37,100
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	10,0000	12,00	120,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	120,00	98,400
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	10,0000	12,00	120,000
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	25,00	17,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,9100	185,00	170,200
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	30,8000	25,00	770,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	35,00	224,700
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,9100	75,00	69,000
55		Teava metalica 50*50	m			24,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	569888	Teava metalica 50*50	m	1,0000	24,00	24,000
56	08-02-407-4	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm	100 m			5 330,711 3 548,478
	1	Muncitor	h-om	67,5000	52,57	3 548,478
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,0000	35,00	70,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	7,6000	12,00	91,200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,6200	120,00	74,667
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	7,6000	12,00	91,200
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	25,00	16,944
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,4500	185,00	269,278
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	33,4000	25,00	835,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	35,00	224,778
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,4500	75,00	109,167
57		Teava metalica 80*80	m			48,200 0,000
	5698889	Teava metalica 80*80	m	1,0000	48,20	48,200
58	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm, l=5 m	10 buc			993,167 435,805
	1	Muncitor	h-om	8,2900	52,57	435,805
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	5 000,00	404,762
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	35,00	27,300
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	185,00	25,900
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	35,00	88,900
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	75,00	10,500
59	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m			1 611,500 998,833
	1	Muncitor	h-om	19,0000	52,57	998,833
	10116144	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,0920	5 000,00	444,444
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000	35,00	21,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	185,00	26,722
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	35,00	109,667
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	75,00	10,833
		1.3. Utilaj				
60		Dulap de evidenta BZUM-TF-01-63	buc			1 410,000 0,000
	8888777	Dulap de evidenta BZUM-TF-01-63	buc	1,0000	1 410,00	1 410,000
61		Panou de distributie ИПН-243-074 Y2 IP54	buc			800,000 0,000
	963258	Panou de distributie ИПН-243-074 Y2 IP54	buc	1,0000	800,00	800,000
62		Contor electronic trifazat ZMR-110CR	buc			1 575,000 0,000
	444477	Contor electronic trifazat ZMR-110CR	buc	1,0000	1 575,00	1 575,000
63		Intrerupator automat BA47-29 3P C 20A	buc			63,000 0,000
	6669991	Intrerupator automat BA47-29 3P C 20A	buc	1,0000	63,00	63,000
64		Intrerupator automat BA47-29 3P C 25A	buc			52,500 0,000
	66699912	Intrerupator automat BA47-29 3P C 25A	buc	1,0000	52,50	52,500
65		Siguranta fuzibila In=32A 400V	buc			34,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	123654789	Siguranta fuzibila In=32A 400V	buc	1,0000	34,00	34,000
66		Separator de sarcina In=160A 3P	buc			315,000
						0,000
	888885	Separator de sarcina In=160A 3P	buc	1,0000	315,00	315,000
67		Separator de sarcina In=63A 3P	buc			75,000
						0,000
	8888855	Separator de sarcina In=63A 3P	buc	1,0000	75,00	75,000
68		Descarcator OPI 1-B 3P	buc			394,000
						0,000
	9669696	Descarcator OPI 1-B 3P	buc	1,0000	394,00	394,000
69		Contactator 380 V KM63-40 I=63A	buc			340,000
						0,000
	54211125	Contactator 380 V KM63-40 I=63A	buc	1,0000	340,00	340,000
70		Limitator de supratensiune Umax=280 V, Idesc=10kA	buc			510,000
						0,000
	66633310	Limitator de supratensiune Umax=280 V, Idesc=10kA	buc	1,0000	510,00	510,000
71		Corp de iluminat LED 70W min.9800 Lm>120 Lm/W	buc			2 900,000
						0,000
	1111774	Corp de iluminat LED 70W min.9800 Lm>120 Lm/W	buc	1,0000	2 900,00	2 900,000
72		Ceas programator 1C	buc			280,000
						0,000
	5236622	Ceas programator 1C	buc	1,0000	280,00	280,000
73		Fotoreleu 220V 50Hz I=10A	buc			62,000
						0,000
	6547777	Fotoreleu 220V 50Hz I=10A	buc	1,0000	62,00	62,000