

Lucrari de reparatie capitala la IET nr.164,str.N.Costin,63/7

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 925/164 Lucrari de reparatie capitala la IET nr.164

Valoarea de deviz 151 121,11 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie 1.1. Depozit la bloc alimentar 1.1.1. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	37,00	7,340 6,810	271,580 251,970
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	37,00	14,082 3,920	521,040 145,040
3	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	37,00	68,337 44,420	2 528,478 1 643,540
4	CK18C	Montarea profilului la lambriuri din aluminiu pentru nivelarea tencuelei (Maiaki)	m	10,50	11,975 7,280	125,739 76,440
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,00	43,950 5,600	659,250 84,000
6	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp,	m2	37,00	211,828 67,600	7 837,629 2 501,200

1	2	3	4	5	6	7
		fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
7	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,03	92,000 90,567	2,760 2,717
8	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка RAG 400x200)	buc	1,00	296,160 13,850	296,160 13,850
		<i>Total</i>	Lei			12 242,636
		Total Pereti Inclusiv salariu				12 242,636 4 718,757
		1.1.2. Tavane				
9	RpCJ35Ak-0,5	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	7,35	3,670 3,405	26,973 25,026
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat,	m2	7,35	14,082 3,920	103,502 28,812
11	RpCJ14A	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, la tavane, bolti, arce si cupole din caramida sau beton armat, monolit sau prefabricat, executat cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si stratul vizibil (1,5 cm grosime)	m2	7,35	64,128 42,740	471,341 314,139
12	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,35	58,949 42,840	433,272 314,874
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton	m2	7,35	2,740 0,840	20,139 6,174
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	7,35	19,797 14,900	145,509 109,515
15	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	7,35	29,899 19,320	219,757 142,002

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
		<i>Total</i>	Lei			1 420,493
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 420,493 940,542
		1.1.3. Pardosele				
16	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, etc	m2	7,35	13,470 11,730	99,003 86,215
17	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez	m2	7,35	177,931 37,300	1 307,794 274,155
		<i>Total</i>	Lei			1 406,797
		Total Pardosele Inclusiv salariu				1 406,797 360,370
		1.1.4. Usi				
18	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,60	10,710 10,710	17,136 17,136
19	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,60	1 362,584 22,280	2 180,135 35,648
20	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (subsol)	m2	1,55	3 217,480 121,200	4 987,094 187,860
		<i>Total</i>	Lei			7 184,365
		Total Usi				7 184,365 240,644

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.1.5. Intrare in subsol				
21	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,15	1 659,200 146,600	248,880 21,990
22	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	2,00	68,587 46,100	137,174 92,200
23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,30	408,670 22,770	122,601 6,831
24	CA02A3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,20	951,515 230,550	190,303 46,110
25	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	6,00	16,441 1,235	98,646 7,410
		<i>Total</i>	Lei			797,604
		Total Intrare in subsol Inclusiv salariu				797,604 174,541
		1.1.6. Incalzire				
26	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"	m	10,00	20,590 10,640	205,900 106,400
27	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	10,00	33,078 9,800	330,780 98,000
28	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0	buc	2,00	19,360 8,400	38,720 16,800

1	2	3	4	5	6	7
		mm (Фитинги 15% от длины труб)				
29	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,00	4,480 4,480	4,480 4,480
30	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	1,00	2 274,280 56,000	2 274,280 56,000
31	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	1,00	178,625 7,280	178,625 7,280
32	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (racord olandez), cu diametrul pina la 1"	buc	2,00	128,277 23,800	256,554 47,600
33	RpID01B	Montarea mufei de reglare cu diametrul 1" (футорка)	buc	3,00	67,191 18,760	201,572 56,280
34	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Тройник д-25мм)	buc	2,00	58,590 12,600	117,180 25,200
35	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Сгоны д-25мм)	buc	4,00	32,190 8,400	128,760 33,600
36	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Уголки д-25мм)	buc	2,00	11,260 8,400	22,520 16,800
37	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Заглушка д-20мм)	buc	1,00	9,290 7,560	9,290 7,560
		Total	Lei			3 768,661

1	2	3	4	5	6	7
		Total Incalzire Inclusiv salariu				3 768,661 476,000
		1.1.7. Alte lucrari				
38	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Стелажы)	kg	100,00	21,995 5,830	2 199,488 583,000
39	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,10	135,230 66,920	13,523 6,692
40	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,10	345,160 106,960	34,516 10,696
		<i>Total</i>	Lei			2 247,527
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				2 247,527 600,388
		<i>Total</i>	Lei			29 068,083
		Total Depozit la bloc alimentar Inclusiv salariu				29 068,083 7 511,242
		1.2. Lucrari sanitare -Subsol				
41	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	75,00	22,120 22,120	1 659,000 1 659,000
42	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	75,00	79,956 24,080	5 996,709 1 806,000
43	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Фитинги 15% от длины трубы)	buc	15,00	44,715 18,480	670,728 277,200

1	2	3	4	5	6	7
44	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	45,00	17,920 17,920	806,400 806,400
45	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	45,00	38,281 19,600	1 722,660 882,000
46	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Фитинги 15% от длины труб)	buc	8,00	21,766 13,440	174,129 107,520
47	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2"-3"	m	50,00	31,457 14,840	1 572,875 742,000
48	RpIC07A	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, asamblate prin sudare la legaturile aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 57 mm	m	50,00	128,956 49,000	6 447,790 2 450,000
49	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 57мм (Фитинги 15% от длины труб)	buc	10,00	167,609 56,840	1 676,087 568,400
50	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Тубы теплоизоляционные д-63мм)	m	50,00	83,450 4,080	4 172,500 204,000
51	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2"-3"	m	50,00	31,457 14,840	1 572,875 742,000

1	2	3	4	5	6	7
52	RpIC07A	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, asamblate prin sudare la legaturile aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 76 mm	m	50,00	149,442 49,000	7 472,125 2 450,000
53	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 76мм (Фитинги 15% от длины труб)	buc	10,00	200,229 56,840	2 002,287 568,400
54	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Тубы теплоизоляционные д-76мм)	m	50,00	93,450 4,080	4 672,500 204,000
55	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	50,00	8,142 3,360	407,100 168,000
56	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2	buc	50,00	26,834 10,360	1 341,675 518,000
57	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	60,00	20,440 6,440	1 226,400 386,400
58	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	3,00	42,044 31,360	126,131 94,080
59	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	30,00	8,725 5,600	261,750 168,000
60	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari	buc	50,00	16,439 15,490	821,959 774,500
61	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii	m	85,00	23,530 11,760	2 000,050 999,600

1	2	3	4	5	6	7
		de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"				
62	RpIC07A	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, asamblate prin sudare la legaturile aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 57 mm	m	85,00	128,956 49,000	10 961,246 4 165,000
63	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 57мм (Фитинги 15% от длины труб)	buc	15,00	167,609 56,840	2 514,131 852,600
64	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm	m2	15,00	26,638 15,680	399,576 235,200
65	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	55,00	20,590 10,640	1 132,450 585,200
66	RpIC07A	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, asamblate prin sudare la legaturile aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 32 mm	m	55,00	114,563 49,000	6 300,944 2 695,000
67	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Фитинги 15% от длины труб)	buc	10,00	82,807 23,800	828,070 238,000
68	IzA08A	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	50,00	3,479 2,520	173,968 126,000
69	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare ,	buc	30,00	95,350	2 860,500

1	2	3	4	5	6	7
		pentru teava din otel, avind diametrul de 32mm			11,200	336,000
70	SD07F	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 57mm	buc	15,00	167,644 18,480	2 514,666 277,200
71	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40mm	buc	30,00	272,675 7,000	8 180,262 210,000
		<i>Total</i>	Lei			82 669,543
		Total Lucrari sanitare -Subsol Inklusiv salariu				82 669,543 26 295,700
		1.3. Alte lucrari				
72	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	3,00	82,340 82,340	247,020 247,020
73	TrI1AA02F 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3	t	3,00	11,500 11,500	34,500 34,500
74	TsI50B5	Transportarea u autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	3,00	34,830 0,000	104,490 0,000
		<i>Total</i>	Lei			386,010
		Total Alte lucrari Inklusiv salariu				386,010 281,520
		<i>Total</i>	Lei			112 123,636
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			7 669,904
		<i>Transportarea</i>	1 %			778,580
		<i>Total</i>				120 572,120
		<i>Cheltueli de regie</i>	1 %			1 205,721
		<i>Total</i>				121 777,841
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			1 217,778
		Total Lucrari de reparatie Inklusiv salariu				122 995,619 34 088,462
		2. Lucrari de montaj				

1	2	3	4	5	6	7
75	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	2,00	23,000 23,000	46,000 46,000
76	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,00	5,500 5,500	5,500 5,500
77	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	40,076 6,750	40,076 6,750
78	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,00	33,641 7,750	33,641 7,750
79	RpEF02D	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIBA-01- din aminoplast	buc	1,00	400,750 43,750	400,750 43,750
80	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	1,00	85,650 3,750	85,650 3,750
81	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	50,00	20,200 16,750	1 009,980 837,500
82	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp	m	50,00	14,467 1,750	723,355 87,500
83	pret	Curie pentru priza si intrerupator	buc	2,00	3,100 0,000	6,200 0,000
		Total	Lei			2 351,152

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			233,662
		<i>Transportarea</i>	1 %			13,127
		<i>Cheltueli de regie</i>	30 %			311,550
		<i>Total</i>				2 909,491
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			29,095
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				2 938,586 1 038,500

		Total	Lei	125 934,26
		Tva	20 %	25 186,85
				151 121,11
		Total deviz: Inclusiv salariu		35 126,97

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)