

**Plantarea florilor multianuale in
sectorul Riscani, pe 9 adrese,
conform necesitatilor Preturii
sectorului**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Plantarea florilor multianuale in sectorul Riscani, pe 9 adrese, conform
necesitatilor Preturii sectorului**

Valoarea de deviz 511 297,03 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de plantare a florilor multianuale pe adresele: Calea Orheiului intersectie Str. Studentilor (partea stinga), Str. Ceucari intersectie Str. Socoleni(parte 2), Str. Ceucari intersectie Str. Socoleni (parte 1), Str. Ceucari intersectie Str. Socoleni (parte 2), Scuarul Ceucari, Str. Tudor Vladimirescu (partile laterale), Str. Kiev (vis-a-vis Pretura), Str. Tudor Vladimirescu - Str. D. Riscanu (colt partea dreapta), Str. Kiev (vis-s-vis Kaufland).				
1	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (volumul exact se va determina la fata locului. in dependenta de calitatea solului in care se vor planta florile)	t	45,0000	105,006 105,006	4 725,270 4 725,270
2	TsH50B	Executarea desenului in teren pentru plantarea florilor anuale	m2	600,0000	4,730 4,730	2 838,000 2 838,000
3	TsH225B	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - plante in ghiveciuri, diametru pana la 100 mm	1000 buc	2,2370	59,598 59,598	133,320 133,320
4	TsH212A	Distribuirea rasadului la locul de	1000	2,2370	121,090	270,878

1	2	3	4	5	6	7
		plantare	buc		121,090	270,878
5	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Astilbe simple folia White Astilbe alba Material saditor. adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate. calite. cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 14-16 cm. inaltimea plantei 40-50 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu. (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibi 1 in functie de conditii meteo la zi).	100 buc	0,8300	17 548,170 375,563	14 564,981 311,717
6	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Allium condensatum Ceapa decorativa Material saditor. adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase. nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba. pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 14-16 cm, inaltimea plantei 30-50 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	100 buc	0,9000	18 879,369 375,562	16 991,432 338,006
7	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren -Achillea millefolium Terracotta Coada soricelului Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate. calite. cu radacini bine formate, crescute in amestec de	100 buc	1,2800	20 148,168 375,562	25 789,655 480,719

1	2	3	4	5	6	7
		sol fertil cu turba. pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 14-16 cm. inaltimea plantei 30-50 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu. (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).				
8	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Calama grostis arundinacea larba cu pene Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate. calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba. pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm. inaltimea plantei 40-70 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu. (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	100 buc	0,1600	20 980,169 375,562	3 356,827 60,090
9	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Cerastium Cornut de munte Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba. pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 12-14 cm, inaltimea plantei 10-15 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propaniocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15	100 buc	0,3200	12 556,166 375,559	4 017,973 120,179

1	2	3	4	5	6	7
		septembrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).				
10	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Echinacea purpurea Rizom de marimea 5-10 cm (calitate suprioara), fara semne de boli (nevirusate si nevatamate). Obligativu rizomii sa fie prelucrati cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu. (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi)	100 buc	0,9600	12 660,168 375,561	12 153,761 360,539
11	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Deschampsia cespitosa Tarsa mare Material saditor. adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase. nevirusate. calite. cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba. pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 50-80 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu. (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	100 buc	0,5000	18 900,168 375,562	9 450,084 187,781
12	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Heuchera Marmalade Material saditor. adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase. nevirusate. calite. cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba. pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 14-16 cm. inaltimea plantei 15-20	100 buc	0,2800	14 324,164 375,561	4 010,766 105,157

1	2	3	4	5	6	7
13	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Hemerocallis Elegant Candy Crin portocaliu Bui bi de marimea 15-16 circonferinta (calitate superioara). fara semne de boli (nevirusate si nevatamate). Obligatoriul bulbi sa fie prelucrati cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu. (530+310 g/1) impotriva bolilor. Eliberarea/ Eivrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	100 buc	0,3500	6 212,171 375,563	2 174,260 131,447
14	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Gaura lindheimeri Floarea albinei Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba. pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 14-16 cm. inaltimea plantei 15-20 cm. Obligatoriul plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/1) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	100 buc	0,8000	12 036,167 375,561	9 628,934 300,449
15	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Festuca glauca larba albastra Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase. nevirusate. calite. cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba. pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 20-25 cm. inaltimea plantei 20-25 cm. Obligatoriul plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/1) impotriva bolilor.	100 buc	0,6000	13 180,168 375,562	7 908,101 225,337

1	2	3	4	5	6	7
		Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).				
16	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Festuca mairii Festuca Material saditor. adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate. calite. cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba. pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 12-14 cm, inaltimea plantei 10-15 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu. (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	100 buc	0,6000	14 324,168 375,562	8 594,501 225,337
17	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Loosestrife Rachitan Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate. calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba. pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 15-20 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu. (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	100 buc	0,4800	13 180,169 375,562	6 326,481 180,270
18	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Lavandula angustifolia Levantica. lavanda Material saditor, adaptat la conditii	100 buc	2,0000	7 356,168 375,562	14 712,337 751,124

1	2	3	4	5	6	7
		climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba. pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 20-25 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu. (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (fiexibil in functie de conditii meteo la zi).				
19	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Oriental poppy Mac oriental Butasi de marimea 4-5 cm (calitate superioara). Iara semne de boli (nevirusate si nevatamate). Obligativu butasii sa fie prelucrati cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	100 buc	0,8000	6 108,167 375,561	4 886,534 300,449
20	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Miscanthus sinensis ' MorningLight' Iarba de elefant Material saditor. adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate. calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba. pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm. inaltimea plantei 40-50 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu. (530+3 10 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15	100 buc	1,6000	12 036,168 375,562	19 257,869 600,899

1	2	3	4	5	6	7
		octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).				
21	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Perovskia atriplicifolia Salvie ruseasca - Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba. pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 15-20 cm. Obligativu plantele sa tie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu. (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functii de conditii meteo la zi).	100 buc	0,8000	8 500,167 375,561	6 800,134 300,449
22	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Saxifraga arendsii Ochiul soarecelui roz Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase. nevirusate, calite. cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba. pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 10-12 cm, inaltimea plantei 10-15 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu. (530+3 10 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	100 buc	0,2400	7 356,167 375,562	1 765,480 90,135
23	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Molinia caerulea Edith Dudsus Molinia albastra Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a	100 buc	0,5000	8 375,368 375,562	4 187,684 187,781

1	2	3	4	5	6	7
		RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite. cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba. pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 1 5-20 cm. inaltimea plantei 25-30 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 flexibil in functie de conditii meteo la zi).				
24	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Nepeta x faassenii Menta pisicilor Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase. nevirusate. calite. cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba. pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 1 5-20 cm. inaltimea plantei 20-25 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu. (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	100 buc	1,9300	7 148,168 375,562	13 795,964 724,835
25	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - 1 lemerocallis lilioasphodelus Crin Bonaza Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite. cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba. pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm. inaltimea plantei 20-25 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu	100 buc	0,9000	7 356,169 375,562	6 620,552 338,006

1	2	3	4	5	6	7
		propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu. (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).				
26	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Salvia nemorosa Salvie, jales Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase. nevirusate. calite. cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 15-20 cm. Obligativiu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu. (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	100 buc	4,0800	7 439,368 <hr/> 375,562	30 352,622 <hr/> 1 532,293
27	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Pelargonium cantabrigie pink Muscata hibrida Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase. nevirusate, calite. cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-18 cm. inaltimea plantei 20-30 cm. Obligativiu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu. (530+310 g/l) impotriva bolilor.Eliberarea/Livrarea plantelor anuale in intervalul 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	100 buc	0,8400	10 580,168 <hr/> 375,562	8 887,341 <hr/> 315,472

1	2	3	4	5	6	7
28	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Rosa Floribunda Enjoy Trandafiri Roz Planta bine ramificata, (nu mai putin de 3-4 ramuri) viguroasa, sanatoasa, nevatamata. inaltimea tufei la maturitate 2.5 m. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	100 buc	0,6200	10 788,169 375,563	6 688,665 232,849
29	TsH03A	Extragerea pamintului necesar amenajarii spatiilor verzi, cu pastrarea structurii, teren mijlociu (volumul exact se va determina la fata locului, in dependenta de necesitate)	m3	60,0000	92,708 92,708	5 562,480 5 562,480
30	pret de piata	Sol pentru amenajare dupa plantare	m3	60,0000	56,000 0,000	3 360,000 0,000
31	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3	60,0000	105,006 105,006	6 300,360 6 300,360
32	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	84,0000	45,500 0,000	3 822,000 0,000
33	TsH223B	Descarcarea solului din transport auto (volumul exact de sol necesar se va determina la fata locului. la necesitate) grosime strat 5- 10 cm	m3	60,0000	70,004 70,004	4 200,240 4 200,240
34	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	60,0000	118,250 118,250	7 095,000 7 095,000
35	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	60,0000	29,326 29,326	1 759,560 1 759,560
36	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea	m2	600,0000	13,244 13,244	7 946,400 7 946,400

1	2	3	4	5	6	7
		structurii, in straturi de 20 cm grosime				
37	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm	m2	600,0000	17,974 17,974	10 784,400 10 784,400
38	TsH193B	Nivelarea manuala, la ochi, a suprafetelor cu densitate naturala, teren: mediu	100m2	6,0000	1 154,120 1 154,120	6 924,720 6 924,720
39	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG (de 3 ori timp de 2 saptamanii dupa plantare. k=3) k=3.0000	100m2	6,0000	1 536,591 303,666	9 219,546 1 821,996
		<i>Total</i>	lei			317 865,112
		Total Lucrari de plantare a florilor multianuale pe adresele: Calea Orheiului intersectie Str. Studentilor (partea stinga), Str. Ceucari intersectie Str. Socoleni(parte 2), Str. Ceucari intersectie Str. Socoleni (parte 1), Str. Ceucari intersectie Str. Socoleni (parte 2), Scuarul Ceucari, Str. Tudor Vladimirescu (partile laterale), Str. Kiev (vis-a-vis Pretura), Str. Tudor Vladimirescu - Str. D. Riscanu (colt partea dreapta), Str. Kiev (vis-s-vis Kaufland). Inclusiv salariu				317 865,112 68 763,944

		Total	lei	317 865,16
		CAS	24 %	16 503,36
		Transportarea materialelor	7 %	16 690,93
		Cheltuieli de regie	14,5 %	50 903,62
		Beneficiu de deviz	6 %	24 117,79
		Total		426 080,86
		TVA	20 %	85 216,17
		Total deviz: Inclusiv salariu		511 297,03 68 763,98

Verificat

**Plantarea florilor multianuale in
sectorul Riscani, pe 9 adrese,
conform necesitatilor Preturii
sectorului**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Plantarea florilor multianuale in sectorul Riscani, pe 9 adrese, conform
necesitatilor Preturii sectorului**

Valoarea de deviz 511 297,03 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	71240100107001	Dulgher	h-om	15,0000	94,60	1 419,000
2.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	219,9383	94,60	20 806,162
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	401,9533	94,60	38 024,782
4.	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	30,0000	94,60	2 838,000
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	60,0000	94,60	5 676,000
Total manopera						68 763,98

Materiale:

1.	11110001000031	Plante florare anuale si bienale - Astilbe simple folia White Astilbe alba Material saditor. adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate. calite. cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 14-16 cm. inaltimea plantei 40-50 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu. (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibi 1	buc	86,3200	165,00	14 242,800
----	----------------	--	-----	---------	--------	------------

		in functie de conditii meteo la zi).				
2.	11110001000031 33	Allium condensatum Ceapa decorativa Material saditor. adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase. nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba. pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 14-16 cm, inaltimea plantei 30-50 cm. Obligatoriul plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	buc	93,6000	177,80	16 642,080
3.	11110001000031 3333	-Achillea millefolium Terracotta Coadă soricelului Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate. calite. cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba. pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 14-16 cm. inaltimea plantei 30-50 cm. Obligatoriul plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu. (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	buc	133,1200	190,00	25 292,800
4.	11110001000031 33335	Calama grostis arundinacea larba cu pene Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate. calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba. pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm. inaltimea plantei 40-70 cm. Obligatoriul plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu. (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	buc	16,6400	198,00	3 294,720
5.	11110001000031 333356	Cerastium Cornut de munte Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba. pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 12-14 cm, inaltimea plantei 10-15 cm. Obligatoriul plantele sa fie prelucrate cu propaniocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 septembrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	buc	33,2800	117,00	3 893,760

6.	11110001000031 3333567	Echinacea purpurea Rizom de marimea 5-10 cm (calitate suprioara), fara semne de boli (nevirusate si nevatamate). Obligatoriuz rizomii sa fie prelucrati cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu. (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi)	buc	99,8400	118,00	11 781,120
7.	11110001000031 33335678	Deschampsia cespitosa Tarsa mare Material saditor. adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase. nevirusate. calite. cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba. pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 50-80 cm. Obligatoriuz plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu. (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	buc	52,0000	178,00	9 256,000
8.	11110001000031 333356789	Heuchera Marmalade Material saditor. adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase. nevirusate. calite. cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba. pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 14-16 cm. inaltimea plantei 15-20	buc	29,1200	134,00	3 902,080
9.	11110001000031 3333567897	Hemerocallis Elegant Candy Crin portocaliu Bui bi de marimea 15-16 circonferinta (calitate superioara). fara semne de boli (nevirusate si nevatamate). Obligatoriuz bulbii sa fie prelucrati cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu. (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Eivrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	buc	36,4000	56,00	2 038,400
10.	11110001000031 33335678972	Gaura lindheimeri Floarea albinei Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba. pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 14-16 cm. inaltimea plantei 15-20 cm. Obligatoriuz plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+3 10 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	buc	83,2000	112,00	9 318,400
11.	1212121212121	apa	m3	27,0000	20,75	560,250
12.	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm	m	44,2926	6,00	265,754

		L=1-1,25 m, It=>7 cm				
13.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,7830	20,75	16,248
14.	42222	Sol pentru amenajare după plantare	m3	60,0000	56,00	3 360,000
15.	567800972	Festuca mării Festuca Material săditor, adaptat la condiții climatice din zona centrală a RM. Plante - sănătoase, nevirusate. calite. cu rădăcini bine formate, crescute în amestec de sol fertil cu turba. pregătite pentru livrare în ghiveci cu diametrul 12-14 cm, înălțimea plantei 10-15 cm. Obligatoriu plantele să fie prelucrate cu propamocarb hidroclorură + fosetil de aluminiu. (530+310 g/l) împotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale în interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil în funcție de condiții meteo la zi).	buc	62,4000	134,00	8 361,600
16.	5678009726	Loosestrife Rachitan Material săditor, adaptat la condiții climatice din zona centrală a RM. Plante - sănătoase, nevirusate. calite, cu rădăcini bine formate, crescute în amestec de sol fertil cu turba. pregătite pentru livrare în ghiveci cu diametrul 15-20 cm, înălțimea plantei 15-20 cm. Obligatoriu plantele să fie prelucrate cu propamocarb hidroclorură + fosetil de aluminiu. (530+310 g/l) împotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale în interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil în funcție de condiții meteo la zi).	buc	49,9200	123,00	6 140,160
17.	56780097263	Lavandula angustifolia Levantica. lavanda Material săditor, adaptat la condiții climatice din zona centrală a RM. Plante - sănătoase, nevirusate, calite, cu rădăcini bine formate, crescute în amestec de sol fertil cu turba. pregătite pentru livrare în ghiveci cu diametrul 15-20 cm, înălțimea plantei 20-25 cm. Obligatoriu plantele să fie prelucrate cu propamocarb hidroclorură + fosetil de aluminiu. (530+310 g/l) împotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale în interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil în funcție de condiții meteo la zi).	buc	208,0000	67,00	13 936,000
18.	567800972635	Oriental poppy Mac oriental Butasi de mărimea 4-5 cm (calitate superioară). lara semne de boli (nevirusate și nevatamate). Obligatoriu butasi să fie prelucrați cu propamocarb hidroclorură + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) împotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale în interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil în funcție de condiții meteo la zi).	buc	83,2000	55,00	4 576,000

19.	5678009726357	Miscanthus sinensis 'MorningLight' Iarba de elefant Material saditor. adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate. calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba. pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm. inaltimea plantei 40-50 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu. (530+3 10 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	buc	166,4000	112,00	18 636,800
20.	56780097263578	Perovskia atriplicifolia Salvie ruseasca - Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba. pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantci 15-20 cm. Obligativu plantele sa tie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu. (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functii de conditii meteo la zi).	buc	83,2000	78,00	6 489,600
21.	56780097263578 55	Saxifraga arendsii Ochiul soarecelui roz Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase. nevirusate, calite. cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba. pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 10-12 cm, inaltimea plantei 10-15 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu. (530+3 10 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	buc	24,9600	67,00	1 672,320
22.	56780097263578 5555	Molinia caerulea Edith Dudszus Molinia albastra Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite. cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba. pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 1 5-20 cm. inaltimea plantei 25-30 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024	buc	52,0000	76,80	3 993,600

		flexibil in functie de conditii meteo la zi).				
23.	56780097263578 55550	Nepeta x faassenii Menta pisicilor Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase. nevirusate. calite. cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba. pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 1 5- 20 cm. inaltimea plantei 20-25 cm. Obligatoriu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminu. (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	buc	200,7200	65,00	13 046,800
24.	56780097263578 555504	1 Iemerocallis lilioasphodelus Crin Bonaza Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite. cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba. pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm. inaltimea plantei 20- 25 cm. Obligatoriu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminu. (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	buc	93,6000	67,00	6 271,200
25.	56780097263578 5555043	Salvia nemorosa Salvie, jales Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase. nevirusate. calite. cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 15- 20 cm. Obligatoriu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminu. (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	buc	424,3200	67,80	28 768,896
26.	56780097263578 55550436	Pelargonium cantabrigie pink Muscata hibrida Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase. nevirusate, calite. cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-18 cm. inaltimea plantei 20-30 cm. Obligatoriu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminu. (530+3 10 g/l) impotriva bolilor. Eliberar a/Livrarea	buc	87,3600	98,00	8 561,280

		plantelor anuale in intervalul 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).				
27.	56780097263578 55553330436	Rosa Floribunda Enjoy Trandafiri Roz Planta bine ramificata, (nu mai putin de 3-4 ramuri) viguroasa, sanatoasa, nevatamata. inaltimea tufei la maturitate 2.5 m. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	buc	64,4800	100,00	6 448,000
28.	5678972	Festuca glauca larba albastra Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase. nevirusate. calite. cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba. pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 20-25 cm. inaltimea plantei 20-25 cm. Obligativu plantele sa lie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/1) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	buc	62,4000	123,00	7 675,200
		Total materiale de constructii				238 441,88

Utilaje de constructii:

1.	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	19,2600	355,00	6 837,300
2.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	15,2880	250,00	3 822,000
		Total utilaje de constructii				10 659,30

Total	lei	317 865,16
CAS	24 %	16 503,36
Transportarea materialelor	7 %	16 690,93
Cheltuieli de regie	14,5 %	50 903,62
Beneficiu de deviz	6 %	24 117,79
Total		426 080,86
TVA	20 %	85 216,17

Total deviz:

511 297,03

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Plantarea florilor multianuale in sectorul Investitor
Riscani, pe 9 adrese, conform necesitatilor
Preturii sectorului**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de plantare a florilor multianuale pe adresele: Calea Orheiului intersectie Str. Studentilor (partea stinga), Str. Ceucari intersectie Str. Socoleni(parte 2), Str. Ceucari intersectie Str. Socoleni (parte 1), Str. Ceucari intersectie Str. Socoleni (parte 2), Scuarul Ceucari, Str. Tudor Vladimirescu (partile laterale), Str. Kiev (vis-a-vis Pretura), Str. Tudor Vladimirescu - Str. D. Riscanu (colt partea dreapta), Str. Kiev (vis-s-vis Kaufland).				
1	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (volumul exact se va determina la fata locului. in dependenta de calitatea solului in care se vor planta florile)	t			105,006 105,006
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	94,60	105,01
2	TsH50B	Executarea desenului in teren pentru plantarea florilor anuale	m2			4,730 4,730
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	0,0500	94,60	4,73
3	TsH225B	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - plante in ghiveciuri, diametru pana la 100 mm	1000 buc			59,598 59,598
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6300	94,60	59,60
4	TsH212A	Distribuirea rasadului la locul de plantare	1000 buc			121,090 121,090
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2800	94,60	121,09
5	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Astilbe simple folia White Astilbe alba Material saditor. adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate. calite. cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 14-16 cm. inaltimea plantei 40-50 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu. (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibi 1 in functie de conditii meteo la zi).	100 buc			17 548,170 375,563
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	94,60	130,55
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	94,60	245,01
	11110001000031	Plante florare anuale si bienale - Astilbe simple folia White Astilbe alba Material saditor. adaptat la	buc	104,0000	165,00	17 160,00

1	2	3	4	5	6	7
		conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate. calite. cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 14-16 cm. inaltimea plantei 40-50 cm. Obligatoriul plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu. (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibi 1 in functie de conditii meteo la zi).				
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	6,00	11,88
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	20,75	0,73
6	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Allium condensatum Ceapa decorativa Material saditor. adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase. nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba. pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 14-16 cm, inaltimea plantei 30-50 cm. Obligatoriul plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	100 buc			18 879,369 375,562
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	94,60	130,55
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	94,60	245,01
	1111000100003133	Allium condensatum Ceapa decorativa Material saditor. adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase. nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba. pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 14-16 cm, inaltimea plantei 30-50 cm. Obligatoriul plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	buc	104,0000	177,80	18 491,20
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	6,00	11,88
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	20,75	0,73
7	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren -Achillea millefolium Terracotta Coadă soricelului Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate. calite. cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba. pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 14-16 cm. inaltimea plantei 30-50 cm. Obligatoriul plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu. (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	100 buc			20 148,168 375,562
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	94,60	130,55
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	94,60	245,01
	111100010000313333	-Achillea millefolium Terracotta Coadă soricelului Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate. calite. cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba. pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 14-16 cm. inaltimea plantei 30-50 cm. Obligatoriul plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu. (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15	buc	104,0000	190,00	19 760,00

1	2	3	4	5	6	7
		octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).				
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	6,00	11,88
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	20,75	0,73
8	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Calama grostis arundinacea larba cu pene Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate. calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba. pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm. inaltimea plantei 40-70 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu. (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	100 buc			20 980,169 <hr/> 375,562
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	94,60	130,55
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	94,60	245,01
	1111000100003133335	Calama grostis arundinacea larba cu pene Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate. calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba. pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm. inaltimea plantei 40-70 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu. (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	buc	104,0000	198,00	20 592,00
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	6,00	11,88
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	20,75	0,72
9	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Cerastium Cornut de munte Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba. pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 12-14 cm, inaltimea plantei 10-15 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propaniocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 septembrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	100 buc			12 556,166 <hr/> 375,559
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	94,60	130,55
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	94,60	245,01
	1111000100003133356	Cerastium Cornut de munte Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba. pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 12-14 cm, inaltimea plantei 10-15 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propaniocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 septembrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	buc	104,0000	117,00	12 168,00
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	6,00	11,88
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	20,75	0,72
10	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Echinacea purpurea	100 buc			12 660,168 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		Rizom de marimea 5-10 cm (calitate suprioara), fara semne de boli (nevirusate si nevatamate). Obligatori rizomii sa fie prelucrati cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu. (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi)				375,561
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	94,60	130,55
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	94,60	245,01
	111100010000313 333567	Echinacea purpurea Rizom de marimea 5-10 cm (calitate suprioara), fara semne de boli (nevirusate si nevatamate). Obligatori rizomii sa fie prelucrati cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu. (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi)	buc	104,0000	118,00	12 272,00
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	6,00	11,88
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	20,75	0,73
11	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Deschampsia cespitosa Tarsa mare Material saditor. adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase. nevirusate. calite. cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba. pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 50-80 cm. Obligatori plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu. (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	100 buc			18 900,168 <hr/> 375,562
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	94,60	130,55
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	94,60	245,01
	111100010000313 3335678	Deschampsia cespitosa Tarsa mare Material saditor. adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase. nevirusate. calite. cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba. pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 50-80 cm. Obligatori plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu. (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	buc	104,0000	178,00	18 512,00
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	6,00	11,88
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	20,75	0,73
12	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Heuchera Marmalade Material saditor. adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase. nevirusate. calite. cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba. pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 14-16 cm. inaltimea plantei 15-20	100 buc			14 324,164 <hr/> 375,561
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	94,60	130,55
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	94,60	245,01
	111100010000313 33356789	Heuchera Marmalade Material saditor. adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase. nevirusate. calite. cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba. pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 14-16 cm. inaltimea plantei 15-20	buc	104,0000	134,00	13 936,00
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	6,00	11,88
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,0350	20,75	0,72

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
13	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Hemerocallis Elegant Candy Crin portocaliu Bui bi de marimea 15-16 circumferinta (calitate superioara). fara semne de boli (nevirusate si nevatamate). Obligatoriul bulbii sa fie prelucrati cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu. (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Eivrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	100 buc			6 212,171 <hr/> 375,563
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	94,60	130,55
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	94,60	245,01
	111100010000313 333567897	Hemerocallis Elegant Candy Crin portocaliu Bui bi de marimea 15-16 circumferinta (calitate superioara). fara semne de boli (nevirusate si nevatamate). Obligatoriul bulbii sa fie prelucrati cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu. (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Eivrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	buc	104,0000	56,00	5 824,00
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	6,00	11,88
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	20,75	0,73
14	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Gaura lindheimeri Floarea albinei Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba. pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 14-16 cm. inaltimea plantei 15-20 cm. Obligatoriul plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+3 10 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	100 buc			12 036,167 <hr/> 375,561
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	94,60	130,55
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	94,60	245,01
	111100010000313 3335678972	Gaura lindheimeri Floarea albinei Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba. pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 14-16 cm. inaltimea plantei 15-20 cm. Obligatoriul plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+3 10 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	buc	104,0000	112,00	11 648,00
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	6,00	11,88
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	20,75	0,73
15	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Festuca glauca larba albastra Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase. nevirusate. calite. cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba. pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 20-25 cm. inaltimea plantei 20-25 cm. Obligatoriul plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31	100 buc			13 180,168 <hr/> 375,562

1	2	3	4	5	6	7
		decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	94,60	130,55
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	94,60	245,01
	5678972	Festuca glauca larba albastra Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate. calite. cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba. pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 20-25 cm. inaltimea plantei 20-25 cm. Obligatoriul plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	buc	104,0000	123,00	12 792,00
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, It=>7 cm	m	1,9800	6,00	11,88
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	20,75	0,73
16	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Festuca mairei Festuca Material saditor. adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate. calite. cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba. pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 12-14 cm, inaltimea plantei 10-15 cm. Obligatoriul plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu. (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	100 buc			14 324,168 <hr/> 375,562
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	94,60	130,55
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	94,60	245,01
	567800972	Festuca mairei Festuca Material saditor. adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate. calite. cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba. pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 12-14 cm, inaltimea plantei 10-15 cm. Obligatoriul plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu. (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	buc	104,0000	134,00	13 936,00
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, It=>7 cm	m	1,9800	6,00	11,88
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	20,75	0,73
17	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Loosestrife Rachitan Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate. calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba. pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 15-20 cm. Obligatoriul plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu. (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	100 buc			13 180,169 <hr/> 375,562
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	94,60	130,55
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	94,60	245,01
	5678009726	Loosestrife Rachitan Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate. calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba. pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 15-20 cm. Obligatoriul plantele sa fie prelucrate cu propamocarb	buc	104,0000	123,00	12 792,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidroclorura + fosetil de aluminiu. (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (fiexibil in functie de conditii meteo la zi).				
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	6,00	11,88
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	20,75	0,73
18	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Lavandula angustifolia Levantica. lavanda Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba. pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 20-25 cm. Obligativiu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu. (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (fiexibil in functie de conditii meteo la zi).	100 buc			7 356,168 <hr/> 375,562
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	94,60	130,55
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	94,60	245,01
	56780097263	Lavandula angustifolia Levantica. lavanda Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba. pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 20-25 cm. Obligativiu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu. (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (fiexibil in functie de conditii meteo la zi).	buc	104,0000	67,00	6 968,00
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	6,00	11,88
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	20,75	0,73
19	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Oriental poppy Mac oriental Butasi de marimea 4-5 cm (calitate superioara). lara semne de boli (nevirusate si nevatamate). Obligativiu butasii sa fie prelucrati cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	100 buc			6 108,167 <hr/> 375,561
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	94,60	130,55
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	94,60	245,01
	567800972635	Oriental poppy Mac oriental Butasi de marimea 4-5 cm (calitate superioara). lara semne de boli (nevirusate si nevatamate). Obligativiu butasii sa fie prelucrati cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	buc	104,0000	55,00	5 720,00
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	6,00	11,88
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	20,75	0,73
20	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Miscanthus sinensis 'MorningLight' Iarba de elefant Material	100 buc			12 036,168 <hr/> 375,562

1	2	3	4	5	6	7
		saditor. adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate. calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba. pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm. inaltimea plantei 40-50 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu. (530+3 10 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	94,60	130,55
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	94,60	245,01
	5678009726357	Miscanthus sinensis 'MorningLight' Iarba de elefant Material saditor. adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate. calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba. pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm. inaltimea plantei 40-50 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu. (530+3 10 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	buc	104,0000	112,00	11 648,00
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	6,00	11,88
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	20,75	0,73
21	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Perovskia atriplicifolia Salvie ruseasca - Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba. pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 15-20 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu. (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functii de conditii meteo la zi).	100 buc			8 500,167 <hr/> 375,561
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	94,60	130,55
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	94,60	245,01
	56780097263578	Perovskia atriplicifolia Salvie ruseasca - Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba. pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 15-20 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu. (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functii de conditii meteo la zi).	buc	104,0000	78,00	8 112,00
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	6,00	11,88
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	20,75	0,73
22	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Saxifraga arendsii Ochiul soarecelui roz Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase. nevirusate, calite. cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba. pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 10-12 cm, inaltimea plantei 10-15 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb	100 buc			7 356,167 <hr/> 375,562

1	2	3	4	5	6	7
		hidroclorura + fosetil de aluminiu. (530+3 10 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	94,60	130,55
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	94,60	245,01
	567800972635785 5	Saxifraga arendsii Ochiul soarecelui roz Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite. cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba. pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 10-12 cm, inaltimea plantei 10-15 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu. (530+3 10 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	buc	104,0000	67,00	6 968,00
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	6,00	11,88
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	20,75	0,72
23	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Molinia caerulea Edith Dudszus Molinia albastra Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite. cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba. pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 1 5-20 cm. inaltimea plantei 25-30 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 flexibil in functie de conditii meteo la zi).	100 buc			8 375,368 <hr/> 375,562
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	94,60	130,55
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	94,60	245,01
	567800972635785 555	Molinia caerulea Edith Dudszus Molinia albastra Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite. cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba. pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 1 5-20 cm. inaltimea plantei 25-30 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 flexibil in functie de conditii meteo la zi).	buc	104,0000	76,80	7 987,20
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	6,00	11,88
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	20,75	0,73
24	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Nepeta x faassenii Menta pisicilor Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase. nevirusate. calite. cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba. pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 1 5-20 cm. inaltimea plantei 20-25 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu. (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	100 buc			7 148,168 <hr/> 375,562
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	94,60	130,55

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	94,60	245,01
	567800972635785 5550	Nepeta x faassenii Menta piscilor Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase. nevirusate. calite. cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba. pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 1 5-20 cm. inaltimea plantei 20-25 cm. Obligatoriul plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu. (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	buc	104,0000	65,00	6 760,00
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	6,00	11,88
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	20,75	0,73
25	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - 1 lemerocallis lilioasphodelus Crin Bonaza Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite. cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba. pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm. inaltimea plantei 20-25 cm. Obligatoriul plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu. (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	100 buc			7 356,169 <hr/> 375,562
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	94,60	130,55
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	94,60	245,01
	567800972635785 55504	1 lemerocallis lilioasphodelus Crin Bonaza Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite. cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba. pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm. inaltimea plantei 20-25 cm. Obligatoriul plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu. (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	buc	104,0000	67,00	6 968,00
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	6,00	11,88
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	20,75	0,73
26	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Salvia nemorosa Salvie, jales Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase. nevirusate. calite. cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 15-20 cm. Obligatoriul plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu. (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	100 buc			7 439,368 <hr/> 375,562
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	94,60	130,55
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	94,60	245,01
	567800972635785 555043	Salvia nemorosa Salvie, jales Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase. nevirusate. calite. cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu	buc	104,0000	67,80	7 051,20

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 15-20 cm. Obligatoriul plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu. (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).				
	2010102906996	Laturaoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	6,00	11,88
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	20,75	0,73
27	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Pelargonium cantabrigie pink Muscata hibrida Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase. nevirusate, calite. cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-18 cm. inaltimea plantei 20-30 cm. Obligatoriul plantele sa tie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu. (530+3 10 g/l) impotriva bolilor.Eliberar a/Livrarea plantelor anuale in intervalul 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	100 buc			10 580,168 <hr/> 375,562
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	94,60	130,55
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	94,60	245,01
	567800972635785 5550436	Pelargonium cantabrigie pink Muscata hibrida Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase. nevirusate, calite. cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-18 cm. inaltimea plantei 20-30 cm. Obligatoriul plantele sa tie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu. (530+3 10 g/l) impotriva bolilor.Eliberar a/Livrarea plantelor anuale in intervalul 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	buc	104,0000	98,00	10 192,00
	2010102906996	Laturaoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	6,00	11,88
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	20,75	0,73
28	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Rosa Floribunda Enjoy Trandafiri Roz Planta bine ramificata, (nu mai putin de 3-4 ramuri) viguroasa, sanatoasa, nevatamata. inaltimea tufei la maturitate 2.5 m. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	100 buc			10 788,169 <hr/> 375,563
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	94,60	130,55
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	94,60	245,01
	567800972635785 5553330436	Rosa Floribunda Enjoy Trandafiri Roz Planta bine ramificata, (nu mai putin de 3-4 ramuri) viguroasa, sanatoasa, nevatamata. inaltimea tufei la maturitate 2.5 m. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 15 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	buc	104,0000	100,00	10 400,00
	2010102906996	Laturaoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	6,00	11,88
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	20,75	0,73
29	TsH03A	Extragerea pamintului necesar amenajarii spatiilor verzi, cu pastrarea structurii, teren mijlociu (volumul exact se va determina la fata locului, in dependenta de necesitate)	m3			92,708 <hr/> 92,708
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9800	94,60	92,71
30	pret de piata	Sol pentru amenajare dupa plantare	m3			56,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	42222	Sol pentru amenajare dupa plantare	m3	1,0000	56,00	56,00
31	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3			105,006
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	94,60	105,01
32	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			45,500
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	250,00	45,50
33	TsH223B	Descarcarea solului din transport auto (volumul exact de sol necesar se va determina la fata locului. la necesitate) grosime strat 5-10 cm	m3			70,004
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	94,60	70,00
34	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			118,250
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	94,60	23,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	94,60	94,60
35	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			29,326
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,33
36	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime	m2			13,244
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1400	94,60	13,24
37	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm	m2			17,974
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	94,60	5,68
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	94,60	12,30
38	TsH193B	Nivelarea manuala, la ochi, a suprafetelor cu densitate naturala, teren: mediu	100m2			1 154,120
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,2000	94,60	1 154,12
39	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG (de 3 ori timp de 2 saptamanii dupa plantare. k=3) k=3.0000	100m2			1 536,591
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0700	94,60	303,67
	1212121212121	apa	m3	1,5000	20,75	93,38
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	1,0700	355,00	1 139,55

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.