

**Construcția rețelelor exterioare  
de alimentare cu apă în  
s.Vasilcau, com.Vasilcau, r-nul  
Soroca. N14/20-A1-CBA**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta № 2-2-1**

**Stia de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu. Lucrari de constructii.  
(Platforma A1)**

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări  | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|---|--------|---------------------------------------|
| 1      | 2                           | 3   | 4      | 5                                     |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>  |        |                                       |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II.      | 100 m3 | 0,075                                 |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut   | 0,154                                 |
| 2      | TsD32A                      | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul  | 100 m3 | 0,044                                 |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om   | 0,008                                 |
|        | 4100126202818               | Apa   | m3     | 0,018                                 |
|        | 3410540000001<br>6          | Tractor 59 kw (80 c.p.)   | h-ut   | 0,005                                 |
|        | 3410540000001<br>5          | Tractor 79 kw (108 c.p.)  | h-ut   | 0,107                                 |
|        | 3410540000001<br>7          | Screper cu caus, capacitate 8 m3  | h-ut   | 0,090                                 |
|        | 3410540000001<br>2          | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca  | h-ut   | 0,106                                 |
|        | 3410540000001<br>3          | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca   | h-ut   | 0,109                                 |
|        | 2952260003540               | Buldozer  | h-ut   | 0,057                                 |
| 3      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100 m3 | 0,050                                 |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-util | 0,113                                 |
| 4      | TsI50A2                     | Transportarea pamintului cu   | t      | 8,000                                 |

| 1 | 2                  | 3  | 4      | 5      |
|---|--------------------|--|--------|--------|
|   |                    | autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km  |        |        |
|   | 3410540000006      | Autobasculanta-5t  | h-ut   | 0,512  |
| 5 | TsC51B             | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II   | 100 m3 | 0,050  |
|   | 9310060019900      | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,018  |
|   | 2952260003554      | Buldozer 79kw (108CP)  | h-util | 0,020  |
| 6 | CA02C              | Beton simplu turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice. Beton cl.C8   | m3     | 2,900  |
|   | 7123010010200      | Betonist   | h-om   | 11,165 |
|   | 9310060019920      | Muncitor deservire CM  | h-om   | 1,885  |
|   | 2663102100035      | Beton cl.C8  | m3     | 3,002  |
|   | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane  | m3     | 0,293  |
|   | 2922140007000      | Macara   | h-ut   | 0,725  |
|   | 2952270003000      | Vibrator de suprafata  | h-ut   | 1,160  |
| 7 | CA03G              | Beton armat , turnat cu mijloace clasice, in placa fundatiei, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa. Beton cl.C 20   | m3     | 0,800  |
|   | 7123010010200      | Betonist   | h-om   | 3,200  |
|   | 9310060019920      | Muncitor deservire CM  | h-om   | 0,320  |
|   | 2663102100036      | Beton cl.C20   | m3     | 0,832  |
|   | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane  | m3     | 0,081  |
|   | 2952270003100      | Vibrator de adincime   | h-ut   | 0,480  |
|   | 3410520006752      | Automacara 6 - 10 tf   | h-ut   | 0,200  |
| 8 | CB02A              | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2     | 1,380  |
|   | 9310060019920      | Muncitor deservire CM  | h-om   | 0,207  |
|   | 7124010010700<br>1 | Dulgher  | h-om   | 1,449  |
|   | 2874125881241      | Saibe uzuale M 10  | kg     | 0,007  |
|   | 2874115841033      | Piulite uzuale patrate M 10  | buc    | 0,414  |
|   | 2874115825003      | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm  | buc    | 0,414  |
|   | 2875276311528      | Scoabe din otel pentru constructii   | kg     | 0,041  |
|   | 2734113803233      | Sirma neagra moale d = 2,5 mm  | kg     | 0,069  |
|   | 2873145887000      | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg     | 0,110  |
|   | 2020212928347      | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm  | m2     | 0,138  |
|   | 2010102903495      | Scinduri de rasinoase  | m3     | 0,005  |
|   | 2010102900900      | Lemn rotund de rasinoase   | m3     | 0,001  |
|   | 2320187315789      | Decofrol   | kg     | 0,166  |
| 9 | CC01C              | Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate  | kg     | 5,320  |
|   | 7123020011140      | Fierar beton   | h-om   | 0,399  |
|   | 9310060019920      | Muncitor deservire CM  | h-om   | 0,021  |
|   | 2710602100000      | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8   | kg     | 5,453  |

| 1  | 2                   | 3   | 4     | 5       |
|----|---------------------|---|-------|---------|
|    |                     | mm  |       |         |
|    | 2010237318750       | Distantieri   | buc   | 0,798   |
|    | 2734113803881       | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg    | 0,053   |
| 10 | CC01D               | Armături din otel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate   | kg    | 105,560 |
|    | 7123020011140       | Fierar beton  | h-om  | 5,806   |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM   | h-om  | 0,422   |
|    | 2710602300000       | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm   | kg    | 108,199 |
|    | 2010237318750       | Distantieri   | buc   | 15,834  |
|    | 2734113803881       | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg    | 1,056   |
| 11 | CL57A               | Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Manson)   | kg    | 97,100  |
|    | 7136080025001       | Montator  | h-om  | 20,391  |
|    | 2811236309900       | Confecții metalice  | kg    | 101,994 |
|    | 2412126100010       | Miniu de plumb  | kg    | 1,961   |
|    | 2873155900311       | Electrozi E-42A, 4 mm   | kg    | 0,981   |
|    | 3110500002401       | Aparat de sudura 28-35 Kw   | h-ut  | 7,768   |
|    | 2922140006702       | Macara de fereastră   | h-ut  | 0,971   |
| 12 | IzD10A              | Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv | t     | 0,097   |
|    | 7141020013400       | Vopsitor industrial   | h-om  | 0,625   |
|    | 2430116100000       | Email clorcauciuc   | kg    | 0,757   |
|    | 2430226100814       | Grund miniu de plumb G 355-6  | kg    | 0,378   |
|    | 2430226109420       | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1  | kg    | 0,053   |
|    | 2320166200676       | White spirit  | kg    | 0,189   |
|    | 1711317306661       | Bumbac de sters   | kg    | 0,095   |
| 13 | TsC53B              | Compactarea pamintului cu piatra sparta (Pereu)   | 100m2 | 0,140   |
|    | 9310060019900       | Muncitor necalificat  | h-om  | 0,953   |
|    | 1411122201752       | Piatra sparta   | m3    | 0,714   |
|    | 4100126202818       | Apa   | m3    | 0,070   |
|    | 2952270004021       | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)   | h-ut  | 0,300   |
| 14 | DB19B               | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Pereu)   | m2    | 13,800  |
|    | 7129040010110       | Asfaltator  | h-om  | 1,932   |
|    | 1111000100013<br>10 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate   | t     | 1,628   |

| 1   | 2             | 3  | 4      | 5     |
|---|---------------|--|--------|-------|
|   |               | mari   |        |       |
|   | 1421102200000 | Nisip bitumat  | t      | 0,041 |
|   | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm  | kg     | 0,221 |
|   | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf   | h-ut   | 0,193 |
| <b>Total Lucrari de constructii</b>   |               |  |        |       |
| <b>2. Basa de evacuarea a apelor (Нагорная канава 30x30 по периметру. L=14.8m)</b>    |               |  |        |       |
| 15  | TsC02D1       | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,014 |
|   | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex  | h-ut   | 0,067 |
| 16  | TsI50A2       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km  | t      | 2,260 |
|   | 3410540000006 | Autobasculanta-5t  | h-ut   | 0,145 |
| 17  | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II   | 100 m3 | 0,014 |
|   | 9310060019900 | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,005 |
|   | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)  | h-util | 0,006 |
| <b>Total Basa de evacuarea a apelor (Нагорная канава 30x30 по периметру. L=14.8m)</b> |               |  |        |       |
| Прямые затраты  |               |  |        |       |
| Fondul social   |               |  |        |       |
| Total   |               |  |        |       |
| Transportarea materialelor  |               |  |        |       |
| Cheltuieli de depozitare  |               |  |        |       |
| Cheltuieli directe  |               |  |        |       |
| Cheltuieli de regie   |               |  |        |       |
| Total   |               |  |        |       |
| Beneficiul de deviz   |               |  |        |       |

**Total deviz:  
Inclusiv salariu**

