

Primaria comunei Bacioi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Lucrări de reparație și reconstrucție a blocurilor alimentare la Grădinițele de copii nr. 101 și 171 din comuna Băcioi

Valoarea de deviz 819 791,86 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gradinita 101 1.1. Lucrari de constructie 1.1.1. Fundatii				
1	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	6,000	95,852 95,852	575,112 575,112
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,800	352,911 30,611	282,329 24,489
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,008	792,250 272,750	6,338 2,182
4	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat M200	m3	11,700	1 095,452 136,048	12 816,789 1 591,762
5	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in	m2	77,760	71,203 37,104	5 536,736 2 885,207

1	2	3	4	5	6	7
		cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
6	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	350,000	18,990 1,824	6 646,598 638,498
7	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale. Горизонтальная гидроизоляция цемр-ром с жидким стеклом	m2	38,800	48,006 11,750	1 862,617 455,884
8	IzF04F	Strat hidroizolant executat la pereti exteriori, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	38,800	45,058 1,855	1 748,266 71,982
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Обратная засыпка вручную)	m3	26,800	9,585 9,585	256,883 256,883
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,270	792,215 272,715	213,898 73,633
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,500	352,911 30,611	1 235,188 107,138
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat M200 (sub peretii dispartitori)	m3	0,900	1 095,454 136,048	985,909 122,443
13	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	30,000	18,990 1,824	569,708 54,728

1	2	3	4	5	6	7
14	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	50,000	23,684 1,391	1 184,195 69,570
15	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	35,000	97,589 32,466	3 415,624 1 136,310
		<i>Total</i>	Lei			37 336,190
		Total Fundatii Inclusiv salariu				37 336,190 8 065,821
		1.1.2. Coloane, grinzi si zidarie				
16	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	65,000	71,203 37,104	4 628,188 2 411,760
17	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	140,000	19,933 2,133	2 790,631 298,687
18	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	320,000	19,194 1,886	6 141,990 603,558
19	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice M200	m3	4,200	1 135,596 163,876	4 769,502 688,279
20	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (Fortan-20) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	14,000	809,960 120,279	11 339,434 1 683,903
		<i>Total</i>	Lei			29 669,745

1	2	3	4	5	6	7
		Total Coloane, grinzi si zidarie Inclusiv salariu				29 669,745 5 686,187
		1.1.3. Acoperis				
21	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2	48,000	22,462 22,262	1 078,196 1 068,596
22	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	2,500	7 553,828 744,863	18 884,570 1 862,157
23	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,500	170,612 26,282	426,529 65,705
24	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	100,000	69,702 14,532	6 970,240 1 453,240
25	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	1,000	46,096 5,256	46,096 5,256
26	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,000	170,611 26,282	170,611 26,282
27	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicola anticondens)	m2	100,000	16,679 7,730	1 667,920 773,000
28	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	100,000	209,642 35,558	20 964,201 3 555,800
29	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Asteriala pentru streasina	m2	26,750	69,702 14,532	1 864,539 388,742
30	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu	m3	0,270	46,093 5,256	12,445 1,419

1	2	3	4	5	6	7
		paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.				
31	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,270	170,611 26,281	46,065 7,096
32	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla profilata)	m2	26,750	212,388 37,104	5 681,387 992,532
33	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn 110 mm	m	20,000	194,906 9,276	3 898,126 185,520
34	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn 110 mm	m	12,000	205,056 10,822	2 460,678 129,864
35	CK26B	Parazapezi	m	20,000	101,448 12,368	2 028,960 247,360
		<i>Total</i>	Lei			66 200,563
		Total Acoperis Inclusiv salariu				66 200,563 10 762,569
		1.1.4. Lucrari interioare				
		1.1.4.1. Tavane				
36	RpCH18A	Scheletul din material lemnos, la invelitori, magazii, baracamente, soproane, buiandrugi etc., executat din lemn de rasinoase ecarisat	m3	1,200	6 517,422 807,012	7 820,906 968,414
37	CK28C	Tavane suspendate executate pe santier din OSB-12	m2	35,000	228,407 77,300	7 994,238 2 705,500
38	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicola anticondens)	m2	35,000	16,679 7,730	583,772 270,550
39	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii	m2	35,000	93,112 4,329	3 258,907 151,508

1	2	3	4	5	6	7
		generale, simplu asezate pe extradusul tavanului suspendat Vata minerala 150mm				
40	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicola anticondens)	m2	35,000	16,679 7,730	583,772 270,550
41	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton Hidro , grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	35,000	167,210 61,840	5 852,363 2 164,400
42	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	15,000	59,374 47,308	890,604 709,614
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,000	14,300 6,184	214,505 92,760
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,000	21,550 17,006	754,233 595,210
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grunt Supraton	m2	35,000	3,010 0,928	105,336 32,466
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, Mattlatex aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,000	28,681 17,006	1 003,818 595,210
		<i>Total</i>	Lei			29 062,454
		Total Tavane Inclusiv salariu				29 062,454 8 556,182
		1.1.4.2. Pereti				
47	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	174,800	74,424 52,564	13 009,228 9 188,187

1	2	3	4	5	6	7
48	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,760	49,753 37,722	2 674,743 2 027,956
49	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	53,780	14,300 6,184	769,076 332,576
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	53,800	3,010 0,928	161,917 49,905
51	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	25,000	18,584 8,039	464,605 200,980
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	53,800	21,550 17,006	1 159,364 914,923
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	53,800	3,010 0,928	161,917 49,905
54	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 600 mm	m2	121,000	186,992 51,018	22 626,055 6 173,178
55	CK18B	Montarea cornierelor din mase plastice	m	42,000	28,646 16,078	1 203,117 675,293
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, Mattlatex aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,800	28,681 17,006	1 543,011 914,923
		<i>Total</i>	Lei			43 773,033
		Total Pereti Inclusiv salariu				43 773,033 20 527,826
		1.1.4.3. Pardoseli				
57	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	35,000	50,019 21,644	1 750,648 757,540
58	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport	m2	35,000	239,847 77,300	8 394,645 2 705,500

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2				
		<i>Total</i>	Lei			10 145,293
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				10 145,293 3 463,040
		1.1.4.4. Timplarie				
59	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	11,250	$\frac{1\,068,096}{22,572}$	$\frac{12\,016,082}{253,931}$
60	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,600	$\frac{1\,572,445}{25,045}$	$\frac{5\,660,801}{90,163}$
61	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	7,200	$\frac{1\,356,773}{29,374}$	$\frac{9\,768,768}{211,492}$
		<i>Total</i>	Lei			27 445,651
		Total Timplarie Inclusiv salariu				27 445,651 555,586
		<i>Total</i>	Lei			110 426,431
		Total Lucrari interioare Inclusiv salariu				110 426,431 33 102,634
		1.1.5. Lucrari sanitare				
		1.1.5.1. Incalzirea				
62	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	10,000	$\frac{25,695}{10,822}$	$\frac{256,952}{108,220}$

1	2	3	4	5	6	7
63	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	30,000	31,804 12,368	954,123 371,040
64	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	24,000	9,573 5,566	229,742 133,574
65	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	6,000	8,933 5,566	53,596 33,394
66	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d=25mm	buc	5,000	12,811 8,039	64,056 40,196
67	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	26,000	19,859 6,184	516,321 160,784
68	IB05B	Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente	buc	5,000	961,354 77,300	4 806,772 386,500
69	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	20,000	15,478 4,638	309,560 92,760
70	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	10,000	101,904 7,112	1 019,036 71,116
71	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc),	buc	10,000	70,230 26,282	702,305 262,820

1	2	3	4	5	6	7
		cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4				
72	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Dop p/ru radiator	buc	20,000	12,130 8,348	242,608 166,968
73	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)	buc	5,000	23,199 8,039	115,994 40,196
		<i>Total</i>	Lei			9 271,065
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				9 271,065 1 867,568
		1.1.5.2. Canalizarea				
74	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	10,000	73,912 26,591	739,116 265,912
75	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	15,000	47,547 21,644	713,209 324,660
76	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (ramificatie canalizare d 110) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	5,000	73,337 20,407	366,684 102,036
77	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot 90 canalizare d.110) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	6,000	52,519 20,407	315,113 122,443
78	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (reductie canalizare d . 110/50) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	4,000	37,042 20,407	148,166 81,629
79	RpSA44I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata	buc	6,000	41,024 2,783	246,147 16,697

1	2	3	4	5	6	7
		prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"				
80	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	8,000	25,800 14,842	206,402 118,733
81	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (ramificatie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	25,935 14,842	103,741 59,366
82	RpSA44E	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc	8,000	32,022 2,164	256,179 17,315
83	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	20,000	55,897 19,480	1 117,932 389,592
84	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	25,000	65,245 19,480	1 631,117 486,990
85	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,000	1 051,871 69,570	1 051,871 69,570
86	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	931,887 71,116	931,887 71,116
87	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	1,000	1 314,153 160,784	1 314,153 160,784

1	2	3	4	5	6	7
88	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" Racord olandez 25x3/4	buc	12,000	57,987 17,006	695,844 204,072
89	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	522,080 61,840	522,080 61,840
90	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000	725,196 40,196	725,196 40,196
91	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Set PPR montare baterie reglabil 20 x 1/2"4	buc	1,000	44,710 8,348	44,710 8,348
92	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar, vas closet, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	6,000	115,826 37,104	694,954 222,624
93	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.	buc	2,000	88,977 8,967	177,954 17,934
		<i>Total</i>	Lei			12 002,455
		Total Canalizarea Inclusiv salariu				12 002,455 2 841,857
		<i>Total</i>	Lei			21 273,520
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				21 273,520 4 709,425
		1.1.6. Lucrari exterioare				
		1.1.6.1. Fatada				
94	RpCJ34B	Reparatii la fatade, prin pregatirea suprafetelor de tencuieli exterioare, zugravite cu huma sau var, in vederea vopsirii cu vinacet sau alte vopsele	m2	42,000	8,501 3,092	357,039 129,864

1	2	3	4	5	6	7
95	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren gr-5cm / 25	m2	116,200	143,159 53,121	16 635,022 6 172,609
96	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala	m2	8,580	230,448 90,379	1 977,241 775,453
97	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	116,200	15,678 3,710	1 821,783 431,148
98	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	116,200	84,692 37,722	9 841,257 4 383,343
		<i>Total</i>	Lei			30 632,342
		Total Fatada Inclusiv salariu				30 632,342 11 892,417
		1.1.6.2. Pereu				
99	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,250	352,911 30,611	794,050 68,874
100	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,500	71,203 37,104	320,412 166,968
101	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	37,000	97,589 32,466	3 610,802 1 201,242
		<i>Total</i>	Lei			4 725,264
		Total Pereu Inclusiv salariu				4 725,264 1 437,084
		1.1.6.3. Scara				
102	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,250	352,911 30,611	794,050 68,874

1	2	3	4	5	6	7
103	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat M200	m3	2,000	1 095,452 136,048	2 190,904 272,096
104	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	12,800	252,215 89,668	3 228,351 1 147,750
		<i>Total</i>	Lei			6 213,305
		Total Scara Inclusiv salariu				6 213,305 1 488,720
		<i>Total</i>	Lei			41 570,911
		Total Lucrari exterioare Inclusiv salariu				41 570,911 14 818,221
		<i>Total</i>	Lei			306 477,360
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			18 514,766
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			6 805,776
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			16 589,895
		<i>Total</i>				348 387,797
		<i>Venit</i>	3 %			10 451,634
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				358 839,431 77 144,857
		1.2. Lucrari electrotehnice				
105	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice	buc	1,000	5,256 5,256	5,256 5,256
106	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 Dulap Existent	buc	3,000	114,919 73,280	344,758 219,841
107	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29/1/B/25A	buc	3,000	116,798 48,235	350,393 144,706
108	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	150,000	28,414 10,822	4 262,082 1 623,300

1	2	3	4	5	6	7
109	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,000	1 079,082 735,896	1 079,082 735,896
110		Tub flexibil 16mm	m	100,000	2,300 0,000	230,000 0,000
111	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 Corp de iluminat LED 4 x 18	100 buc	0,060	13 025,400 8 255,633	781,524 495,338
112		Corp de iluminat LED 4 x 18	buc	6,000	292,300 0,000	1 753,800 0,000
113	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED 10 W	buc	24,000	35,046 4,638	841,104 111,312
114	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060	1 130,333 1 014,183	67,820 60,851
115		Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP 20	buc	6,000	26,740 0,000	160,440 0,000
116	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,120	2 889,875 2 353,008	346,785 282,361
117	Pret material	Priza	buc	12,000	29,850 0,000	358,200 0,000
118	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	5,000	182,844 102,345	914,221 511,726
119	Pret de piata	Cutie de distributie 150*150	buc	5,000	13,750 0,000	68,750 0,000
120	Pret material	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	18,000	3,510 0,000	63,180 0,000
		<i>Total</i>	Lei			11 627,395
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			1 005,741
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			212,218
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			1 508,611
		<i>Total</i>				14 353,965

1	2	3	4	5	6	7
		Venit	3 %			430,619
		Total Lucrari electrotehnice Inclusiv salariu				14 784,584 4 190,587
		Total	Lei			373 624,015
		Total Gradinita 101 Inclusiv salariu				373 624,015 81 335,444
		2. Gradinita 171				
		2.1. Lucrari de constructie				
		2.1.1. Fundatii				
121	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	6,000	95,852 95,852	575,112 575,112
122	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,800	352,911 30,611	282,329 24,489
123	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,008	792,250 272,750	6,338 2,182
124	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat M200	m3	7,800	1 095,451 136,048	8 544,520 1 061,174
125	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	51,800	71,203 37,104	3 688,310 1 921,987
126	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	350,000	18,990 1,824	6 646,598 638,498
127	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la	m2	25,900	48,006 11,750	1 243,345 304,315

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale. Горизонтальная гидроизоляция цемп-ром с жидким стеклом				
128	IzF04F	Strat hidroizolant executat la pereti exteriori, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	25,900	45,058 1,855	1 167,013 48,050
129	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Обратная засыпка вручную)	m3	9,200	9,585 9,585	88,184 88,184
130	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,092	792,217 272,717	72,884 25,090
131	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,800	352,911 30,611	988,150 85,710
132	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat M200 (sub peretii dispartitori)	m3	0,900	1 095,454 136,048	985,909 122,443
133	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	30,000	18,990 1,824	569,708 54,728
134	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	42,000	23,684 1,391	994,724 58,439
135	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	28,000	97,589 32,466	2 732,499 909,048

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			28 585,623
		Total Fundatii Inclusiv salariu				28 585,623 5 919,449
		2.1.2. Coloane, grinzi si zidarie				
136	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	65,000	71,203 37,104	4 628,188 2 411,760
137	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	140,000	19,933 2,133	2 790,631 298,687
138	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	320,000	19,194 1,886	6 141,990 603,558
139	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice M200	m3	4,200	1 135,596 163,876	4 769,502 688,279
140	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (Fortan-20) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	12,400	809,960 120,279	10 043,500 1 491,457
		<i>Total</i>	Lei			28 373,811
		Total Coloane, grinzi si zidarie Inclusiv salariu				28 373,811 5 493,741
		2.1.3. Acoperis				
141	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,200	7 553,828 744,863	9 064,594 893,836
142	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,200	170,612 26,282	204,734 31,538

1	2	3	4	5	6	7
143	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	45,000	69,702 14,532	3 136,608 653,958
144	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	0,450	46,096 5,256	20,743 2,365
145	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,450	170,613 26,282	76,776 11,827
146	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicola anticondens)	m2	45,000	16,679 7,730	750,564 347,850
147	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	45,000	209,642 35,558	9 433,891 1 600,110
148	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Asteriala pentru streasina	m2	16,000	69,702 14,532	1 115,238 232,518
149	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	0,160	46,094 5,256	7,375 0,841
150	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,160	170,606 26,281	27,297 4,205
151	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea	m2	16,000	212,388 37,104	3 398,215 593,664

1	2	3	4	5	6	7
		doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla profilata)				
152	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn 110 mm	m	20,000	194,906 9,276	3 898,126 185,520
153	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn 110 mm	m	12,000	205,056 10,822	2 460,678 129,864
154	CK26B	Parazapezi	m	10,000	101,448 12,368	1 014,480 123,680
		<i>Total</i>	Lei			34 609,319
		Total Acoperis Inclusiv salariu				34 609,319 4 811,776
		2.1.4. Lucrari interioare				
		2.1.4.1. Tavane				
155	RpCH18A	Scheletul din material lemnos, la invelitori, magazii, baracamente, soproane, buiandrugi etc., executat din lemn de rasinoase ecarisat	m3	1,200	6 517,422 807,012	7 820,906 968,414
156	CK28C	Tavane suspendate executate pe santier din OSB-12	m2	30,000	228,407 77,300	6 852,204 2 319,000
157	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicola anticondens)	m2	30,000	16,679 7,730	500,376 231,900
158	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradadosul tavanului suspendat Vata minerala 150mm	m2	30,000	93,112 4,329	2 793,349 129,864
159	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicola anticondens)	m2	30,000	16,679 7,730	500,376 231,900
160	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton Hidro , grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	30,000	167,210 61,840	5 016,312 1 855,200

1	2	3	4	5	6	7
161	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	10,000	59,374 47,308	593,736 473,076
162	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,000	14,300 6,184	143,004 61,840
163	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,000	21,550 17,006	646,486 510,180
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grunt Supraton	m2	30,000	3,010 0,928	90,288 27,828
165	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, Mattlatex aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,000	28,680 17,006	860,415 510,180
		<i>Total</i>	Lei			25 817,452
		Total Tavane Inclusiv salariu				25 817,452 7 319,382
		2.1.4.2. Pereti				
166	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	150,000	74,424 52,564	11 163,525 7 884,600
167	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,000	49,753 37,722	1 940,383 1 471,174
168	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,000	14,300 6,184	557,715 241,176
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,000	3,010 0,928	117,374 36,176

1	2	3	4	5	6	7
170	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	20,000	18,584 8,039	371,684 160,784
171	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	39,000	21,550 17,006	840,431 663,234
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,000	3,010 0,928	117,374 36,176
173	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 600 mm	m2	121,000	186,992 51,018	22 626,055 6 173,178
174	CK18B	Montarea cornierelor din mase plastice	m	42,000	28,646 16,078	1 203,117 675,293
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, Mattlatex aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,000	28,681 17,006	1 118,540 663,234
		<i>Total</i>	Lei			40 056,198
		Total Pereti Inclusiv salariu				40 056,198 18 005,025
		2.1.4.3. Pardoseli				
176	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,000	50,019 21,644	1 500,555 649,320
177	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	30,000	239,847 77,300	7 195,410 2 319,000
		<i>Total</i>	Lei			8 695,965
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				8 695,965 2 968,320
		2.1.4.4. Timplarie				
178	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	11,250	1 068,096 22,572	12 016,082 253,931

1	2	3	4	5	6	7
179	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,600	1 572,445 25,045	5 660,801 90,163
180	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	7,200	1 356,773 29,374	9 768,768 211,492
181	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	4,200	1 254,456 41,124	5 268,717 172,719
		<i>Total</i>	Lei			32 714,368
		Total Timplarie Inclusiv salariu				32 714,368 728,305
		<i>Total</i>	Lei			107 283,983
		Total Lucrari interioare Inclusiv salariu				107 283,983 29 021,032
		2.1.5. Lucrari sanitare				
		2.1.5.1. Incalzirea				
182	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	10,000	25,695 10,822	256,952 108,220
183	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	30,000	31,804 12,368	954,123 371,040
184	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena	buc	24,000	9,573 5,566	229,742 133,574

1	2	3	4	5	6	7
		imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm				
185	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	6,000	8,933 5,566	53,596 33,394
186	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d=25mm	buc	5,000	12,811 8,039	64,056 40,196
187	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	26,000	19,859 6,184	516,321 160,784
188	IB05B	Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente	buc	5,000	961,354 77,300	4 806,772 386,500
189	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	20,000	15,478 4,638	309,560 92,760
190	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	10,000	101,904 7,112	1 019,036 71,116
191	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4	buc	10,000	70,230 26,282	702,305 262,820
192	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Dop p/ru radiator	buc	20,000	12,130 8,348	242,608 166,968
193	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)	buc	5,000	23,199 8,039	115,994 40,196

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			9 271,065
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				9 271,065 1 867,568
		2.1.5.2. Canalizarea				
194	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	10,000	73,912 26,591	739,116 265,912
195	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	15,000	47,547 21,644	713,209 324,660
196	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (ramificatie canalizare d 110) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	5,000	73,337 20,407	366,684 102,036
197	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot 90 canalizare d.110) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	6,000	52,519 20,407	315,113 122,443
198	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (reductie canalizare d . 110/50) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	4,000	37,042 20,407	148,166 81,629
199	RpSA44I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc	6,000	41,024 2,783	246,147 16,697
200	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	8,000	25,800 14,842	206,402 118,733
201	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (ramificatie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	25,935 14,842	103,741 59,366

1	2	3	4	5	6	7
202	RpSA44E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 2"	buc	8,000	32,022 2,164	256,179 17,315
203	SA15B	Teava din material plastic îmbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legătură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și socio-culturale, având diametrul de 20 mm	m	20,000	55,897 19,480	1 117,932 389,592
204	SA15B	Teava din material plastic îmbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legătură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și socio-culturale, având diametrul de 25 mm	m	25,000	65,245 19,480	1 631,117 486,990
205	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fontă emailată, tablă emailată, polimetacril etc.	buc	1,000	1 051,871 69,570	1 051,871 69,570
206	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, având teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	931,887 71,116	931,887 71,116
207	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, așezat pe pardoseală, cu rezervorul de apă montat pe vas, la înălțime sau semiînălțime, având sifonul interior tip P	buc	1,000	1 314,153 160,784	1 314,153 160,784
208	SA35A	Fitinguri din fontă maleabilă, montate prin înșurubare la tevi din oțel pentru instalații zincate, la coloane pentru hidranți interiori, teava având diametrul de 2" Racord olandez 25x3/4	buc	12,000	57,987 17,006	695,844 204,072
209	RpSD35A	Montarea bateriei amestecătoare stativă pentru lavoar sau spălator, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, având diametrul de 1/2"	buc	1,000	522,080 61,840	522,080 61,840

1	2	3	4	5	6	7
210	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000	725,196 40,196	725,196 40,196
211	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Set PPR montare baterie reglabil 20 x 1/2"4	buc	1,000	44,710 8,348	44,710 8,348
212	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar, vas closet, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	6,000	115,826 37,104	694,954 222,624
213	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.	buc	2,000	88,977 8,967	177,954 17,934
		<i>Total</i>	Lei			12 002,455
		Total Canalizarea Inclusiv salariu				12 002,455 2 841,857
		<i>Total</i>	Lei			21 273,520
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				21 273,520 4 709,425
		2.1.6. Lucrari exterioare				
		2.1.6.1. Fatada				
214	RpCJ34B	Reparatii la fatade, prin pregatirea suprafetelor de tencuieli exterioare, zugravite cu huma sau var, in vederea vopsirii cu vinacet sau alte vopsele	m2	42,000	8,501 3,092	357,039 129,864
215	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren gr. 5cm/25	m2	102,000	143,159 53,121	14 602,171 5 418,297
216	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala	m2	8,580	230,448 90,379	1 977,241 775,453

1	2	3	4	5	6	7
217	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	102,000	15,678 3,710	1 599,156 378,461
218	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	102,000	84,692 37,722	8 638,625 3 847,685
		<i>Total</i>	Lei			27 174,232
		Total Fatada Inclusiv salariu				27 174,232 10 549,760
		2.1.6.2. Pereu				
219	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,250	352,911 30,611	794,050 68,874
220	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,500	71,203 37,104	320,412 166,968
221	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	37,000	97,589 32,466	3 610,802 1 201,242
		<i>Total</i>	Lei			4 725,264
		Total Pereu Inclusiv salariu				4 725,264 1 437,084
		<i>Total</i>	Lei			31 899,496
		Total Lucrari exterioare Inclusiv salariu				31 899,496 11 986,844
		<i>Total</i>	Lei			252 025,752
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			14 866,144
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			5 647,194
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			13 626,955
		<i>Total</i>				286 166,045
		<i>Venit</i>	3 %			8 584,982
		Total Lucrari de constructie				294 751,027

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				61 942,267
		2.2. Lucrari electrotehnice				
222	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice	buc	1,000	5,256 5,256	5,256 5,256
223	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 Dulap Existent	buc	3,000	114,919 73,280	344,758 219,841
224	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29/1/B/25A	buc	3,000	116,798 48,235	350,393 144,706
225	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	150,000	28,414 10,822	4 262,082 1 623,300
226	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,000	1 079,082 735,896	1 079,082 735,896
227		Tub flexibil 16mm	m	100,000	2,300 0,000	230,000 0,000
228	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 Corp de iluminat LED 4 x 18	100 buc	0,060	13 025,400 8 255,633	781,524 495,338
229		Corp de iluminat LED 4 x 18	buc	6,000	292,300 0,000	1 753,800 0,000
230	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED 10 W	buc	24,000	35,046 4,638	841,104 111,312
231	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060	1 130,333 1 014,183	67,820 60,851
232		Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP 20	buc	6,000	26,740 0,000	160,440 0,000
233	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,120	2 889,875 2 353,008	346,785 282,361
234	Pret material	Priza	buc	12,000	29,850 0,000	358,200 0,000

1	2	3	4	5	6	7
235	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	5,000	182,844 102,345	914,221 511,726
236	Pret de piata	Cutie de distributie 150*150	buc	5,000	13,750 0,000	68,750 0,000
237	Pret material	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	18,000	3,510 0,000	63,180 0,000
		<i>Total</i>	Lei			11 627,395
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			1 005,741
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			212,218
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			1 508,611
		<i>Total</i>				14 353,965
		<i>Venit</i>	3 %			430,619
		Total Lucrari electrotehnice Inclusiv salariu				14 784,584 4 190,587
		<i>Total</i>	Lei			309 535,611
		Total Gradinita 171 Inclusiv salariu				309 535,611 66 132,854

		Total	Lei			683 159,88
		Tva	20 %			136 631,98
		Total deviz: Inclusiv salariu				819 791,86 147 468,34

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)