

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Rețele electrice interioare 2-1-5

Valoarea de deviz 185 521 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Lucrari de demontare				
1	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	30,000	12,591 12,591	377,730 377,730
2	RpEG17G	Demontarea panoului	buc	1,000	15,529 15,529	15,529 15,529
3	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire)	buc	87,000	2,518 2,518	219,083 219,083
		Total Lucrari de demontare Inklusiv salariu				612,342 612,342
		1.2. Iluminat interior				
4	08-03-573-4	Panou de distributie PD Putere ИСРВ-П-48 complet	buc	1,000	134,099 99,469	134,099 99,469
5	08-03-571-2	Panou de distribuire PD Ventilare ИСРВ-П 24 complet	m	1,000	2 210,259 994,689	2 210,259 994,689
6	08-03-571-4	Panou de distribuire PD iluminat ИСРВ -П-12 complet	m	1,000	348,754 246,364	348,754 246,364
7	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare	buc	3,000	47,386 47,006	142,159 141,019
8	Pret de furnizor	Комплет шин РЕ и N раб 8/1	buc	16,000	19,500 0,000	312,000 0,000
9	08-03-593-7	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu	100 buc	0,380	37 114,771 4 096,271	14 103,613 1 556,583

1	2	3	4	5	6	7
		normale,DBO 6560,LED 36W,IP 20				
10	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, ДПО 4004 LED 18W IP54	100 buc	0,030	41 873,667 13 304,500	1 256,210 399,135
11	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat DCP 1306 LED 36W IP 65	100 buc	0,040	33 474,525 4 868,525	1 338,981 194,741
12	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat DPA 2104 LED 9W	100 buc	0,030	27 474,533 4 868,533	824,236 146,056
13	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta EXIT	buc	4,000	11 098,210 98,210	44 392,839 392,839
14		Лампа луминисцентная комп мощн 9вт	buc	3,000	9,850 0,000	29,550 0,000
15		Лампа луминисцентная LB18	buc	3,000	12,000 0,000	36,000 0,000
16		Лампа луминисцентная LB36	buc	38,000	15,330 0,000	582,540 0,000
17		Лампа луминисцентная ЛДЦ 36	buc	4,000	14,320 0,000	57,280 0,000
18	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	1 374,875 1 351,425	54,995 54,057
19		Intrerupator monopolar pentru instalare incorporata IP20 10A 250V	buc	4,000	35,000 0,000	140,000 0,000
20	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,160	1 400,081 1 376,619	224,013 220,259
21		Intrerupator bipolar pentru instalare incorporata IP20 10A 250V	buc	16,000	35,000 0,000	560,000 0,000
22	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	1,000	1 651,017 1 599,057	1 651,017 1 599,057
23		Priza cu contact de protectie montate incorporata IP20 10A	buc	100,000	32,000 0,000	3 200,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		250V				
24		Коробка для скрытой установки выключ. и розеток	buc	120,000	3,000 0,000	360,000 0,000
25	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm PVH gofrata	100 m	16,900	1 109,909 700,899	18 757,462 11 845,193
26	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	17,770	520,660 520,428	9 252,130 9 248,006
27		VVG 3x1.5mm2	m	750,000	7,710 0,000	5 782,500 0,000
28		VVG 5x10mm2	m	10,000	25,000 0,000	250,000 0,000
29		VVG 3x2.5mm2	m	927,000	11,800 0,000	10 938,600 0,000
30		KVVG 3x1mm2	m	10,000	5,450 0,000	54,500 0,000
31		VVG 5x2.5mm2	m	10,000	19,740 0,000	197,400 0,000
32		PB 1x6mm2	m	70,000	8,320 0,000	582,400 0,000
33	08-03-591-3	Intreruptor semietansat cu declansator combinat (termic,electromagnetic) IP20 BA 47-29	100 buc	0,360	3 257,758 3 189,719	1 172,793 1 148,299
34	VC07A	Montarea ventilatoarelor dreptunghiulare de fereastră	buc	2,000	490,503 484,753	981,007 969,507
		Total Iluminat interior Inclusiv salariu				119 927,337 29 255,273
		<i>Total</i>	lei			120 539,679
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			6 720,213
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			4 501,978
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			14 933,808
		<i>Beneficiu de de viz</i>	3,00 %			4 400,869
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				151 096,547 29 867,615
		2. Utilaj				
35	08-03-571-4	Panou de distribuire PD Iluminat ИПБ П-12 complet	buc	1,000	83,700 0,000	83,700 0,000
36	08-03-571-	Panou de distribuire PD Ventilare	buc	1,000	139,500	139,500

1	2	3	4	5	6	7
	2	IIPB II-24 complet			0,000	0,000
37	08-03-571-2	Panou de distribuire PD Putere IIPB II-48 complet	buc	1,000	350,670 0,000	350,670 0,000
38		Ventiliator de fereastră	buc	2,000	825,000 0,000	1 650,000 0,000
39	PP	Intrerupator automat cu declansator combinat(termic,electromagnetic) IP20,100A	buc	2,000	75,000 0,000	150,000 0,000
40	PP	Intrerupator automat cu declansator combinat(termic,electromagnetic) IP20,6A 1P	buc	9,000	25,000 0,000	225,000 0,000
41	PP	Intrerupator automat cu declansator combinat(termic,electromagnetic) IP20,10A	buc	3,000	27,500 0,000	82,500 0,000
42	PP	Intrerupator automat cu declansator combinat(termic,electromagnetic) IP20,32A 3P	buc	1,000	35,000 0,000	35,000 0,000
43	PP	Intrerupator automat cu declansator combinat(termic,electromagnetic) IP20,16A	buc	21,000	28,000 0,000	588,000 0,000
44	PP	Intrerupator automat cu declansator combinat(termic,electromagnetic) IP20,50A 3p	buc	2,000	58,000 0,000	116,000 0,000
45	PP	Intrerupator automat cu declansator	buc	1,000	84,000 0,000	84,000 0,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				3 504,370

		Total	lei	154 601
		TVA	20,00 %	30 920
		Total deviz: Inclusiv salariu		185 521 29 868

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

