

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL**Valoarea de deviz 775 961,06 Lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Asigurarea esteticii rutiere				
1	RpDA01A	Greblarea pietrei alergatoare de pe drumuri, santuri, taluze si asternerea ei pe partea carosabila sau acostamente	m2	1,000	0,692 0,692	0,692 0,692
2	RpDA02A	Curatarea platformei drumurilor de material adus de viituri	m3	1,000	184,512 184,512	184,512 184,512
3	RpDA02B	Curatarea platformei drumurilor de arbori adusi de viituri	m3	1,000	315,40 315,40	315,40 315,40
4	RpDA15A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual	m2	1,000	16,089 11,532	16,089 11,532
5	RpDA15B	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata mecanizat (Побелка насаждений и вспомогательных элементов дорог, выполненная механизировано)	m2	1,000	15,102 5,189	15,102 5,189
6	RpDA16A	Revopsirea si scrierea lucrarilor accesorii la drumuri indicatoare kilometrice in doua straturi (Повторная окраска и подписывание дорожных указателей расстояния в два слоя)	buc	1,000	122,519 110,707	122,519 110,707
7	RpDA17A	Revopsirea parapetelor de drum din beton (Повторная окраска дорожного бетонного парапета)	m2	1,000	66,585 51,317	66,585 51,317
8	RpDA17B	Revopsirea parapetelor de drum din metalice (Повторная окраска дорожного металлического парапета)	m2	1,000	72,251 58,813	72,251 58,813
9	RpDA18A	Curatirea prin spalare a stilpilor de dirijare a circulatiei (Промывка столбов, указывающих направление)	buc	1,000	4,599 4,036	4,599 4,036
10	RpDA18B	Curatirea prin spalare a indicatoarelor reflectorizante	m2	1,000	49,743 46,705	49,743 46,705

1	2	3	4	5	6	7
		(Промывка отражающих стрелок)				
11	RpDA25A	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul pina la 10 cm	buc	1,000	43,306 38,056	43,306 38,056
12	RpDA25B	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul de 11-30 cm	buc	1,000	451,906 290,606	451,906 290,606
13	RpDA25C	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul de 31-50 cm	buc	1,000	603,975 387,475	603,975 387,475
14	RpDA25D	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul de 51-100 cm (Ручное корчевание одиночных деревьев и кустарников по краям дорог или улиц, диаметром 51-100 см)	buc	1,000	833,035 535,085	833,035 535,085
15	RpDA27A	Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau strazilor fara balot de pamint la radacina puieti de arbori de foioase de talie mare (Посадка деревьев у края дорог или улиц без кома земли на корнях, саженцы лиственных больших пород)	buc	1,000	136,703 51,894	136,703 51,894
16	RpDA27B	Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau strazilor fara balot de pamint la radacina arbusti de talie mica peste 50 cm inaltime (Посадка деревьев у края дорог или улиц без кома земли на корнях, маленькие кустарники высотой до 50 см)	buc	1,000	111,344 25,947	111,344 25,947
17	RpDA27C	Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau strazilor fara balot de pamint la radacina arbusti de talie mica sua trandafiri sub 50 cm inaltime (Посадка деревьев у края дорог или улиц без кома земли на корнях, маленькие кустарники или розы высотой до 50 см)	buc	1,000	139,736 32,29	139,736 32,29
18	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere (Механизированная очистка и удаление слоя грязи с дорожных слоев средней толщиной 5 см)	m2	1,000	0,673 0,173	0,673 0,173

1	2	3	4	5	6	7
19	DF55A	Curatirea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2	1,000	0,179 0,179	0,179 0,179
20	DH27	Vopsirea parapetelor din beton (Покраска бетонных парапетов)	m2	1,000	28,222 22,487	28,222 22,487
21	DH27B	Vopsirea parapetelor din metal (Покраска металлических парапетов)	m2	1,000	41,179 35,173	41,179 35,173
22	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si muradarie (Очистка модернизированных дорог от мусора и грязи)	100m2	1,000	32,29 32,29	32,29 32,29
23	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)	100m2	1,000	31,532 11,532	31,532 11,532
24	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	1,000	8,514 0,00	8,514 0,00
25	DI149A	Curatirea barei metalice prin spalare manual, cu galeata (Очистка барьерного металлического ограждения от грязи водой, ведрами)	100 m	1,000	71,272 67,462	71,272 67,462
26	DI150A	Curatirea barei metalice prin spalare manual, cu furtunul (Очистка барьерного металлического ограждения от грязи водой, из шланга)	100 m	1,000	135,69 30,56	135,69 30,56
27	TsA29A	Curatarea mecanizata a zapezii pe santiere si drumuri cu pluguri de zapada cu rotor si cu snec (Уборка снега механизированным способом со строительных площадок и дорог, с шнекороторными очистителями)	100 m3	1,000	31,252 0,00	31,252 0,00
28	TsA29B	Curatarea mecanizata a zapezii pe santiere si drumuri cu pluguri de zapada pe tractor (Уборка снега механизированным способом со строительных площадок и дорог снегоочистителями на тракторе)	100 m3	1,000	14,941 0,00	14,941 0,00
29	TsA29C	Curatarea mecanizata a zapezii pe santiere si drumuri cu buldozer, deplasare 20 m (Уборка снега механизированным способом со строительных площадок и дорог, с бульдозерами с перемещением на 20м)	100 m3	1,000	84,052 0,00	84,052 0,00

1	2	3	4	5	6	7
30	TsA29C1	Corectii: Se adauga sau se scade la deplasarea zapezii pentru fiecare 10 m (Корректировки: При перемещении снега на каждые 10 м, добавляется или отнимается)	100 m3	1,000	$\frac{27,217}{0,00}$	$\frac{27,217}{0,00}$
31	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m (Разработка грунта буровой установкой на рабочей площадке, под ямы для столбов и анкеров для электрификации, грунт II - III категории, на глубину 2,5 м)	buc	1,000	$\frac{266,416}{115,32}$	$\frac{266,416}{115,32}$
32	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)	100 m3	1,000	$\frac{609,98}{0,00}$	$\frac{609,98}{0,00}$
33	TsC03A3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, перемещающимся по настилу, грунт пропитанный водой, I категории)	100 m3	1,000	$\frac{878,371}{0,00}$	$\frac{878,371}{0,00}$
34	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт)	100 m3	1,000	$\frac{679,692}{0,00}$	$\frac{679,692}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		естественной влажности I категории)				
35	TsC03E11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, I категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3	1,000	780,774 0,00	780,774 0,00
36	TsC03E2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, глинистый грунт смягченный водой, I категории)	100 m3	1,000	850,486 0,00	850,486 0,00
37	TsC04A2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozite, teren catg. I (Разработка грунта в отвал экскаватором на гусеничном ходу 0,71-1,25 м3, с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, глинистый грунт смягченный водой, I категории)	100 m3	1,000	512,00 0,00	512,00 0,00
38	TsC04A3	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozite, teren catg. I (Разработка грунта в отвал экскаватором на гусеничном ходу 0,71-1,25 м3, с двигателем внутреннего	100 m3	1,000	588,00 0,00	588,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		сгорания и гидравлическим управлением, перемещающимся по настилу, грунт пропитанный водой, I категории)				
39	TsC04E1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicul teren catg. I (Разработка грунта экскаватором на гусеничном ходу 0,71-1,25 м3, с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиль, грунт естественной влажности, I категории)	100 m3	1,000	456,00 0,00	456,00 0,00
40	TsC04E2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, descarcare in autovehicul teren catg. I (Разработка грунта экскаватором на гусеничном ходу 0,71-1,25 м3, с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиль, грунт пропитанный водой, I категории)	100 m3	1,000	568,00 0,00	568,00 0,00
41	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	1,000	591,592 591,592	591,592 591,592
42	TsG03B	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini	100m2	1,000	736,318 736,318	736,318 736,318
43	TsG03C	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor pentru suprafetele mai mici de 500 mp, fara scoaterea radacini	100m2	1,000	879,315 879,315	879,315 879,315

1	2	3	4	5	6	7
44	TsG05A	Doborirea manuala a arborilor de esenta rasinoasa, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	1,000	108,401 108,401	108,401 108,401
45	TsG05B	Doborirea manuala a arborilor de esenta rasinoasa, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	buc	1,000	282,534 282,534	282,534 282,534
46	TsG05C	Doborirea manuala a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul peste 50 cm	buc	1,000	615,232 615,232	615,232 615,232
47	TsG05D	Doborirea manuala a arborilor esente foioase tari si brad, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	1,000	81,301 81,301	81,301 81,301
48	TsG05E	Doborirea manuala a arborilor esente foioase tari si brad, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	buc	1,000	256,01 256,01	256,01 256,01
49	TsG05F	Doborirea manuala a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	1,000	545,464 545,464	545,464 545,464
50	TsG05H	Doborirea manuala a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	buc	1,000	215,648 215,648	215,648 215,648
51	TsG08H	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	buc	1,000	174,059 165,484	174,059 165,484
52	TsG08I	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor,	buc	1,000	281,119 269,849	281,119 269,849

1	2	3	4	5	6	7
		arborii avind diametrul peste 50 cm				
53	TsG08E	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	buc	1,000	208,465 198,35	208,465 198,35
54	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase (Скашивание травы)	100m2	1,000	35,749 35,749	35,749 35,749
55	TsG14B	Cosirea vegetatiei acvaticice (papura, stuf etc) in teren care s-a uscat (Скашивание водной растительности (камыш, тростник и т.д.) на высохшей площади)	100m2	1,000	47,281 47,281	47,281 47,281
56	TsG14C	Cosirea vegetatiei acvaticice (papura, stuf etc) in teren cu apa (Скашивание водной растительности (камыш, тростник и т.д.) на водянистой площади)	100m2	1,000	117,626 117,626	117,626 117,626
57	TsH01A01	Degajarea terenului de corpuri straine	100m2	1,000	407,656 407,656	407,656 407,656
58	TsH02A	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei pina la 10 cm	buc	1,000	26,524 26,524	26,524 26,524
59	TsH02B	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm	buc	1,000	705,758 705,758	705,758 705,758
60	TsH14A	Cosirea manuala a gazonului in teren orizontal sau cu pante pina la 30%	100m2	1,000	47,281 47,281	47,281 47,281
61	TsH27A	Udarea plantatiilor cu furtunul (Поливка насаждений шлангом)	m3	1,000	61,584 49,011	61,584 49,011
62	TsH61A	Degajarea terenurilor de gunoi ocazional	100m2	1,000	18,451 18,451	18,451 18,451
63	TsH62A	Degajarea terenurilor de frunze, gunoi si crengi mici, cu murdarie medie	100m2	1,000	89,373 89,373	89,373 89,373
64	TsH62B	Degajarea terenurilor de frunze, gunoi si crengi mici, cu murdarie mare	100m2	1,000	134,924 134,924	134,924 134,924
65	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii	100m2	1,000	46,423 35,173	46,423 35,173
66	TsH67A	Formarea coroanei la arbori cu inaltime pina la 3 m	buc	1,000	21,911 21,911	21,911 21,911
67	TsH67B	Formarea coroanei la arbori cu inaltime 3-5 m	buc	1,000	31,136 31,136	31,136 31,136

1	2	3	4	5	6	7
68	TsH70A	Inlaturarea lasturilor cu foarfeca la arbori si arbusti: plop, salcie	buc	1,000	16,145 16,145	16,145 16,145
69	TsH70B	Inlaturarea lasturilor cu foarfeca la arbori si arbusti: alte specii	buc	1,000	9,802 9,802	9,802 9,802
70	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm	buc	1,000	107,248 107,248	107,248 107,248
71	TsH73B	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul peste 40 cm	buc	1,000	145,303 145,303	145,303 145,303
72	TsH73C	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbusti cu diametrul 0,5-1 m	buc	1,000	5,766 5,766	5,766 5,766
73	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc	1,000	696,508 478,578	696,508 478,578
74	TsH74B	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm	buc	1,000	1 615,148 864,90	1 615,148 864,90
75	TsH75C	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm	buc	1,000	2 268,144 1 009,05	2 268,144 1 009,05
76	TsH75D	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 61-100 cm	buc	1,000	4 745,364 1 545,288	4 745,364 1 545,288
77	TsH79A	Stringerea crengilor la gramezi, specii: moi si tari	100m2	1,000	17,875 17,875	17,875 17,875
78	TsH79B	Stringerea crengilor la gramezi, specii: cu ghimpi	100m2	1,000	23,064 23,064	23,064 23,064
79	TsH83A	Intretinerea urnelor: curatirea de gunoi	100 buc	1,000	458,397 458,397	458,397 458,397
80	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	1,000	78,418 78,418	78,418 78,418
81	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	1,000	64,003 64,003	64,003 64,003
82	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	1,000	37,479 37,479	37,479 37,479
83	TsH93A	Descarcarea in auto gunoi, frunze	t	1,000	34,596 34,596	34,596 34,596
84	TsH93B	Descarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	1,000	42,668 42,668	42,668 42,668
85	TsH93C	Descarcarea in auto crengi	t	1,000	25,947 25,947	25,947 25,947
86	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata	buc	1,000	74,471	74,471

1	2	3	4	5	6	7
		sapate: arbori foiosi (Посадка хвойных саженцев в готовые ямы)			16,721	16,721
87	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi (Посадка саженцев лиственных пород в готовые ямы)	buc	1,000	100,418 42,668	100,418 42,668
88	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	1,000	58,682 10,379	58,682 10,379
89	TsH156B	Sapatul gropitelor de marime, cm. 50 x 50 x 50 (Копка лунок размером 50x50x50 см)	buc	1,000	5,766 5,766	5,766 5,766
90	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km	t	1,000	40,095 0,00	40,095 0,00
91	TsI50H	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 20 km	t	1,000	72,105 0,00	72,105 0,00
		Total Asigurarea esteticii rutiere Inklusiv salariu				27 374,78 14 218,846
		2. Intretinerea curenta pe timp de vara				
92	RpDA09A	Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm executate cu mijloace manuale	m2	1,000	18,451 18,451	18,451 18,451
93	RpDA09B	Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm executate cu mijloace mecanice	m2	1,000	47,481 47,281	47,481 47,281
94	RpDA14A	Curatirea manuala a acostamentelor de noroi, pamint, iarba etc. (Ручная очистка обочин дороги от мусора, земли, травы и т.д.)	m2	1,000	5,189 5,189	5,189 5,189
95	RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc.	m	1,000	20,181 20,181	20,181 20,181
96	RpDA19A	Impietruirea acostamentelor, cu un strat de piatra sparta de 10 cm dupa compactare, asezat pe un strat de nisip de 5 cm dupa pilonare, in vederea acoperirii cu un covor asfaltic (Щебеночное покрытие обочины для укладки асфальта, состоящее из одного слоя щебня толщиной 10 см после уплотнения, уложенное на слой песка толщиной 5 см после трамбования)	m2	1,000	101,535 29,983	101,535 29,983
97	RpDB14A	Taierea dimburilor produse de excesul de bitum, din imbracaminti asfaltice (Срезка	m2	1,000	67,948 66,886	67,948 66,886

1	2	3	4	5	6	7
		избытка битума с асфальтового покрытия)				
98	RpDB39A	Efectuarea reviziilor tehnice periodice la drumuri si strazi	ora	1,000	306,891 72,075	306,891 72,075
99	RpDE19A	Combaterea exudatilor (curgerii bitumului) datorate temperaturilor extreme inregistrate in timpul verii, realizate cu nisip bitumat (dresing) (Борьба с текучестью битума вследствие предельных температур в летний период года, выполненная битумным песком)	m2	1,000	23,79 10,379	23,79 10,379
100	RpDE19B	Combaterea exudatilor (curgerii bitumului) datorate temperaturilor extreme inregistrate in timpul verii, realizate cu nisip natural ciuruit 0-3 mm (Борьба с текучестью битума вследствие предельных температур в летний период года, выполненная натуральным измельченным песком 0-3 мм)	m2	1,000	22,17 9,226	22,17 9,226
101	RpDE19C	Combaterea exudatilor (curgerii bitumului) datorate temperaturilor extreme inregistrate in timpul verii, realizate cu nisip de concasaj 0-3 mm (Борьба с текучестью битума вследствие предельных температур в летний период года, выполненная измельченным песком 0-3 мм)	m2	1,000	25,355 9,802	25,355 9,802
102	RpDE19D	Combaterea exudatilor (curgerii bitumului) datorate temperaturilor extreme inregistrate in timpul verii, realizate cu filer calcar (praf de piatra) vrac (Борьба с текучестью битума вследствие предельных температур в летний период года, выполненная известняковым наполнителем (каменный порошок) навалом)	m2	1,000	31,718 11,532	31,718 11,532
103	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2	1,000	54,415 14,415	54,415 14,415
104	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	1,000	156,634 6,919	156,634 6,919

1	2	3	4	5	6	7
105	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1,000	156,363 2,883	156,363 2,883
106	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	1,000	233,623 9,226	233,623 9,226
107	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1,000	233,606 3,46	233,606 3,46
108	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	1,000	343,306 141,844	343,306 141,844
109	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	1,000	290,00 0,00	290,00 0,00
110	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si muradarie	100m2	1,000	32,29 32,29	32,29 32,29
111	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 3 t (Трактор на пневматическом ходу 65 CP, с прицепом 3 т)	h-ut	1,000	198,35 0,00	198,35 0,00
112	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	1,000	38,50 0,00	38,50 0,00
113	DI81A	Taierea cu freza "Wirtgen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat si a denivelarilor partii carosabile, avind adincimea de 5 cm	m2	1,000	113,706 34,596	113,706 34,596
114	DI81B	Taierea cu freza "Wirtgen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat si a denivelarilor partii carosabile, avind adincimea de 10 cm	m2	1,000	191,381 54,777	191,381 54,777
115	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat. II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	1,000	5 192,722 2 191,08	5 192,722 2 191,08
116	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1,000	29,23 1,828	29,23 1,828
117	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma I115	m2	1,000	2,257 0,00	2,257 0,00
118	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impietruite cu autogreder	1 km	1,000	550,00 0,00	550,00 0,00
119	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в	t	1,000	2 109,728 36,902	2 109,728 36,902

1	2	3	4	5	6	7
		асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбировщиком Р - 310М, толщиной 5 см)				
120	DI151A1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается)	t	1,000	$\frac{336,001}{0,00}$	$\frac{336,001}{0,00}$
121	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см)	m2	1,000	$\frac{26,747}{2,012}$	$\frac{26,747}{2,012}$
122	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 10 см)	m2	1,000	$\frac{44,526}{3,35}$	$\frac{44,526}{3,35}$
123	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm (Фрезерование неровностей проезжей части, ширина барабана 1000 мм)	m2	1,000	$\frac{17,902}{0,519}$	$\frac{17,902}{0,519}$
124	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 2000 мм, глубина слоя: 5 см)	m2	1,000	$\frac{10,581}{0,773}$	$\frac{10,581}{0,773}$
125	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 2000 мм, глубина слоя: 10 см)	m2	1,000	$\frac{13,574}{1,003}$	$\frac{13,574}{1,003}$
126	DI155F	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea	m2	1,000	$\frac{17,004}{1,257}$	$\frac{17,004}{1,257}$

1	2	3	4	5	6	7
		tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 15 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 2000 мм, глубина слоя: 15 см)				
127	DI155G	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm (Фрезерование неровностей проезжей части, ширина барабана 2000 мм)	m2	1,000	7,209 0,208	7,209 0,208
128	TsA01B3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	1,000	111,284 111,284	111,284 111,284
129	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3	1,000	152,799 152,799	152,799 152,799
130	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,000	1 662,631 0,00	1 662,631 0,00
131	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,000	1 028,252 0,00	1 028,252 0,00
132	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	1,000	574,175 99,175	574,175 99,175
133	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III (Разработка канав автогрейдером до 175 CP,	100 m	1,000	762,618 132,618	762,618 132,618

1	2	3	4	5	6	7
		(треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт III категории)				
134	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	1,000	<u>1 390,00</u> 0,00	<u>1 390,00</u> 0,00
135	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,000	<u>1 805,00</u> 0,00	<u>1 805,00</u> 0,00
136	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III	100 m3	1,000	<u>2 405,00</u> 0,00	<u>2 405,00</u> 0,00
137	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10- 20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,000	<u>483,191</u> 483,191	<u>483,191</u> 483,191
138	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,000	<u>94,50</u> 0,00	<u>94,50</u> 0,00
139	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	1,000	<u>156,00</u> 0,00	<u>156,00</u> 0,00
140	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm (Валка механической пилой деревьев хвойных пород, с ручным перемещением древоматериалов в хранилище за пределы или внутри рабочей зоны, деревья диаметром 10...30 см)	buc	1,000	<u>97,346</u> 93,986	<u>97,346</u> 93,986
141	TsH90A	Reparatia bancilor de forme diferite	m3	1,000	<u>4 586,29</u> 1 095,54	<u>4 586,29</u> 1 095,54
142	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	1,000	<u>1 351,774</u> 415,152	<u>1 351,774</u> 415,152
143	TsH91B	Instalarea urnelor (Установка урн)	buc	1,000	<u>872,839</u> 340,194	<u>872,839</u> 340,194

1	2	3	4	5	6	7
144	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t	1,000	8,25 0,00	8,25 0,00
145	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km	t	1,000	24,75 0,00	24,75 0,00
		Total Intretinerea curenta pe timp de vara Inclusiv salariu				28 637,063 5 764,264
		3. Reparatia curenta a drumurilor cu imbracaminte rutiera din beton asfaltic				
146	RpDB07A	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam penetrat cu bitum, prin stropiri succesive cu bitum la cald, asternerea de criblura si compactarea cu rulou compresor (Ремонт поврежденных поверхностей щебеночного покрытия, пропитанного битумом, путем заливки горячим битумом, укладки каменной крошки и уплотнения, трамбовочным катком)	m2	1,000	153,633 77,264	153,633 77,264
147	RpDB08A	Repararea suprafetelor degradate si umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura in proportie de 3 kg bitum si 45 kg criblura pe mp, sau mixtura stocabila turnata intr-o repriza pe suprafete mici, cu grad ridicat de dispersiune, executate manual (Ремонт поврежденных поверхностей и заливка выбоин из асфальтного битумного покрытия, путем последовательной горячей заливкой и укладки каменной крошки в пропорции 3 кг битума и 45 кг каменной крошки на 1 м2, или остатки смеси, залитые в один прием на маленькие поверхности, с высоким коэффициентом дисперсности, выполненный вручную)	m2	1,000	140,806 74,958	140,806 74,958
148	RpDB08B	Repararea suprafetelor degradate	m2	1,000	173,10	173,10

1	2	3	4	5	6	7
		si umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura in proportie de 3 kg bitum si 45 kg criblura pe mp, sau mixtura stocabila turnata intr-o repriza pe suprafete mici, cu grad ridicat de dispersiune, executate mecanic (Ремонт поврежденных поверхностей и заливка выбоин из асфальтного битумного покрытия, путем последовательной горячей заливкой и укладки каменной крошки в пропорции 3 кг битума и 45 кг каменной крошки на 1 м2, или остатки смеси, залитые в один прием на маленькие поверхности, с высоким коэффициентом дисперсности, выполненный механически)			16,145	16,145
149	RpDB09F	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura preparat la cald, in greutate medie de 72 kg/mp, executat cu decapare mecanica si compactare cu compresor static autopropulsat de 8-14 t (Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин битумного покрытия горячим асфальтом с добавлением каменной крошки, приготовленной по горячему, средним весом 72 кг/м2, выполненный механической насечкой и уплотнение статическим самоходным катком 8-14 т)	m2	1,000	$\frac{150,196}{26,524}$	$\frac{150,196}{26,524}$
150	RpDB10A	Repararea imbracamintilor de asfalt turnat, cu mixturi gata preparate si cu decaparea portiunilor degradate, executate cu decapare manuala (Ремонт асфальтовых покрытий готовыми смесями с укладкой в поврежденные участки, выполненный ручной насечкой)	t	1,000	$\frac{2\,661,198}{810,123}$	$\frac{2\,661,198}{810,123}$
151	RpDB10B	Repararea imbracamintilor de asfalt turnat, cu mixturi gata	t	1,000	$\frac{2\,434,269}{580,06}$	$\frac{2\,434,269}{580,06}$

1	2	3	4	5	6	7
		preparate si cu decaparea portiunilor degradate, executate cu decapare mecanizata (Ремонт асфальтовых покрытий готовыми смесями с укладкой в поврежденные участки, выполненный механической насечкой)				
152	RpDB12A	Repararea crapaturilor mai largi de 5 mm, in imbracaminti bituminoase, executate cu mortar asfaltic (Ремонт трещин размером более 5 мм в битуминозных покрытиях, осуществляемых асфальтом)	m	1,000	$\frac{102,066}{55,354}$	$\frac{102,066}{55,354}$
153	RpDB16A	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala (Ремонт покрытий из асфальтобетона (износ) мелкими заполнителями, выполненный горячим способом, толщиной 2,5 см с ручной укладкой)	m2	1,000	$\frac{107,037}{5,939}$	$\frac{107,037}{5,939}$
154	RpDB16B	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 3 cm cu asternere manuala (Ремонт покрытий из асфальтобетона (износ) мелкими заполнителями, выполненный горячим способом, толщиной 3 см с ручной укладкой)	m2	1,000	$\frac{127,165}{6,919}$	$\frac{127,165}{6,919}$
155	RpDB16C	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala (Ремонт покрытий из асфальтобетона (износ) мелкими заполнителями, выполненный горячим способом, толщиной 3,5 см с ручной укладкой)	m2	1,000	$\frac{146,82}{7,496}$	$\frac{146,82}{7,496}$
156	RpDB16D	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 4 cm cu asternere manuala (Ремонт покрытий из асфальтобетона (износ) мелкими заполнителями, выполненный горячим способом, толщиной 4 см с	m2	1,000	$\frac{165,546}{8,649}$	$\frac{165,546}{8,649}$

1	2	3	4	5	6	7
		ручной укладкой)				
157	RpDB16E	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 2,5 cm cu asternere mecanica (Ремонт покрытий из асфальтобетона (износ) мелкими заполнителями, выполненный горячим способом, толщиной 2,5 см с механизированной укладкой)	m2	1,000	$\frac{108,116}{4,67}$	$\frac{108,116}{4,67}$
158	RpDB16F	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 3 cm cu asternere mecanica (Ремонт покрытий из асфальтобетона (износ) мелкими заполнителями, выполненный горячим способом, толщиной 3 см с механизированной укладкой)	m2	1,000	$\frac{126,041}{2,941}$	$\frac{126,041}{2,941}$
159	RpDB16G	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 3,5 cm cu asternere mecanica (Ремонт покрытий из асфальтобетона (износ) мелкими заполнителями, выполненный горячим способом, толщиной 3,5 см с механизированной укладкой)	m2	1,000	$\frac{148,087}{5,478}$	$\frac{148,087}{5,478}$
160	RpDB16H	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 4 cm cu asternere mecanica (Ремонт покрытий из асфальтобетона (износ) мелкими заполнителями, выполненный горячим способом, толщиной 4 см с механизированной укладкой)	m2	1,000	$\frac{165,877}{3,46}$	$\frac{165,877}{3,46}$
161	RpDB17A	Imbracaminte rugoasa de beton asfaltic cu bitum si criblura, executata la cald cu asternere mecanica in grosime de 3 cm (Покрытие шероховатое из асфальтобетона с битумом и каменной крошкой, выполненное горячим способом, механизированной укладкой, толщиной 3 см)	m2	1,000	$\frac{126,329}{3,229}$	$\frac{126,329}{3,229}$
162	RpDB17B	Imbracaminte rugoasa de beton asfaltic cu bitum si criblura, executata la cald cu asternere	m2	1,000	$\frac{146,184}{3,575}$	$\frac{146,184}{3,575}$

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica in grosime de 3,5 cm (Покрытие шероховатое из асфальтобетона с битумом и каменной крошкой, выполненное горячим способом, механизированной укладкой, толщиной 3,5 см)				
163	RpDB17C	Imbracaminte rugoasa de beton asfaltic cu bitum si criblura, executata la cald cu asternere mecanica in grosime de 4 cm (Покрытие шероховатое из асфальтобетона с битумом и каменной крошкой, выполненное горячим способом, механизированной укладкой, толщиной 4 см)	m2	1,000	$\frac{164,471}{3,748}$	$\frac{164,471}{3,748}$
164	RpDB18E	Imbracaminte de mortar asfaltic executata la cald, in grosime de 3 cm cu asternere mecanica (Покрытие асфальтовой смесью, выполненное горячим способом, толщиной 3 см, механизированная укладка)	m2	1,000	$\frac{104,925}{4,036}$	$\frac{104,925}{4,036}$
165	RpDB18F	Imbracaminte de mortar asfaltic executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere mecanica (Покрытие асфальтовой смесью, выполненное горячим способом, толщиной 3,5 см, механизированная укладка)	m2	1,000	$\frac{120,84}{4,324}$	$\frac{120,84}{4,324}$
166	RpDB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4 см, механизированная укладка)	m2	1,000	$\frac{166,112}{4,44}$	$\frac{166,112}{4,44}$
167	RpDB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5 cm cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5 см, механизированная укладка)	m2	1,000	$\frac{206,249}{5,016}$	$\frac{206,249}{5,016}$
168	RpDB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6 cm cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное	m2	1,000	$\frac{244,566}{5,478}$	$\frac{244,566}{5,478}$

1	2	3	4	5	6	7
		горячим способом, толщиной 6 см, механизированная укладка)				
169	RpDB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 7 см, механизированная укладка)	m2	1,000	284,76 6,112	284,76 6,112
170	RpDB20E	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica (Укладка асфальта на проезжей части, толщиной 4 см, механизированная укладка)	m2	1,000	208,745 7,438	208,745 7,438
171	RpDB20F	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5 cm cu asternere mecanica (Укладка асфальта на проезжей части, толщиной 5 см, механизированная укладка)	m2	1,000	258,455 8,361	258,455 8,361
172	RpDB20G	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 6 cm cu asternere mecanica (Укладка асфальта на проезжей части, толщиной 6 см, механизированная укладка)	m2	1,000	305,268 9,687	305,268 9,687
173	RpDB22A	Asternerea mecanica a mixturilor asfaltice preparate la cald, intr-o singura statie cu autogrederul, a binderului de margaritar sau a mixturii dense pentru straturi de baza (Механизированная укладка асфальтовой смеси, приготовленной горячим способом на одном пункте, с автогрейдером, песочного связующего слоя или плотной смеси для основного слоя)	t	1,000	1 746,484 59,966	1 746,484 59,966
174	RpDB22B	Asternerea mecanica a mixturilor asfaltice preparate la cald, intr-o singura statie cu autogrederul, a binderului de criblura (Механизированная укладка асфальтовой смеси, приготовленной горячим способом на одном пункте, с автогрейдером, связующего слоя каменной крошки)	t	1,000	1 738,82 56,507	1 738,82 56,507
175	RpDB22C	Asternerea mecanica a mixturilor asfaltice preparate la cald, intr-o singura statie cu autogrederul, a betonului asfaltic (Механизированная укладка асфальтовой смеси, приготовленной горячим	t	1,000	1 758,351 63,426	1 758,351 63,426

1	2	3	4	5	6	7
		способом на одном пункте, с автогрейдером, из асфальтобетона)				
176	RpDB22D	Asternerea mecanica a mixturilor asfaltice preparate la cald, intr-o singura statie cu repartizatorul de mixturi asfaltice, a binderului de margaritar sau a mixturii dense pentru straturi de baza (Механизированная укладка асфальтовой смеси, приготовленной горячим способом на одном пункте, с помощью асфальтоукладчика, песочного связующего слоя или плотной смеси для основного слоя)	t	1,000	$\frac{1\ 765,725}{44,975}$	$\frac{1\ 765,725}{44,975}$
177	RpDB22E	Asternerea mecanica a mixturilor asfaltice preparate la cald, intr-o singura statie cu repartizatorul de mixturi asfaltice, a binderului de criblura (Механизированная укладка асфальтовой смеси, приготовленной горячим способом на одной станции, с помощью асфальтоукладчика, песочного связующего слоя)	t	1,000	$\frac{1\ 756,745}{41,515}$	$\frac{1\ 756,745}{41,515}$
178	RpDB22F	Asternerea mecanica a mixturilor asfaltice preparate la cald, intr-o singura statie cu repartizatorul de mixturi asfaltice, a betonului si mortarului asfaltic (Механизированная укладка асфальтовой смеси, приготовленной горячим способом на одной станции, с помощью асфальтоукладчика, асфальтобетона и раствора)	t	1,000	$\frac{1\ 778,496}{46,705}$	$\frac{1\ 778,496}{46,705}$
179	RpDB23A	Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor si strazilor: autotransportor de asfalt 6 t (Оборудование и транспортные средства, для работы по содержанию и ремонту дорог и улиц: асфальтовый автотранспортер 6 т)	ora	1,000	$\frac{219,82}{0,00}$	$\frac{219,82}{0,00}$
180	RpDB23E	Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor si strazilor: tractor pe pneuri de 65 CP cu remorca de 3 t (Оборудование и транспортные средства, для работы по содержанию и	ora	1,000	$\frac{198,35}{0,00}$	$\frac{198,35}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		ремонту дорог и улиц: трактор на пневматическом ходу 65 СР с прицепом 3 т)				
181	RpDB25B	Executarea stratului de legatura (binder) executat la cald cu criblura, cu asternere mecanica (Выполнение связующего слоя (биндера) горячим способом с каменной крошкой, механизированная укладка)	t	1,000	$\frac{1\,680,806}{28,83}$	$\frac{1\,680,806}{28,83}$
182	RpDB25D	Executarea stratului de legatura (binder) executat la cald cu binder de margaritar sau pietris cu asternere mecanica (Выполнение связующего слоя (биндера) горячим способом мелким гравием или щебнем, механизированная укладка)	t	1,000	$\frac{1\,665,372}{28,83}$	$\frac{1\,665,372}{28,83}$
183	RpDB26B	Turnarea stratului de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica (Укладка подстилающего слоя из асфальтовых мастик, выполненная горячим способом, механизированная укладка)	t	1,000	$\frac{1\,681,383}{29,407}$	$\frac{1\,681,383}{29,407}$
184	RpDB28A	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 20 x 25 cm, pe fundatie de beton de 30 x 15 cm (Смена сборных бетонных бордюров для тротуаров, аллей, зеленых насаждений, диаметром 20 x 25 см, на бетонное основание 30 x 15 см)	m	1,000	$\frac{222,606}{42,092}$	$\frac{222,606}{42,092}$
185	RpDB28B	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 20 x 25 cm, pe fundatie de nisip de 30 x 20 cm (Смена сборных бетонных бордюров для тротуаров, аллей, зеленых насаждений, диаметром 20 x 25 см, на песочное основание 30 x 20 см)	m	1,000	$\frac{190,672}{39,209}$	$\frac{190,672}{39,209}$
186	RpDB28C	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 20 x 30 cm, pe fundatie de beton de 30 x 15 cm (Смена сборных бетонных бордюров для тротуаров, аллей, зеленых насаждений, диаметром 20 x 30 см)	m	1,000	$\frac{229,119}{47,858}$	$\frac{229,119}{47,858}$

1	2	3	4	5	6	7
		см, на бетонное основание 30 x 15 см)				
187	RpDB28D	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 20 x 30 cm, pe fundatie de nisip de 30 x 20 cm (Смена сборных бетонных бордюров для тротуаров, аллей, зеленых насаждений, диаметром 20 x 30 см, на песочное основание 30 x 20 см)	m	1,000	195,383 43,822	195,383 43,822
188	RpDB28E	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 24 x 25 cm, pe fundatie de beton de 35 x 15 cm (Смена сборных бетонных бордюров для тротуаров, аллей, зеленых насаждений, диаметром 24 x 25 см, на бетонное основание 35 x 15 см)	m	1,000	240,266 49,011	240,266 49,011
189	RpDB28F	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 24 x 25 cm, pe fundatie de nisip de 35 x 20 cm (Смена сборных бетонных бордюров для тротуаров, аллей, зеленых насаждений, диаметром 24 x 25 см, на песочное основание 35 x 20 см)	m	1,000	202,042 46,128	202,042 46,128
190	RpDB28G	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 10 x 15 cm, pe fundatie de beton de 10 x 20 cm (Смена сборных бетонных бордюров для тротуаров, аллей, зеленых насаждений, диаметром 10 x 15 см, на бетонное основание 10 x 20 см)	m	1,000	111,457 23,064	111,457 23,064
191	RpDB28H	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 10 x 15 cm, pe fundatie de nisip de 10 x 20 cm (Смена сборных бетонных бордюров для тротуаров, аллей, зеленых насаждений, диаметром 10 x 15 см, на песочное основание 10 x 20 см)	m	1,000	91,043 19,028	91,043 19,028
192	RpDB28I	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii	m	1,000	162,241 42,092	162,241 42,092

1	2	3	4	5	6	7
		verzi cu dimensiunea de 10 x 25 cm, pe fundatie de beton de 10 x 25 cm pentru handicapati (Смена сборных бетонных бордюров для тротуаров, аллей, зеленых насаждений, диаметром 10 x 25 см, на бетонное основание 10 x 25 см, для инвалидов)				
193	RpDB28J	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 10 x 30 cm, pe fundatie de nisip de 30 x 20 cm pentru handicapati (Смена сборных бетонных бордюров для тротуаров, аллей, зеленых насаждений, диаметром 10 x 30 см, на песочное основание 30 x 20 см, для инвалидов)	m	1,000	157,622 39,209	157,622 39,209
194	RpDB29A	Asfalt turnat executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2 cm (Укладка асфальта на тротуары на существующее основание, толщиной 2 см)	m2	1,000	159,812 20,758	159,812 20,758
195	RpDB29B	Asfalt turnat executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm (Укладка асфальта на тротуары на существующее основание, толщиной 2,5 см)	m2	1,000	179,601 21,911	179,601 21,911
196	RpDB29C	Asfalt turnat executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3 cm (Укладка асфальта на тротуары на существующее основание, толщиной 3 см)	m2	1,000	201,697 25,37	201,697 25,37
197	RpDB30A	Inlocuit placi asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment (Замена плит, уложенные на один слой песка толщиной 5 см, расшивка цементным раствором)	m2	1,000	253,944 37,479	253,944 37,479
198	RpDB30B	Inlocuit placi asezate pe fundatie din beton de 10 cm grosime si 2 cm mortar de ciment, rostuite cu mortar de ciment (Замена плит, уложенные на бетонное основание толщиной 10 см и 2 см цементного раствора, расшивка цементным раствором)	m2	1,000	292,545 93,409	292,545 93,409
199	RpDB30C	Inlocuit placi prefabricate cu goluri la parcaje, platforme etc., pe un strat de nisip de 5 cm grosime sau pe fundatie din beton de 10 cm grosime si 2 cm mortar de ciment, rostuite cu mortar de	m2	1,000	359,846 101,482	359,846 101,482

1	2	3	4	5	6	7
		ciment (Замена сборных плит стоянок, площадок, уложенные на один слой песка толщиной 5 см или на бетонное основание толщиной 10 см и 2 см цементного раствора, расшивка цементным раствором)				
200	RpDB33A	Coborirea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zidarie de caramida cu mortar de ciment (Снижение на уровень улиц и дорог крышек от контрольных колодцев для водоснабжения или канализации, средней высотой до 20 см и весом крышки до 100 кг, на кирпичную кладку с цементным раствором)	buc	1,000	159,303 123,969	159,303 123,969
201	RpDB33C	Coborirea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe placa prefabricata din beton armat (Снижение на уровень улиц и дорог крышек от контрольных колодцев для водоснабжения или канализации, средней высотой до 20 см и весом крышки до 100 кг, на готовую железобетонную плиту)	buc	1,000	888,554 88,22	888,554 88,22
202	RpDB34A	Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat (Возведение на уровень улиц или дорог муфт с вентильным колпачком, уложенные на сборные железобетонные плиты)	buc	1,000	684,224 46,705	684,224 46,705
203	RpDB34B	Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de hidranti, asezate pe placi prefabricate din beton armat (Возведение на уровень улиц или дорог муфт с вентильным колпачком гидрантов, уложенные на сборные железобетонные плиты)	buc	1,000	686,53 49,011	686,53 49,011

1	2	3	4	5	6	7
204	RpDB34C	Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de gaze sau concesii ingropate, asezate pe placi prefabricate din beton armat (Возведение на уровень улиц или дорог муфт с вентильным колпачком газов или зарытых уступков, уложенные на сборные железобетонные плиты)	buc	1,000	645,293 39,209	645,293 39,209
205	RpDB34D	Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor gurilor de scurgere de la rigole, asezate pe placi prefabricate din beton armat (Возведение на уровень улиц или дорог приемников канав, уложенные на сборные железобетонные плиты)	buc	1,000	992,911 100,328	992,911 100,328
206	RpDB34E	Coborirea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat (Снежение на уровень улиц или дорог муфт с вентильным колпачком, уложенные на сборные железобетонные плиты)	buc	1,000	672,765 52,471	672,765 52,471
207	RpDB34F	Coborirea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de hidranti, asezate pe placi prefabricate din beton armat (Снижение на уровень улиц или дорог муфт с вентильным колпачком гидрантов, уложенные на сборные железобетонные плиты)	buc	1,000	677,378 57,083	677,378 57,083
208	RpDB34G	Coborirea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de gaze sau concesii ingropate, asezate pe placi prefabricate din beton armat (Снижение на уровень улиц или дорог муфт с вентильным колпачком газоснабжения или зарытых уступков, уложенные на сборные железобетонные плиты)	buc	1,000	616,951 21,334	616,951 21,334
209	RpDB34H	Coborirea la nivelul strazilor sau drumurilor gurilor de scurgere de la rigole, asezate pe placi prefabricate din beton armat (Снижение на уровень улиц или дорог приемников канав, уложенные на сборные железобетонные плиты)	buc	1,000	1 003,29 110,707	1 003,29 110,707

1	2	3	4	5	6	7
210	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie) (Разборка покрытия или основания из щебня, булыжника, дробленного щебня или булыжников, торцевых, шашечных или брусчатки любого формата, уложенного на песок)	m2	1,000	9,802 9,802	9,802 9,802
211	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) (Разборка тротуаров из бетонных или базальтовых плит и каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон (каменные или бетонные плиты))	m2	1,000	22,487 22,487	22,487 22,487
212	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton) (Разборка тротуаров из бетонных или базальтовых плит и каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на песок (каменные или бетонные бордюры))	m	1,000	10,955 10,955	10,955 10,955
213	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton) (Разборка тротуаров из бетонных или базальтовых плит и каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон (каменные или бетонные бордюры))	m	1,000	24,217 24,217	24,217 24,217
214	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice (Выравнивание асфальтовых покрытий	m2	1,000	39,785 39,785	39,785 39,785

1	2	3	4	5	6	7
		толщиной до 3 см, сформированных из постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора)				
215	RpDB37A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3 см, сформированных из постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора, на каждый 1см дополнительно, на 3 см добавляется)	m2	1,000	13,262 13,262	13,262 13,262
216	RpDB37B	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe binder, covoare si mortare asfaltice la rece (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3 см, сформированных из полупроницаемых покрытий, асфальт уложенный на связующий слой, асфальтовые покрытия и растворы по горячему)	m2	1,000	28,253 28,253	28,253 28,253
217	RpDB37B1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe binder, covoare si mortare asfaltice la rece, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3 см, сформированных из полупроницаемых покрытий, асфальт уложенный на связующий слой, асфальтовые покрытия и растворы по горячему, на каждый 1см дополнительно, сверх 3 см добавляется)	m2	1,000	9,226 9,226	9,226 9,226
218	RpDB38A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate	m3	1,000	473,966 305,598	473,966 305,598

1	2	3	4	5	6	7
		pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in imbracaminte carosabila (Рубка и разборка бетона на ограниченной поверхности для прокладки кабеля, трубопроводов, помостов, водостоков и т.д., выполненная на проезжих покрытиях)				
219	RpDB38B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri (Рубка и разборка бетона на ограниченной поверхности для прокладки кабеля, трубопроводов, помостов, водостоков и т.д., выполненные на аллеях, тротуарах или дорожных основаниях)	m3	1,000	370,178 243,902	370,178 243,902
220	RpDB41A	Scarificarea si concasarea imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic cu 3 parcurhuri pe o urma (Взрыхление и дробление существующего дорожного асфальтобетонного покрытия за 3 прохода)	m3	1,000	190,683 7,265	190,683 7,265
221	RpDB42A	Imbogatirea stratului superior din beton asfaltic cu emulsie bituminoasa cationica, cu 2 parcurhuri pe o urma (Обогащение верхнего асфальтобетонного слоя эмульсией битумной катионной, за 2 прохода)	m3	1,000	782,821 14,53	782,821 14,53
222	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi (Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в бетоне износа, на дорогах и улицах)	m	1,000	107,168 21,334	107,168 21,334
223	RpDC06A	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria	m2	1,000	0,202 0,00	0,202 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica (Механизированная очистка перед укладкой покрытий или для битумной обработки подстилающих слоев, составленные из битумных поверхностей, из цементобетона или мостовых из битумного камня, выполненная механической щеткой)				
224	RpDC06B	Curătirea mecanică în vederea aplicării îmbrăcămintelor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcătuite din macadam sau pavaj de piatră, nebitumat executat cu peria mecanică (Механизированная очистка перед укладкой покрытий или для битумной обработки подстилающих слоев, составленные из макадама или каменной мостовой, небитумной, выполненной механической щеткой)	m2	1,000	0,375 0,00	0,375 0,00
225	RpDC07A	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază sau a îmbrăcămintelor existente în vederea aplicării unui strat de uzură din mixtură asfaltică, executată cu suspensie de bitum filerizat la straturile de beton de ciment sau mixturi asfaltice (Заливка поверхностей слоев основания или существующего покрытия для укладки одного слоя износа из асфальтовой смеси, выполненные битумной смесью на цементобетонные слои или асфальтобетон)	m2	1,000	10,385 1,442	10,385 1,442
226	RpDC07B	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază sau a îmbrăcămintelor existente în vederea aplicării unui strat de uzură din mixtură asfaltică, executată cu suspensie de bitum filerizat la straturile de împietruiri macadam sau pavaje din piatră (Заливка поверхностей слоев основания или существующего покрытия для укладки одного слоя износа из асфальтовой смеси, выполненные битумной смесью на каменный макадам слои или каменную мостовую)	m2	1,000	13,963 1,442	13,963 1,442

1	2	3	4	5	6	7
227	RpDC07C	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cut-back) (Заливка поверхностей слоев основания или существующего покрытия для укладки одного слоя износа из асфальтовой смеси, выполненные жидким битумом)	m2	1,000	66,058 2,364	66,058 2,364
228	RpDC07D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida (Заливка поверхностей слоев основания или существующего покрытия для укладки одного слоя износа из асфальтовой смеси, выполненные катионной смесью с повышенной стойкостью на отрыв)	m2	1,000	5,774 1,442	5,774 1,442
229	RpDC08A	Tratamente bituminoase simple de suprafata pe imbracaminti asfaltice pentru inchidere sau etansare cu bitum cald, executate cu criblura nebitumata inainte de asternere (Битумная простая обработка поверхности асфальтового покрытия для заделки или герметизации битумом по горячему, выполненная небитумизированной каменной крошкой перед укладкой)	m2	1,000	14,688 0,634	14,688 0,634
230	RpDC08B	Tratamente bituminoase simple de suprafata pe imbracaminti asfaltice pentru inchidere sau etansare cu emulsie bituminoase la rece, executate cu criblura nebitumata inainte de asternere (Битумная простая обработка поверхности асфальтового покрытия для заделки или герметизации битумной смесью по холодному, выполненная небитумизированной каменной крошкой перед укладкой)	m2	1,000	15,07 0,173	15,07 0,173
231	RpDC08C	Tratamente bituminoase simple de suprafata pe imbracaminti asfaltice pentru intretinere (regenerare) cu bitum la cald,	m2	1,000	21,061 0,923	21,061 0,923

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu criblura nebitumata inainte de asternere (Битумная простая обработка поверхности асфальтового покрытия для заделки битумом по горячему, выполненная небитумизированной каменной крошкой для укладки)				
232	RpDC08D	Tratamente bituminoase simple de suprafata pe imbracaminti asfaltice pentru intretinere (regenerare) cu emulsie bituminoase la rece, executate cu criblura nebitumata inainte de asternere (Битумная простая обработка поверхности асфальтового покрытия для заделки битумной смесью по холодному, выполненная небитумизированной каменной крошкой для укладки)	m2	1,000	22,085 0,346	22,085 0,346
233	RpDC08E	Tratamente bituminoase simple de suprafata pe imbracaminti asfaltice pentru asprire cu bitum la cald, executate cu criblura nebitumata inainte de asternere (Битумная простая обработка поверхности асфальтового покрытия для увеличения жесткости битумом по горячему, небитумизированной каменной крошкой перед укладкой)	m2	1,000	18,232 0,634	18,232 0,634
234	RpDC08F	Tratamente bituminoase simple de suprafata pe imbracaminti asfaltice pentru asprire cu emulsie bituminoase cationica la rece, executate cu criblura nebitumata inainte de asternere (Битумная простая обработка поверхности асфальтового покрытия для увеличения жесткости битумной катионной смесью по холодному, небитумизированной каменной крошкой перед укладкой)	m2	1,000	19,172 0,173	19,172 0,173
235	RpDC09A	Tratamente bituminoase dublu de suprafata pe macadam ordinar sau pe imbracaminti asfaltice, executate cu bitum cald si criblura nebitumata inainte de asternere: pe macadam de 8-10 mm in primul tratament si 3-8 mm in al doilea tratament (Битумная	m2	1,000	89,366 5,535	89,366 5,535

1	2	3	4	5	6	7
		двойная обработка поверхности обычного щебеночного покрытия или асфальтового покрытия, горячим битумом и небитумизированной каменной крошкой перед покрытием: покрытие 8-10 мм при первой обработке и 3-8 мм при второй обработке)				
236	RpDC09B	Tratamente bituminoase dublu de suprafata pe macadam ordinar sau pe imbracaminti asfaltice, executate cu bitum cald si criblura nebitumata inainte de asternere: pe macadam de 16-25 mm in primul tratament si 8-10 mm in al doilea tratament (Битумная двойная обработка поверхности обычного щебеночного покрытия или асфальтового покрытия, горячим битумом и небитумизированной каменной крошкой перед покрытием: покрытие 16-25 мм при первой обработке и 8-10 мм при второй обработке)	m2	1,000	92,86 5,766	92,86 5,766
237	RpDC09C	Tratamente bituminoase dublu de suprafata pe macadam ordinar sau pe imbracaminti asfaltice, executate cu bitum cald si criblura nebitumata inainte de asternere: pe imbracaminti asfaltice (Битумная двойная обработка поверхности обычного щебеночного покрытия или асфальтового покрытия, горячим битумом и небитумизированной каменной крошкой перед покрытием: на асфальтовые покрытия)	m2	1,000	45,04 1,615	45,04 1,615
238	RpDC13A	Reciclarea la rece a imbracamintilor asfaltice prin frezarea asfaltica (uzura si binderul), cu adincimea de frezare prestabilita de pina la 10 cm si cu adaugarea de materiale componente noi (criblura concasata de 3-16 mm) conform retetelor laboratorului cu lianti hidraulici (ciment) si agregate noi, pina la 20% materiale noi adaugate, cu criblura (Переработка холодным способом асфальтовых	m2	1,000	122,808 18,451	122,808 18,451

1	2	3	4	5	6	7
		покрытий путем фрезеровки асфальта (износ и биндер), глубиной фрезеровки до 10 см и с добавлением новых материалов (дробленая каменная крошка 3-16 мм) по рецептам лаборатории, гидравлическое связующее вещество (цемент) и новый заполнитель, до 20% новые добавленные материалы, с каменной крошкой)				
239	RpDC13B	Reciclarea la rece a imbracamintilor asfaltice prin frezarea asfaltica (uzura si binderul), cu adincimea de frezare prestabilita de pina la 10 cm si cu adaugarea de materiale componente noi (criblura concasata de 3-16 mm) conform retetelor laboratorului cu lianti hidraulici (ciment) si agregate noi, 21-30% materiale noi adaugate, cu criblura (Переработка холодным способом асфальтовых покрытий путем фрезеровки асфальта (износ и биндер), глубиной фрезеровки до 10 см и с добавлением новых материалов (дробленая каменная крошка 3-16 мм) по рецептам лаборатории, гидравлическое связующее вещество (цемент) и новый заполнитель, 21-30% новые добавленные материалы, с каменной крошкой)	m2	1,000	149,395 20,758	149,395 20,758
240	RpDC13C	Reciclarea la rece a imbracamintilor asfaltice prin frezarea asfaltica (uzura si binderul), cu adincimea de frezare prestabilita de pina la 10 cm si cu adaugarea de materiale componente noi (criblura concasata de 3-16 mm) conform retetelor laboratorului cu lianti hidraulici (ciment) si agregate noi, 31-40% materiale noi adaugate, cu criblura (Переработка холодным способом асфальтовых покрытий путем фрезеровки асфальта (износ и биндер), глубиной фрезеровки до 10 см и с добавлением новых	m2	1,000	172,515 23,641	172,515 23,641

1	2	3	4	5	6	7
		материалов (дробленная каменная крошка 3-16 мм) по рецептам лаборатории, гидравлическое связующее вещество (цемент) и новые агрегаты, 31-40% новые добавленные материалы, с каменной крошкой)				
241	RpDC13D	Reciclarea la rece a imbracamintilor asfaltice prin frezarea asfaltica (uzura si binderul), cu adincimea de frezare prestabilita de pina la 10 cm si cu adaugarea de materiale componente noi (criblura concasata de 3-16 mm) conform retetelor laboratorului cu lianti hidraulici (ciment) si agregate noi, 41-50% materiale noi adaugate, cu criblura (Переработка холодным способом асфальтовых покрытий путем фрезеровки асфальта (износ и биндер), глубиной фрезеровки до 10 см и с добавлением новых материалов (дробленная каменная крошка 3-16 мм) по рецептам лаборатории, гидравлическое связующее вещество (цемент) и новый заполнитель, 41-50% новые добавленные материалы, с каменной крошкой)	m2	1,000	221,812 25,947	221,812 25,947
242	RpDC13E	Reciclarea la rece a imbracamintilor asfaltice prin frezarea asfaltica (uzura si binderul), cu adincimea de frezare prestabilita de pina la 10 cm si cu adaugarea de materiale componente noi (criblura concasata de 3-16 mm) conform retetelor laboratorului cu lianti bituminosi (emulsie bituminoasa), pina la 20% materiale noi adaugate, cu criblura (Переработка холодным способом асфальтовых покрытий путем фрезеровки асфальта (износ и биндер), глубиной фрезеровки до 10 см и с добавлением новых материалов (дробленная каменная крошка 3-16 мм) по рецептам лаборатории,	m2	1,000	153,723 18,451	153,723 18,451

1	2	3	4	5	6	7
		битумной связующее вещество (битумная смесь) и новый заполнитель, до 20% новые добавленные материалы, с каменной крошкой)				
243	RpDC13F	Reciclarea la rece a imbracamintilor asfaltice prin frezarea asfaltica (uzura si binderul), cu adincimea de frezare prestabilita de pina la 10 cm si cu adaugarea de materiale componente noi (criblura concasata de 3-16 mm) conform retetelor laboratorului cu lianti bituminosi (emulsie bituminoasa), 21-30% materiale noi adaugate, cu criblura (Переработка холодным способом асфальтовых покрытий путем фрезеровки асфальта (износ и биндер), глубиной фрезеровки до 10 см и с добавлением новых материалов (дробленая каменная крошка 3-16 мм) по рецептам лаборатории, битумной связующее вещество (битумная смесь) и новый заполнитель, 21-30% новые добавленные материалы, с каменной крошкой)	m2	1,000	193,363 20,758	193,363 20,758
244	RpDC13G	Reciclarea la rece a imbracamintilor asfaltice prin frezarea asfaltica (uzura si binderul), cu adincimea de frezare prestabilita de pina la 10 cm si cu adaugarea de materiale componente noi (criblura concasata de 3-16 mm) conform retetelor laboratorului cu lianti bituminosi (emulsie bituminoasa), 31-40% materiale noi adaugate, cu criblura (Переработка холодным способом асфальтовых покрытий путем фрезеровки асфальта (износ и биндер), глубиной фрезеровки до 10 см и с добавлением новых материалов (дробленая каменная крошка 3-16 мм) по рецептам лаборатории, битумной связующее вещество (битумная смесь) и новый заполнитель, 31-40% новые добавленные материалы, с	m2	1,000	258,459 23,641	258,459 23,641

1	2	3	4	5	6	7
		каменной крошкой)				
245	RpDC13H	Reciclarea la rece a imbracamintilor asfaltice prin frezarea asfaltica (uzura si binderul), cu adincimea de frezare prestabilita de pina la 10 cm si cu adaugarea de materiale componente noi (criblura concasata de 3-16 mm) conform retetelor laboratorului cu lianti bituminosi (emulsie bituminoasa), 41-50% materiale noi adaugate, cu criblura (Переработка холодным способом асфальтовых покрытий путем фрезеровки асфальта (износ и биндер), глубиной фрезеровки до 10 см и с добавлением новых материалов (дробленая каменная крошка 3-16 мм) по рецептам лаборатории, битумной связующее вещество (битумная смесь) и новый заполнитель, 41-50% новые добавленные материалы, с каменной крошкой)	m2	1,000	377,848 25,947	377,848 25,947
246	RpDC35A	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura pina la 20% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 10 см и с добавлением новых материалов (дважды дробленая каменная крошка и отсев щебня), выполненный гидравлическими связующими (вода/цемент) и каменной крошкой до 20%,	m2	1,000	360,676 10,379	360,676 10,379

1	2	3	4	5	6	7
		новые добавочные материалы-каменная крошка 3-16 мм)				
247	RpDC35B	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 21-30% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 10 см и с добавлением новых материалов (дважды дробленая каменная крошка и отсев щебня), выполненный гидравлическими связующими (вода/цемент) и каменной крошкой 21-30%, новые добавочные материалы-каменная крошка 3-16 мм)	m2	1,000	415,539 11,532	415,539 11,532
248	RpDC35C	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 31-40% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 10 см и с добавлением новых материалов (дважды дробленая каменная	m2	1,000	463,296 13,262	463,296 13,262

1	2	3	4	5	6	7
		крошка и отсев щебня), выполненный гидравлическими связующими (вода/цемент) и каменной крошкой 31-40%, новые добавочные материалы- каменная крошка 3-16 мм)				
249	RpDC35D	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 41-50% materiale noi adaugate- criblura 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 10 см и с добавлением новых материалов (дважды дробленая каменная крошка и отсев щебня), выполненный гидравлическими связующими (вода/цемент) и каменной крошкой 41-50%, новые добавочные материалы- каменная крошка 3-16 мм)	m2	1,000	530,02 14,415	530,02 14,415
250	RpDC35E	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) pina la 20% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной	m2	1,000	6 579,771 10,379	6 579,771 10,379

1	2	3	4	5	6	7
		WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 10 см и с добавлением новых материалов (дважды дробленая каменная крошка и отсев щебня), выполненный битумными связующими (пенистый битум или эмульсия) до 20% новые добавочные материалы- отсев гравия 3-16 мм)				
251	RpDC35G	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminoși (bitum spumat sau emulsii) 31-40% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 10 см и с добавлением новых материалов (дважды дробленая каменная крошка и отсев щебня), выполненный битумными связующими (пенистый битум или эмульсия) 31-40% новые добавочные материалы- отсев гравия 3-16 мм)	m2	1,000	528,676 13,262	528,676 13,262
252	RpDC35H	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminoși (bitum spumat sau emulsii) 41-50% materiale noi	m2	1,000	659,272 14,415	659,272 14,415

1	2	3	4	5	6	7
		adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 10 см и с добавлением новых материалов (дважды дробленая каменная крошка и отсев щебня), выполненный битумными связующими (пенистый битум или эмульсия) 41-50% новые добавочные материалы- отсев гравия 3-16 мм)				
253	RpDC36A	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura pina la 20% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 30 см и с добавлением новых материалов (дважды дробленая каменная крошка и отсев щебня), выполненнаый гидравлическими связующими (вода/цемент) и каменной крошкой до 20%, новые добавочные материалы- каменная крошка 3-16 мм)	m2	1,000	1 065,375 23,064	1 065,375 23,064
254	RpDC36B	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200	m2	1,000	1 227,029 25,37	1 227,029 25,37

1	2	3	4	5	6	7
		de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 21-30% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 30 см и с добавлением новых материалов (дважды дробленная каменная крошка и отсев щебня), выполненнаый гидравлическими связующими (вода/цемент) и каменной крошкой 21-30%, новые добавочные материалы-каменная крошка 3-16 мм)				
255	RpDC36C	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 31-40% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 30 см и с добавлением новых материалов (дважды дробленная каменная крошка и отсев щебня), выполненнаый гидравлическими связующими (вода/цемент) и каменной крошкой 31-40%, новые добавочные материалы-	m2	1,000	1 364,121 28,253	1 364,121 28,253

1	2	3	4	5	6	7
		каменная крошка 3-16 мм)				
256	RpDC36D	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 41-50% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 30 см и с добавлением новых материалов (дважды дробленная каменная крошка и отсев щебня), выполненная гидравлическими связующими (вода/цемент) и каменной крошкой 41-50%, новые добавочные материалы-каменная крошка 3-16 мм)	m2	1,000	1 557,233 31,136	1 557,233 31,136
257	RpDC36E	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) pina la 20% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 30 см и с добавлением новых материалов	m2	1,000	1 121,454 23,064	1 121,454 23,064

1	2	3	4	5	6	7
		(дважды дробленая каменная крошка и отсев щебня), выполненная битумными связующими (пенистый битум или смеси) до 20% новые добавочные материалы- отсев гравия 3-16 мм)				
258	RpDC36F	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminoși (bitum spumat sau emulsii) 21-30% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 30 см и с добавлением новых материалов (дважды дробленая каменная крошка и отсев щебня), выполненная битумными связующими (пенистый битум или смеси) 21-30% новые добавочные материалы- отсев гравия 3-16 мм)	m2	1,000	1 309,298 25,37	1 309,298 25,37
259	RpDC36G	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminoși (bitum spumat sau emulsii) 31-40% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой	m2	1,000	1 560,547 28,253	1 560,547 28,253

1	2	3	4	5	6	7
		переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 30 см и с добавлением новых материалов (дважды дробленая каменная крошка и отсев щебня), выполненная битумными связующими (пенистый битум или смеси) 31-40% новые добавочные материалы- отсев гравия 3-16 мм)				
260	RpDC36H	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminoși (bitum spumat sau emulsii) 41-50% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 30 см и с добавлением новых материалов (дважды дробленая каменная крошка и отсев щебня), выполненная битумными связующими (пенистый битум или смеси) 41-50% новые добавочные материалы- отсев гравия 3-16 мм)	m2	1,000	1 925,849 32,29	1 925,849 32,29
261	RpDC39A	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si	m2	1,000	349,978 10,379	349,978 10,379

1	2	3	4	5	6	7
		pietris ciuruit pina la 20% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 10 см и с добавлением новых материалов (природные заполнитель - отсев щебня 3-16 мм), выполненный гидравлическим связующим (цемент/вода) и отсевом щебня до 20% новые добавленные материалы- отсев щебня 3-16 мм)				
262	RpDC39B	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si pietris ciuruit 21-30% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 10 см и с добавлением новых материалов (природные заполнитель - отсев щебня 3-16 мм), выполненный гидравлическим связующим (цемент/вода) и отсевом щебня 21-30% новые добавленные материалы- отсев щебня 3-16 мм)	m2	1,000	402,362 11,532	402,362 11,532
263	RpDC39C	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200	m2	1,000	445,721 13,262	445,721 13,262

1	2	3	4	5	6	7
		de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si pietris ciuruit 31-40% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 10 см и с добавлением новых материалов (природные заполнитель - отсев щебня 3-16 мм), выполненный гидравлическим связующим (цемент/вода) и отсевом щебня 31-40% новые добавленные материалы- отсев щебня 3-16 мм)				
264	RpDC39D	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si pietris ciuruit 41-50% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 10 см и с добавлением новых материалов (природные заполнитель - отсев щебня 3-16 мм), выполненный гидравлическим связующим (цемент/вода) и отсевом щебня 41-50% новые добавленные материалы- отсев щебня 3-16	m2	1,000	507,862 14,415	507,862 14,415

1	2	3	4	5	6	7
		mm)				
265	RpDC39E	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti bituminoși (bitum spumat sau emulsii) pina la 20% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 10 см и с добавлением новых материалов (природные заполнитель - отсев щебня 3-16 мм), выполненный битумными связующими (пенистый битум или смесь) до 20% новые добавленные материалы- отсев щебня 3-16 мм)	m2	1,000	380,171 10,379	380,171 10,379
266	RpDC39F	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti bituminoși (bitum spumat sau emulsii) 21-30% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 10 см и с добавлением новых материалов	m2	1,000	444,088 11,532	444,088 11,532

1	2	3	4	5	6	7
		(природные заполнитель - отсев щебня 3-16 мм), выполненный битумными связующими (пенистый битум или смесь) 21-30% новые добавленные материалы- отсев щебня 3-16 мм)				
267	RpDC39G	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 31-40% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 10 см и с добавлением новых материалов (природные заполнитель - отсев щебня 3-16 мм), выполненный битумными связующими (пенистый битум или смесь) 31-40% новые добавленные материалы- отсев щебня 3-16 мм)	m2	1,000	528,676 13,262	528,676 13,262
268	RpDC39H	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 41-50% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой	m2	1,000	659,272 14,415	659,272 14,415

1	2	3	4	5	6	7
		переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 10 см и с добавлением новых материалов (природные заполнитель - отсев щебня 3-16 мм), выполненный битумными связующими (пенистый битум или смесь) 41-50% новые добавленные материалы- отсев щебня 3-16 мм)				
269	RpDC40A	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura pina la 20% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 30 см и с добавлением новых материалов (природные заполнители - щебень 3-25 мм), выполненный гидравлическим связующим (цемент/вода) и отсевом щебня до 20% новые добавленные материалы- отсев щебня 3-25 мм)	m2	1,000	1 038,767 28,253	1 038,767 28,253
270	RpDC40B	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si	m2	1,000	1 192,566 30,56	1 192,566 30,56

1	2	3	4	5	6	7
		criblura 21-30% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 30 см и с добавлением новых материалов (природные заполнители - щебень 3-25 мм), выполненный гидравлическим связующим (цемент/вода) и отсевом щебня 21-30% новые добавленные материалы- отсев щебня 3-25 мм)				
271	RpDC40C	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale -pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 31-40% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 30 см и с добавлением новых материалов (природные заполнители - щебень 3-25 мм), выполненный гидравлическим связующим (цемент/вода) и отсевом щебня 31-40% новые добавленные материалы- отсев щебня 3-25 мм)	m2	1,000	1 319,857 32,29	1 319,857 32,29
272	RpDC40D	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200	m2	1,000	1 480,863 36,902	1 480,863 36,902

1	2	3	4	5	6	7
		de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 41-50% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 30 см и с добавлением новых материалов (природные заполнители - щебень 3-25 мм), выполненный гидравлическим связующим (цемент/вода) и отсевом щебня 41-50% новые добавленные материалы- отсев щебня 3-25 мм)				
273	RpDC40E	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) pina la 20% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 30 см и с добавлением новых материалов (природные заполнители - щебень 3-25 мм), выполненный битумными связующими (пенистый битум или смесь) до 20% новые добавленные материалы- отсев щебня 3-25	m2	1,000	1 127,066 28,253	1 127,066 28,253

1	2	3	4	5	6	7
		mm)				
274	RpDC40F	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti bituminoși (bitum spumat sau emulsii) 21-30% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 30 см и с добавлением новых материалов (природные заполнители - щебень 3-25 мм), выполненный битумными связующими (пенистый битум или смесь) 21-30% новые добавленные материалы- отсев щебня 3-25 мм)	m2	1,000	1 315,229 30,56	1 315,229 30,56
275	RpDC40G	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti bituminoși (bitum spumat sau emulsii) 31-40% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 30 см и с добавлением новых материалов	m2	1,000	1 566,145 32,29	1 566,145 32,29

1	2	3	4	5	6	7
		(природные заполнители - щебень 3-25 мм), выполненный битумными связующими (пенистый битум или смесь) 31-40% новые добавленные материалы- отсев щебня 3-25 мм)				
276	RpDC40H	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti bituminoși (bitum spumat sau emulsii) 41-50% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 30 см и с добавлением новых материалов (природные заполнители - щебень 3-25 мм), выполненный битумными связующими (пенистый битум или смесь) 41-50% новые добавленные материалы- отсев щебня 3-25 мм)	m2	1,000	1 925,162 36,902	1 925,162 36,902
277	DB06B	Tratament bituminos, dublu, de suprafata, pe macadam ordinar, executat cu bitum la cald si cu criblura nebitumata inainte de asternere, de 16-25 mm in primul tratament si 8-16 mm in al doilea tratament (Битумная двойная обработка, поверхностная, обычного щебеночного покрытия, выполненная горячим битумом и небитумной каменной крошкой перед покрытием 16-25 мм при первой обработке и 8-16 мм при второй обработке)	100m2	1,000	7 869,273 457,82	7 869,273 457,82
278	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor	100m2	1,000	1 367,39 115,32	1 367,39 115,32

1	2	3	4	5	6	7
		existente în vederea aplicării unui strat de uzura din mixtura asfaltică, executată cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatră (Заливка поверхностей опорных слоев или существующего покрытия при укладке одного изнашивающегося слоя из асфальтобетонной смеси, битумной суспензией по слою каменного или щебеночного покрытия или каменным мостовым)				
279	DB02C	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente în vederea aplicării unui strat de uzura din mixtura asfaltică, executată cu bitum taiat (cutback) (Заливка поверхностей опорных слоев или существующего покрытия при укладке одного изнашивающегося слоя из асфальтобетонной смеси, выполненная из разжиженного битума (cutback))	100m2	1,000	817,845 190,278	817,845 190,278
280	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente în vederea aplicării unui strat de uzura din mixtura asfaltică, executată cu emulsie cationică cu rupere rapidă (Заливка поверхностей опорных слоев или существующего покрытия при укладке одного изнашивающегося слоя из асфальтобетонной смеси, выполненная из катионной эмульсии с повышенной ломкостью)	100m2	1,000	545,736 115,32	545,736 115,32
281	DB03A	Tratament bituminos, simplu, de suprafata, pe imbracaminti asfaltice, pentru inchidere sau etansare, executat cu criblura nebitumata înainte de asternere, cu bitum la cald (Обработка горячим битумом поверхности асфальтового покрытия для заделки или герметизации, посыпанного небитумной каменной крошкой перед укладкой)	100m2	1,000	1 200,186 46,705	1 200,186 46,705

1	2	3	4	5	6	7
282	DB03B	Tratament bituminos, simplu, de suprafata, pe imbracaminti asfaltice, pentru inchidere sau etansare, executat cu criblura nebitumata, inainte de aternere cu emulsie bituminoasa cationica la rece (Обработка холодной битумной катионной эмульсией поверхности асфальтового покрытия для заделки или герметизации, посыпанного небитумной каменной крошкой перед укладкой)	100m2	1,000	1 396,226 14,415	1 396,226 14,415
283	DB04A	Tratament bituminos, simplu, de suprafata, pe imbracaminti asfaltice pentru intretinere (regenerare), executat cu criblura nebitumata inainte de aternere cu bitum la cald (Обработка горячим битумом поверхности асфальтового покрытия для поддержания в рабочем состоянии (восстановления), посыпанного небитумной каменной крошкой перед покрытием)	100m2	1,000	1 769,009 69,192	1 769,009 69,192
284	DB04B	Tratament bituminos, simplu, de suprafata, pe imbracaminti asfaltice pentru intretinere (regenerare), executat cu criblura nebitumata inainte de aternere cu emulsie bituminoasa cationica la rece Обработка холодной битумной сатионной эмульсией поверхности асфальтового покрытия для поддержания в рабочем состоянии (восстановления), посыпанного небитумной каменной крошкой перед покрытием)	100m2	1,000	2 247,655 29,407	2 247,655 29,407
285	DB05A	Tratament bituminos, simplu, de suprafata, pe imbracaminti asfaltice pentru asprire, executat cu criblura nebitumata inainte de aternere cu bitum la cald (Обработка горячим битумом поверхности асфальтового покрытия для увеличения жесткости, выполненной небитумной каменной крошкой перед покрытием)	100m2	1,000	1 288,064 50,741	1 288,064 50,741
286	DB05B	Tratament bituminos, simplu, de suprafata, pe imbracaminti asfaltice, pentru asprire, executat	100m2	1,000	1 484,048 19,028	1 484,048 19,028

1	2	3	4	5	6	7
		cu criblura nebitumata inainte de asternere cu emulsie bituminoasa cationica la rece (Обработка холодной битумной катионной эмульсией поверхности асфальтового покрытия для увеличения жесткости, выполненной небитумной каменной крошкой перед покрытием)				
287	DB06A	Tratament bituminos, dublu, de suprafata, pe macadam ordinar, executat cu bitum la cald si cu criblura nebitumata inainte de asternerea de 8-16 mm in primul tratament si 3-8 mm in al doilea tratament (Битумная двойная обработка, поверхностная, обычного щебеночного покрытия, выполненная горячим битумом и небитумной каменной крошкой перед покрытием, 8-16 мм при первой обработке и 3-8 мм при второй обработке)	100m2	1,000	6 845,141 447,442	6 845,141 447,442
288	DB07A	Tratament bituminos, dublu, de suprafata, pe imbracaminti asfaltice, executat cu bitum la cald si cu criblura nebitumata inainte de asternere (Битумная двойная обработка, поверхностная, асфальтового покрытия, выполненная горячим битумом или небитумной каменной крошкой перед покрытием)	100m2	1,000	3 757,258 130,312	3 757,258 130,312
289	DB12B	Strat de legatura de criblura, executat la cald, cu asternere mecanica (Связующий слой из каменной крошки, выполненный горячим способом, механизированной укладкой)	t	1,000	1 642,916 23,641	1 642,916 23,641
290	DB14B	Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere mecanica (Подстилающий слой из асфальтовой смеси, выполненный горячим способом, механизированной укладкой)	t	1,000	1 642,916 23,641	1 642,916 23,641
291	DB15A	Imbracaminte din mortar asfaltic, executat la rece, cu suspensie de bitum filerizat (subif) de 2,5 cm grosime (Покрытие из асфальтовой смеси,	m2	1,000	82,675 4,036	82,675 4,036

1	2	3	4	5	6	7
		выполненное холодным способом, битумной суспензией толщиной 2,5 см)				
292	DB15B	Imbracaminte din mortar asfaltic, executat la rece, cu suspensie de bitum filerizat (subif) de 3,0 cm grosime (Покрытие из асфальтовой смеси, выполненное холодным способом, битумной суспензией толщиной 3,0 см)	m2	1,000	$\frac{97,907}{4,613}$	$\frac{97,907}{4,613}$
293	DB15C	Imbracaminte din mortar asfaltic, executat la rece, cu suspensie de bitum filerizat (subif) de 3,5 cm grosime (Покрытие из асфальтовой смеси, выполненное холодным способом, битумной суспензией толщиной 3,5 см)	m2	1,000	$\frac{114,446}{5,189}$	$\frac{114,446}{5,189}$
294	DB15D	Imbracaminte din mortar asfaltic, executat la rece, cu suspensie de bitum filerizat (subif) de 4,0 cm grosime (Покрытие из асфальтовой смеси, выполненное холодным способом, битумной суспензией толщиной 4,0 см)	m2	1,000	$\frac{129,784}{5,766}$	$\frac{129,784}{5,766}$
295	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 2,5 см вручную)	m2	1,000	$\frac{98,598}{4,613}$	$\frac{98,598}{4,613}$
296	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 3,0 см вручную)	m2	1,000	$\frac{118,303}{5,189}$	$\frac{118,303}{5,189}$
297	DB16C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 3,5 см вручную)	m2	1,000	$\frac{137,938}{5,766}$	$\frac{137,938}{5,766}$
298	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu	m2	1,000	$\frac{156,634}{6,919}$	$\frac{156,634}{6,919}$

1	2	3	4	5	6	7
		asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную)				
299	DB16E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 2,5 см механически)	m2	1,000	98,601 2,306	98,601 2,306
300	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 3,0 см механически)	m2	1,000	118,805 2,883	118,805 2,883
301	DB16G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 3,5 см механически)	m2	1,000	138,286 2,883	138,286 2,883
302	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1,000	156,363 2,883	156,363 2,883
303	DB17A	Imbracaminte riguroasa de beton asfaltic cu bitum si criblura, executata la cald, cu asternere mecanica, in grosime de 3,0 cm (Покрытие шероховатое асфальтобетонное с битумом и каменной крошкой, выполненное горячим способом, механизированно, толщиной 3,0 см)	m2	1,000	118,228 2,306	118,228 2,306
304	DB17B	Imbracaminte riguroasa de beton asfaltic cu bitum si criblura, executata la cald, cu asternere mecanica, in grosime de 3,5 cm (Покрытие шероховатое асфальтобетонное с битумом и каменной крошкой,	m2	1,000	137,709 2,306	137,709 2,306

1	2	3	4	5	6	7
		выполненное горячим способом, механизированно, толщиной 3,5 см)				
305	DB17C	Imbracaminte riguroasa de beton asfaltic cu bitum si criblura, executata la cald, cu asternere mecanica, in grosime de 4,0 cm (Покрытие шероховатое асфальтобетонное с битумом и каменной крошкой, выполненное горячим способом, механизированно, толщиной 4,0 см)	m2	1,000	155,786 2,306	155,786 2,306
306	DB18D	Imbracaminte de mixtura asfaltica, executata la cald, in grosime de 2,5 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтовой смесью, выполненное горячим способом толщиной 2,5 см, механизированно)	m2	1,000	92,107 2,306	92,107 2,306
307	DB18E	Imbracaminte de mixtura asfaltica, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтовой смесью, выполненное горячим способом толщиной 3,0 см, механизированно)	m2	1,000	110,038 2,306	110,038 2,306
308	DB18F	Imbracaminte de mixtura asfaltica, executata la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтовой смесью, выполненное горячим способом толщиной 3,5 см, механизированно)	m2	1,000	128,545 2,883	128,545 2,883
309	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см, механизированно)	m2	1,000	156,363 2,883	156,363 2,883
310	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см, механизированно)	m2	1,000	196,048 3,46	196,048 3,46

1	2	3	4	5	6	7
311	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1,000	$\frac{233,606}{3,46}$	$\frac{233,606}{3,46}$
312	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 7,0 см, механизированно)	m2	1,000	$\frac{273,291}{4,036}$	$\frac{273,291}{4,036}$
313	DB20E	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Укладка асфальта на проезжей части, толщиной 3,0 см, механизированно)	m2	1,000	$\frac{176,558}{5,189}$	$\frac{176,558}{5,189}$
314	DB20F	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Укладка асфальта на проезжей части, толщиной 5,0 см, механизированно)	m2	1,000	$\frac{219,792}{5,766}$	$\frac{219,792}{5,766}$
315	DB20G	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Укладка асфальта на проезжей части, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1,000	$\frac{263,603}{6,919}$	$\frac{263,603}{6,919}$
316	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm (Укладка асфальта на тротуары по существующему основанию, толщиной 3,0 см)	m2	1,000	$\frac{139,656}{20,181}$	$\frac{139,656}{20,181}$
317	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice (Снятие слоя покрытия толщиной до 3 см, состоящего из асфальта, асфальтобетона)	m2	1,000	$\frac{31,136}{31,136}$	$\frac{31,136}{31,136}$
318	DG05B	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe binder, covoare asfaltice la rece (Снятие слоя покрытия толщиной до 3 см, состоящего из полупостоянного покрытия, асфальт уложенного на биндер, асфальтовых покрытий по холодному)	m2	1,000	$\frac{22,487}{22,487}$	$\frac{22,487}{22,487}$

1	2	3	4	5	6	7
319	DG05C	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, format din asfalt turnat pe fundatii de beton (Снятие слоя покрытия толщиной до 3 см, состоящего из асфальта уложенного на бетонный фундамент)	m2	1,000	8,649 8,649	8,649 8,649
320	DI01A	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura, in proportie de 3 kg bitum si 45 kg pe m2, decaparea imbracamintii pe portiunea degradata, executata manual (Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин, битумного покрытия, путем последовательной теплой заливки и укладки каменной крошки в пропорции-3 кг битума и 45 кг каменной крошки на 1 м2, выравнивания покрытия в местах повреждения, выполненного вручную)	m2	1,000	110,329 44,398	110,329 44,398
321	DI01B	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura, in proportie de 3 kg bitum si 45 kg pe m2, decaparea imbracamintii pe portiunea degradata, executata mecanic (Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин, битумного покрытия, путем последовательной теплой заливки и укладки каменной крошки в пропорции-3 кг битума и 45 кг каменной крошки на 1 м2, выравнивания покрытия в местах повреждения, выполненного механически)	m2	1,000	139,85 13,262	139,85 13,262
322	DI02A1	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie catonica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare manuala si compactare	m2	1,000	145,869 40,362	145,869 40,362

1	2	3	4	5	6	7
		cu rulou de mina sau mai metalic, cu mortar asfaltic sau cu adaos de criblura (Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин, битумного покрытия горячим асфальтовым раствором или с добавлением каменной крошки, средним весом 72 кг/м2, путем ручной протравки и тромбовки ручным катком или металлическим копром)				
323	DI02A2	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare manuala si compactare cu rulou de mina sau mai metalic, cu emulsie cationica (Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин, битумного покрытия катионной эмульсией, средним весом 72 кг/м2, путем ручной протравки и тромбовки ручным катком или металлическим копром)	m2	1,000	147,784 40,362	147,784 40,362
324	DI02B1	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare mecanica si compactare cu rulou de mina sau mai metalic, cu mortar asfaltic sau cu adaos de criblura (Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин, битумного покрытия горячим асфальтовым раствором или с добавлением каменной крошки, средним весом 72 кг/м2, путем механической протравки и тромбовки ручным катком или металлическим копром)	m2	1,000	145,043 23,641	145,043 23,641
325	DI02B2	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie	m2	1,000	146,957 23,641	146,957 23,641

1	2	3	4	5	6	7
		catonica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare mecanica si compactare cu rulou de mina sau mai metalic, cu emulsie cationica(Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин, битумного покрытия катионной эмульсией, средним весом 72 кг/м2, путем механической протравки и тромбовки ручным катком или металлическим копром)				
326	DI02C1	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie catonica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare manuala si compactare cu rulou compresor atasat la tractor U 650, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura (Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин, битумного покрытия горячим асфальтовым раствором с добавлением каменной крошки, средним весом 72 кг/м2, путем ручной протравки и тромбовки компрессорным катком на тракторе U 650)	m2	1,000	148,07 39,785	148,07 39,785
327	DI02C2	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie catonica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare manuala si compactare cu rulou compresor atasat la tractor U 650, cu emulsie cationica (Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин, битумного покрытия быстросхватывающейся эмульсией, средним весом 72 кг/м2, путем ручной протравки и тромбовки компрессорным катком на тракторе U 650)	m2	1,000	149,984 39,785	149,984 39,785
328	DI02D1	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la	m2	1,000	150,204 39,785	150,204 39,785

1	2	3	4	5	6	7
		imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsant 8-14t, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura (Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин, битумного покрытия горячим асфальтовым раствором с добавлением каменной крошки, средним весом 72 кг/м2, путем ручной протравки и тромбовки компрессорным статическим катком автопульсирующим 8-14 т)				
329	DI02D2	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsant, cu emulsie cationica (Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин, битумного покрытия быстросхватывающейся эмульсией, средним весом 72 кг/м2, путем ручной протравки и тромбовки компрессорным статическим катком автопульсирующим)	m2	1,000	152,118 39,785	152,118 39,785
330	DI02E1	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare mecanica si compactare cu rulou compresor atasat la tractor U 650, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura (Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин, горячим асфальтовым	m2	1,000	146,09 21,911	146,09 21,911

1	2	3	4	5	6	7
		раствором с добавлением каменной крошки, средним весом 72 кг/м2, путем механической протравки и тромбовки компрессорным катком на тракторе U 650)				
331	DI02E2	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare mecanica si compactare cu rulou compresor atasat la tractor U 650, cu emulsie cationica (Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин, битумного покрытия быстросхватывающейся эмульсией, средним весом 72 кг/м2, путем механической протравки и тромбовки компрессорным катком на тракторе U 650)	m2	1,000	148,005 21,911	148,005 21,911
332	DI02F1	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare mecanica si compactare cu rulou compresor static autopulsant 8-14, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura (Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин, битумного покрытия горячим асфальтовым раствором с добавлением каменной крошки, средним весом 72 кг/м2, путем механической протравки и тромбовки компрессорным статическим катком автопульсирующим 8-14 т)	m2	1,000	148,224 21,911	148,224 21,911
333	DI02F2	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in	m2	1,000	150,138 21,911	150,138 21,911

1	2	3	4	5	6	7
		greutate medie de 72kg/mp cu decapare mecanica si compactare cu rulou compresor, cu emulsie cationica (Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин, битумного покрытия быстросхватывающейся эмульсией, средним весом 72 кг/м2, путем механической протравки и тромбовки компрессорным статическим катком (Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин, битумного покрытия быстросхватывающейся эмульсией, средним весом 72 кг/м2, путем ручной протравки и тромбовкой компрессорным статическим катком				
334	DI03A	Repararea imbracamintilor de asfalt turnat, cu mixturi gata preparate si cu decaparea portiunilor degradate, executata manual (Ремонт асфальтовых покрытий готовыми смесями с укладкой в поврежденные участки, выполненный вручную)	t	1,000	2 246,099 582,366	2 246,099 582,366
335	DI03B	Repararea imbracamintilor de asfalt turnat, cu mixturi gata preparate si cu decaparea portiunilor degradate, executata mecanic (Ремонт асфальтовых покрытий готовыми смесями с укладкой в поврежденные участки, выполненный механически)	t	1,000	2 085,228 421,495	2 085,228 421,495
336	DI04A	Repararea degradarilor si umplerea gropilor la imbracaminti asfaltice cu mixtura stocabila, turnat intr-o repriza, pe suprafete mici, cu grad ridicat de dispersiune (Ремонт повреждений и заливка выбоин в асфальтовом покрытии остатками смеси, с повышенным уровнем дисперсии)	t	1,000	2 210,044 582,366	2 210,044 582,366
337	DI06A	Repararea crapaturilor, mai largi de 5mm, in imbracaminti bituminoase, executate cu mortar asfaltic (Ремонт трещин размером более 5 мм в	m	1,000	91,248 44,975	91,248 44,975

1	2	3	4	5	6	7
		битуминных покрытиях, с помощью асфальтового раствора)				
338	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos (Ремонт швов и заливка щелей гидравлического покрытия битумной мастикой)	m	1,000	22,133 6,343	22,133 6,343
339	DI19A	Autotransportor de asfalt de 6 t (Автотранспорт для асфальтирования 6 т)	h-ut	1,000	219,82 0,00	219,82 0,00
340	DI19C	Autovehicul special pentru transport tehnologic cu bena basculabila, de 5.5 t pentru lucrari de intretinere drumuri (Специальный автомобиль для технологического троанспорта с опрокидавающимся ковшом, 5,5 т для работ по содержанию дорог)	h-ut	1,000	350,00 0,00	350,00 0,00
341	DI70A	Deplasarea T-150K cu Compactor de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	1,000	67,465 0,00	67,465 0,00
342	DI82A	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 3,5 см, укладка вручную)	m2	1,000	162,407 16,721	162,407 16,721
343	DI82B	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 4,0 см, укладка вручную)	m2	1,000	182,342 19,604	182,342 19,604
344	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей	m2	1,000	223,762 25,37	223,762 25,37

1	2	3	4	5	6	7
		мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка вручную)				
345	DI82D	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 6,0 см, укладка вручную)	m2	1,000	263,849 28,253	263,849 28,253
346	DI84A	Repararea manuala a suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti de beton asfaltic (Ручной ремонт асфальтобетонных покрытий, включая ямочный ремонт)	m2	1,000	242,79 44,398	242,79 44,398
347	DI84B	Repararea mecanica a suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti de beton asfaltic (Механизированный ремонт асфальтобетонных покрытий, включая ямочный ремонт)	m2	1,000	297,049 25,37	297,049 25,37
348	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 3 см)	m2	1,000	160,754 39,785	160,754 39,785
349	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см)	m2	1,000	230,772 44,398	230,772 44,398
350	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 7 см)	m2	1,000	319,191 63,426	319,191 63,426
351	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	1,000	4,293 0,00	4,293 0,00
352	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,000	9 778,281 0,00	9 778,281 0,00
353	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi	t	1,000	1 663,379 32,636	1 663,379 32,636

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltice				
354	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	1,000	301,283 92,256	301,283 92,256
355	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum (Заливка трещин существующего покрытия битумом)	100 m	1,000	1 581,085 198,35	1 581,085 198,35
356	DI128	Tratament bituminos, dublu, de suprafata a imbracamintei asfaltice (Двойная поверхностная обработка покрытия битумом)	100m2	1,000	3 787,474 173,557	3 787,474 173,557
357	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	1,000	1 434,518 12,109	1 434,518 12,109
358	DI136A	Umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase cu piatra sparta si ciment: h-6cm (Заделка ям в асфальтобетонном покрытии щебнем и цементом: h-6cm)	m2	1,000	69,053 17,298	69,053 17,298
359	DI136A1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается)	m2	1,000	9,641 1,73	9,641 1,73
360	DI136B	Umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase cu piatra sparta si ciment: h-10 cm (Заделка ям в асфальтобетонном покрытии щебнем и цементом: h-10 cm)	m2	1,000	107,616 24,217	107,616 24,217
361	DI136B1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается)	m2	1,000	9,641 1,73	9,641 1,73
362	DI136C	Umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase cu piatra sparta si ciment: h-15 cm (Заделка ям в асфальтобетонном покрытии щебнем и цементом: h-15 cm)	m2	1,000	155,984 32,866	155,984 32,866
363	DI136C1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения	m2	1,000	9,641 1,73	9,641 1,73

1	2	3	4	5	6	7
		толщины добавляется или отнимается)				
364	DI137A	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: автогудронатором)	m	1,000	$\frac{16,35}{2,156}$	$\frac{16,35}{2,156}$
365	DI137A1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается)	m	1,000	$\frac{1,996}{0,548}$	$\frac{1,996}{0,548}$
366	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным заливщиком швов)	m	1,000	$\frac{9,236}{2,237}$	$\frac{9,236}{2,237}$
367	DI137B1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается)	m	1,000	$\frac{2,019}{0,571}$	$\frac{2,019}{0,571}$
368	DI137C	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: manual (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: с помощью лейки)	m	1,000	$\frac{10,412}{3,413}$	$\frac{10,412}{3,413}$
369	DI137C1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается)	m	1,000	$\frac{2,348}{0,899}$	$\frac{2,348}{0,899}$
370	DI138A	Umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase manual prin stropiri succesive la cald cu emulsie bituminoasa si asternerea de piatra sparta (Заделка ям в	m2	1,000	$\frac{171,626}{57,948}$	$\frac{171,626}{57,948}$

1	2	3	4	5	6	7
		асфальтобетонном покрытии вручную щебнем, толщиной 5 см, пропитанным горячей битумной эмульсией)				
371	DI138A1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается)	m2	1,000	$\frac{26,393}{7,784}$	$\frac{26,393}{7,784}$
372	DI138B	Umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase manual prin stropiri succesive la cald cu bitum si asternerea de piatra sparta (Заделка ям в асфальтобетонном покрытии вручную щебнем, толщиной 5 см, пропитанным битумом)	m2	1,000	$\frac{149,707}{57,948}$	$\frac{149,707}{57,948}$
373	DI138B1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается)	m2	1,000	$\frac{24,138}{7,784}$	$\frac{24,138}{7,784}$
374	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1,000	$\frac{4,843}{2,883}$	$\frac{4,843}{2,883}$
375	DI144A	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, fara amorsare: 3cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью, вручную, без подгрунтовки: 3см)	m2	1,000	$\frac{153,093}{33,731}$	$\frac{153,093}{33,731}$
376	DI144B	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, fara amorsare: 5cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью, вручную, без подгрунтовки: 5см)	m2	1,000	$\frac{235,619}{42,38}$	$\frac{235,619}{42,38}$
377	DI144C	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, fara amorsare: 7cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной	m2	1,000	$\frac{316,503}{51,029}$	$\frac{316,503}{51,029}$

1	2	3	4	5	6	7
		смесью, вручную, без подгрунтовки: 7см)				
378	DI145A	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 3cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим, вручную: 3см)	m2	1,000	167,087 40,074	167,087 40,074
379	DI145B	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 5cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим, вручную: 5см)	m2	1,000	249,612 48,723	249,612 48,723
380	DI145C	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 7cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим, вручную: 7см)	m2	1,000	330,496 57,372	330,496 57,372
381	DI152A	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si pietra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 (Одиночная поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной "Cipsiler"с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 5 - 10)	100m2	1,000	2 556,769 75,592	2 556,769 75,592
382	DI152B	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si pietra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr.10-15 (Одиночная поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной	100m2	1,000	2 859,721 82,165	2 859,721 82,165

1	2	3	4	5	6	7
		"Cipsiler"с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 10-15)				
383	DI152C	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si pietra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr.12,5-17,5 (Одиночная поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной "Cipsiler"с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 12,5-17,5)	100m2	1,000	3 231,657 90,757	3 231,657 90,757
384	DI154A	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; prima etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 10-15 (Двойная поверхностная обработка дорожного полотна с синхронным распределением битумной эмульсии и кубического гранитного щебня спецтехникой "Cipsiler"; первый этап: кубический гранитный щебень фр. 10-15)	100m2	1,000	2 148,217 68,50	2 148,217 68,50
385	DI154B	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; a doua etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 5-10 (Двойная поверхностная обработка дорожного полотна с синхронным распределением битумной эмульсии и кубического гранитного щебня спецтехникой "Cipsiler"; второй этап: кубический гранитный щебень фр. 5-10)	100m2	1,000	2 561,052 63,022	2 561,052 63,022
386	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata,cu suprafata pina la 1 m2: 5 cm.	m2	1,000	240,509 33,616	240,509 33,616

1	2	3	4	5	6	7
387	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata,cu suprafata pina la 1 m2: 7 cm.	m2	1,000	318,164 47,051	318,164 47,051
388	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata,cu suprafata pina la 3 m2: 5 cm.	m2	1,000	205,083 16,664	205,083 16,664
389	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata,cu suprafata pina la 3 m2: 7 cm.	m2	1,000	275,704 23,064	275,704 23,064
		Total Reparatia curenta a drumurilor cu imbracaminte rutiera din beton asfaltic Inklusiv salariu				159 402,772 10 941,47
		4. Reparatia drumului cu imbracaminte rutiera din pietris				
390	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	1,000	1,653 1,153	1,653 1,153
391	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1,000	3,583 2,883	3,583 2,883
392	RpDA05A	Repararea gropilor mici si izolate la impietuiri din macadam gropi cu diametrul pina la 1 mp	m2	1,000	67,546 52,471	67,546 52,471
393	RpDA05B	Repararea gropilor mici si izolate la impietuiri din macadam gropi cu diametrul de 1-2 mp	m2	1,000	134,27 103,788	134,27 103,788
394	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	1,000	0,335 0,035	0,335 0,035
395	RpDA08A	Repararea drumurilor impietruite, executate cu pietris sau balast (Ремонт щебеночного покрытия дорог, выполненные щебнем или балластом)	m2	1,000	13,485 1,499	13,485 1,499
396	RpDA08B	Repararea drumurilor impietruite, executate cu piatra sparta sau savura (Ремонт щебеночного покрытия дорог, выполненные битым камнем или каменной мелочью)	m2	1,000	17,209 1,73	17,209 1,73
397	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Укладка на основание дороги ремонтного материала (щебень, гравий, битый камень) и его укатка, автогрейдером)	m3	1,000	433,114 38,632	433,114 38,632
398	RpDA10C	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si	m3	1,000	529,965 129,735	529,965 129,735

1	2	3	4	5	6	7
		cilindarea lor cu manual (Укладка на основание дороги ремонтного материала (щебень, гравий, битый камень) и его укатка, вручную)				
399	RpDA12A	Impermeabilizarea impietruirilor existente cu bitum lichid (bitumina) (Придание водостойкости существующим щебеночным покрытиям жидким битумом)	m2	1,000	116,214 24,794	116,214 24,794
400	RpDA13A	Macadamuri semipenetrante sau penetrante cu bitum sau cu suspensie de bitum filezat, utilizat ca strat de baza semipenetrat cu bitum (Щебеночное покрытие полупропитанное или пропитанные битумом или битумной суспензией, используемые как подстилающие слои, полупропитанная битумом)	m2	1,000	107,092 3,921	107,092 3,921
401	RpDA13B	Macadamuri semipenetrante sau penetrante cu bitum sau cu suspensie de bitum filezat, utilizat ca strat de baza penetrat cu bitum (Щебеночное покрытие полупропитанное или пропитанные битумом или битумной суспензией, используемые как подстилающие слои, пропитанная битумом)	m2	1,000	193,712 5,189	193,712 5,189
402	RpDA13C	Macadamuri semipenetrante sau penetrante cu bitum sau cu suspensie de bitum filezat, utilizat ca strat de baza penetrat cu mortar din suspensie de bitum filerizat (Щебеночное покрытие полупропитанное или пропитанные битумом или битумной суспензией, используемые как подстилающие слои, полупропитанная раствором из наполненного битума)	m2	1,000	422,45 6,17	422,45 6,17
403	RpDA24A	Stabilizarea terenurilor (paminturilor) la drumurile impietruite (comunale, petroliere, forestiere etc.) cu stabilizatorul SOIL-2000, pulverizat pe terenul care urmeaza sa fie stabilizat in cantitati de 0,5 kg/mp (Упрочнение грунтов (земель)	m2	1,000	375,842 36,326	375,842 36,326

1	2	3	4	5	6	7
		щебеночных покрытий дорог (общественные, нефтяные, лесные и.т.д.) с стабилизатором SOIL-2000, распыленный на грунт который будет упрочнен, в количестве 0,5 кг/м2)				
404	RpDA24B	Stabilizarea terenurilor (paminturilor) la drumurile impietruite (comunale, petroliere, forestiere etc.) cu stabilizatorul SOIL-2000, pulverizat pe terenul care urmeaza sa fie stabilizat in cantitati de 1 kg/mp (Упрочнение грунтов (земель) щебеночных покрытий дорог (общественные, нефтяные, лесные и.т.д.) с стабилизатором SOIL-2000, распыленный на грунт который будет упрочнен, в количестве 1 кг/м2)	m2	1,000	710,202 40,362	710,202 40,362
405	RpDA24C	Stabilizarea terenurilor (paminturilor) la drumurile impietruite (comunale, petroliere, forestiere etc.) cu stabilizatorul SOIL-2000, pulverizat pe terenul care urmeaza sa fie stabilizat in cantitati de 1,4 kg/mp (Упрочнение грунтов (земель) щебеночных покрытий дорог (общественные, нефтяные, лесные и.т.д.) с стабилизатором SOIL-2000, распыленный на грунт который будет упрочнен, в количестве 1,4 кг/м2)	m2	1,000	979,659 44,975	979,659 44,975
406	RpDB03B	Refaceri de pavaje din bolovani de riu tip mare 15-18 cm asezate pe nisip (Восстановление булыжных мостовых, крупного типа 15-18 см, уложенных на песок)	m2	1,000	138,161 36,326	138,161 36,326
407	RpDB06B	Rostuirea cu mortar de ciment a pavajelor executate din calupuri cal. II (Расшивка мостовых цементным раствором, мостовые выполненные из булыжников II качества)	m2	1,000	58,769 27,677	58,769 27,677
408	RpDB31A	Montarea la santuri, rigole etc. a elementelor prefabricate din beton armat, cu volum pina la 0,02 mc/buc inclusiv (Установка в траншеи, канавы и т.д. сборных ж/б элементов, объемом 0,02 м3/штука включительно)	buc	1,000	874,224 21,334	874,224 21,334
409	RpDB31B	Montarea la santuri, rigole etc. a	buc	1,000	876,423	876,423

1	2	3	4	5	6	7
		elementelor prefabricate din beton armat, cu volum de 0,021-0,1 mc/buc inclusiv (Установка в траншеи, канавы и т.д. сборных ж/б элементов, объемом 0,021-0,1 м3/штука включительно)			13,838	13,838
410	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механизированной укладкой, выполненны заклиниванием мелким камнем или заиливанием)	m3	1,000	505,967 57,66	505,967 57,66
411	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механизированной укладкой, выполненны заклиниванием мелким камнем без заиливания)	m3	1,000	413,259 43,245	413,259 43,245
412	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механизированной укладкой, выполненны без заклинивания мелким камнем и без заиливания)	m3	1,000	345,575 21,334	345,575 21,334
413	RpDD05A	Fundatie din blocaj de piatra bruta, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de balast de 5 cm grosime dupa compactare (Основание из засыпки колотым камнем, покрытый для выравнивания одним слоем камня толщиной 6 см после уплотнения, все уложено на подслой щебня толщиной 5 см после его уплотнения)	m2	1,000	137,696 48,434	137,696 48,434
414	RpDD05B	Fundatie din blocaj de piatra bruta, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de nisip de 5 cm grosime dupa compactare	m2	1,000	138,027 48,434	138,027 48,434

1	2	3	4	5	6	7
		(Основание из засыпки колотым камнем, покрытый для выравнивания одним слоем камня толщиной 6 см после уплотнения, все уложено на подслое песка толщиной 5 см после его уплотнения)				
415	RpDD05C	Fundatie din blocaj de bolovani de riu de 14-18 cm, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de balast de 5 cm grosime dupa compactare (Основание из речного булыжника толщиной 14-18 см, покрытый для выравнивания одним слоем камня толщиной 6 см после уплотнения, все уложено на подслое щебня толщиной 5 см после его уплотнения)	m2	1,000	141,196 45,551	141,196 45,551
416	RpDD05D	Fundatie din blocaj de bolovani de riu de 14-18 cm, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de nisip de 5 cm grosime dupa compactare (Основание из речного булыжника толщиной 14-18 см, покрытый для выравнивания одним слоем камня толщиной 6 см после уплотнения, все уложено на подслое песка толщиной 5 см после его уплотнения)	m2	1,000	122,804 45,551	122,804 45,551
417	RpDD06B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (Слой основания из заполнителя в оптимальной смеси, укладка выполняется механизировано)	m3	1,000	339,759 21,911	339,759 21,911
418	RpDD07A	Macadam ordinar cu o grosime dupa cilindrare de 8 cm (Обычное щебеночное покрытие толщиной после укатки 8 см)	m2	1,000	55,11 10,955	55,11 10,955
419	RpDD07B	Macadam ordinar cu o grosime dupa cilindrare de 10 cm (Обычное щебеночное покрытие толщиной после укатки 10 см)	m2	1,000	64,799 12,685	64,799 12,685
420	RpDD08B	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin	m3	1,000	523,68 63,426	523,68 63,426

1	2	3	4	5	6	7
		metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Дорожный слой из гранулированных материалов, упрочненных цементом или известью и гранулированным шлаком методом смешивания в стационарных станциях, выполненный механически)				
421	RpDD10A	Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturi de materiale granulare, folosite in structurile de fundatie sau in straturile de baza (Смешивание автогрейдером разных сортов зернистых материалов, используемые в структуре оснований или в слоях основном слое)	m3	1,000	35,133 3,633	35,133 3,633
422	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3	1,000	1 055,00 0,00	1 055,00 0,00
423	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную)	m3	1,000	628,371 66,309	628,371 66,309
424	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, вручную)	m3	1,000	561,143 66,309	561,143 66,309
425	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3	1,000	607,396 21,334	607,396 21,334

1	2	3	4	5	6	7
		(Укладка баласта, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)				
426	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)	m3	1,000	540,168 21,334	540,168 21,334
427	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием)	m3	1,000	497,015 46,128	497,015 46,128
428	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	1,000	407,37 34,596	407,37 34,596
429	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания)	m3	1,000	343,719 17,298	343,719 17,298
430	DA12D	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica: cu autospeciala "Cipsiler": piatra sparta de granit de forma cubica, fractia 10-20 mm (Слой основания или подготовки из щебня, для дорог, с механизированным распределением: спецмашиной)	100m2	1,000	2 012,793 14,646	2 012,793 14,646

1	2	3	4	5	6	7
		Cipsiler: гранитный щебень, кубической формы, фракция 10-20 мм)				
431	DA12E	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica: cu autospeciala "Cipsiler": piatra sparta de granit de forma cubica, fractia 16-25 mm (Слой основания или подготовки из щебня, для дорог, с механизированным распределением: спецмашиной Cipsiler: гранитный щебень, кубической формы, фракция 16-25 мм)	100m2	1,000	2 699,41 18,336	2 699,41 18,336
432	DA16A	Fundatie din blocaj de piatra bruta, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de balast de 5 cm grosime dupa compactare (Основание из карьерного камня, уложенного для выравнивания, в один слой камня толщиной 6 см после уплотнения, на подслое баласта, толщиной 5 см после уплотнения.)	m2	1,000	122,397 35,749	122,397 35,749
433	DA16B	Fundatie din blocaj de piatra bruta, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm dupa compactare, totul asezat pe un substrat de nisip de 5 cm grosime dupa compactare (Основание из речного булыжника 14-18 см, уложенного для выравнивания, в один слой камня толщиной 6 см после уплотнения, на песке толщиной 5 см после уплотнения)	m2	1,000	122,397 35,749	122,397 35,749
434	DA16C	Fundatie din blocaj de bolovani de riu de 14 - 18 cm, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de balast de 5 cm grosime dupa compactare (Основание из карьерного камня, уложенного для выравнивания, в один слой камня толщиной 6 см после уплотнения, на подслое баласта, толщиной 5 см после уплотнения)	m2	1,000	126,452 33,443	126,452 33,443

1	2	3	4	5	6	7
435	DA16D	Fundatie din blocaj de bolovani de riu de 14 - 18 cm, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de nisip de 5 cm grosime dupa compactare (Основание из речного булыжника 14-18 см, уложенного для выравнивания, в один слой камня толщиной 6 см после уплотнения, на подслое песка толщиной 5 см после уплотнения)	m2	1,000	109,227 33,443	109,227 33,443
436	DB08A	Macadam semipenetrat cu bitum (Щебеночное покрытие, полупропитанное битумом)	m2	1,000	104,593 2,883	104,593 2,883
437	DB09A	Macadam penetrat cu bitum (Щебеночное покрытие, пропитанное битумом)	m2	1,000	124,073 3,46	124,073 3,46
438	DB10A	Macadam penetrat cu mortar de suspensie de bitum filerizat utilizat ca strat de baza (Щебеночное покрытие, пропитанное раствором битумной суспензии, используемое как подстилающий слой)	m2	1,000	37,24 4,613	37,24 4,613
439	DB11A	Strat de legatura executat la rece cu suspensie de bitum filerizat (subif) (Связующий слой, выполненный холодным способом битумной суспензией)	t	1,000	1 777,255 54,777	1 777,255 54,777
440	DD04A	Pavaj din piatra bruta tip mare, 16-20 cm, asezat pe nisip (Булыжная мостовая, крупного типа, 16-20 см, уложенная на песок)	m2	1,000	123,948 31,713	123,948 31,713
441	DD04B	Pavaj din bolovani de riu tip mare, 15-18 cm, asezat pe nisip (Мостовая из речного камня, крупного типа, 15-18 см, уложенная на песок)	m2	1,000	117,797 29,983	117,797 29,983
442	DD04C	Pavaj din piatra bruta tip mic, 12-16 cm, asezat pe nisip (Булыжная мостовая, мелкого типа, 12-16 см, уложенная на песок)	m2	1,000	116,281 31,713	116,281 31,713
443	DD04D	Pavaj din bolovani de riu tip mic, asezat pe nisip (Мостовая из речного камня, мелкого типа, уложенная на песок)	m2	1,000	113,141 29,983	113,141 29,983
444	DD04E	Pavaj, asezat pe nisip, executata din alicarie de piatra bruta, 8-12	m2	1,000	91,005 31,713	91,005 31,713

1	2	3	4	5	6	7
		cm (Мостовая уложенная на песок, из битого булыжника 8-12 см)				
445	DD04F	Pavaj, asezat pe nisip, executat din alicarie de bolovani, 8-12 cm (Мостовая уложенная на песок, из обломков булыжников 8-12 см)	m2	1,000	88,215 29,983	88,215 29,983
446	DD07E	Umplerea cu mortar de ciment a rosturilor la pavajele executate din pavele abnorme (Заполнение швов мостовых цементным раствором, брусчатые абнормальные мостовые)	m2	1,000	44,461 22,487	44,461 22,487
447	DE01A	Impietruirea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm dupa compactare, asezat pe un strat de nisip de 5 cm dupa pilonare, in vederea acoperirii cu un covor asfaltic (Щебеночное покрытие обочины для укладки асфальта, состоящее из одного слоя щебня толщиной 10 см после уплотнения, уложенного на слой песка толщиной 5 см после трамбования)	m2	1,000	94,758 24,217	94,758 24,217
448	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x25 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m	1,000	236,128 44,975	236,128 44,975
449	DE09B	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de nisip 35x20 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x25 см, по песчанному основанию 35x20 см)	m	1,000	191,113 37,479	191,113 37,479
450	DE09C	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	1,000	212,341 34,596	212,341 34,596
451	DE09D	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 20x25 cm, pe fundatie de nisip 30x20 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 20x25 см, по песчанному основанию 30x20 см)	m	1,000	177,108 28,83	177,108 28,83

1	2	3	4	5	6	7
452	DE09E	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 15x25 cm, pe fundatie de beton 25x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 15x25 см, по бетонному основанию 25x15 см)	m	1,000	$\frac{223,619}{27,10}$	$\frac{223,619}{27,10}$
453	DE09F	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 15x25 cm, pe fundatie de nisip 25x20 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 15x25 см, по песчанному основанию 25x20 см)	m	1,000	$\frac{194,696}{23,064}$	$\frac{194,696}{23,064}$
454	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	1,000	$\frac{212,789}{34,019}$	$\frac{212,789}{34,019}$
455	DE10B	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de nisip 30x20 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по песчанному основанию 30x20 см)	m	1,000	$\frac{181,678}{31,713}$	$\frac{181,678}{31,713}$
456	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	1,000	$\frac{218,145}{38,632}$	$\frac{218,145}{38,632}$
457	DE10D	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de nisip 30x20 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по песчанному основанию 30x20 см)	m	1,000	$\frac{185,808}{35,749}$	$\frac{185,808}{35,749}$
458	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 24x25 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m	1,000	$\frac{228,597}{39,209}$	$\frac{228,597}{39,209}$
459	DE10F	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de nisip 35x20 cm (Бордюры бетонные заводские	m	1,000	$\frac{191,857}{37,479}$	$\frac{191,857}{37,479}$

1	2	3	4	5	6	7
		для тротуаров 24х25 см, по песочному основанию 35х20 см)				
460	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10х15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10х20 см)	m	1,000	136,323 17,298	136,323 17,298
461	DE11B	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din nisip, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10х15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на песчанное основание 10х20 см)	m	1,000	85,702 14,415	85,702 14,415
462	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment (Бетонные тротуарные плиты, уложенные на один слой песка толщиной 5 см, расшитые цементным раствором)	m2	1,000	237,596 29,983	237,596 29,983
463	DE14A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea (Бетонные тротуарные плиты, уложенные на бетонное основание толщиной 10 см, на слой цементного раствора толщиной 2 см, включая расшивку)	m2	1,000	399,704 76,111	399,704 76,111
464	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия)	m3	1,000	168,367 168,367	168,367 168,367
465	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv (Установка в траншеях, канавах	buc	1,000	625,023 17,298	625,023 17,298

1	2	3	4	5	6	7
		и т.д. готовых ж/б элементов до 0,02 м3/шт включительно)				
466	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (Установка в траншеях, канавах и т.д. готовых ж/б элементов от 0,02 м3/шт и 0,100 м3/шт включительно)	buc	1,000	636,68 10,955	636,68 10,955
467	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	1,000	263,16 34,365	263,16 34,365
468	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)	m2	1,000	323,359 60,197	323,359 60,197
469	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	1,000	255,955 34,365	255,955 34,365
470	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	1,000	308,967 60,197	308,967 60,197

1	2	3	4	5	6	7
		asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)				
471	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	1,000	290,00 0,00	290,00 0,00
472	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip (Разборка покрытия или основания из щебня или булыжника, уложенных на песок)	m2	1,000	7,496 7,496	7,496 7,496
473	DG01B	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe beton (Разборка покрытия или основания из щебня или булыжника, уложенных на бетон)	m2	1,000	29,983 29,983	29,983 29,983
474	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на песок)	m	1,000	8,649 8,649	8,649 8,649
475	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	1,000	18,451 18,451	18,451 18,451
476	DH01A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere cu autogreder (Укладка на дорожное полотно ремонтного материала, автогрейдером)	m3	1,000	5,50 0,00	5,50 0,00
477	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	1,000	31,50 0,00	31,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог, выполненное автогрейдером)				
478	DH04A	Asternerea materialelor pietroase de intertinere, inclusiv cilindrarea, cu autogreder (Укладка щебеночных материалов, включая укатку, автогрейдером)	m2	1,000	96,655 32,29	96,655 32,29
479	DH06A	Repararea drumurilor impietruite cu pietris, piatra sparta sau savura (Ремонт щебеночного покрытия дороги гравием, щебенкой или баластом)	m2	1,000	1,153 1,153	1,153 1,153
480	DH11A	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm cu mijloace manuale (Выравнивание края дороги путем обрезания в среднем 10 см, ручными средствами)	100m2	1,000	1 458,798 1 458,798	1 458,798 1 458,798
481	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice (Выравнивание края дороги путем обрезания в среднем 10 см, механическими средствами)	100m2	1,000	361,924 341,924	361,924 341,924
482	DH14A	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor (Ручная очистка канав и кюветов)	m	1,000	13,838 13,838	13,838 13,838
483	DI12A	Refacerea din pavaje vechi, executate din bolovani de riu (Восстановление старых покрытий, выполненных из речных булыжников)	m2	1,000	128,717 41,515	128,717 41,515
484	DI12B	Refacerea din pavaje vechi, executate din piatra bruta (Восстановление старых покрытий, выполненных из бутового камня)	m2	1,000	142,044 41,515	142,044 41,515
485	DI83A	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 8 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 8 см)	m2	1,000	63,607 14,415	63,607 14,415
486	DI83B	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после	m2	1,000	74,611 20,181	74,611 20,181

1	2	3	4	5	6	7
		укатки 10 см)				
487	DI83F	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 18 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 18 см)	m2	1,000	76,309 43,245	76,309 43,245
488	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	1,000	1 745,896 321,743	1 745,896 321,743
489	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	1,000	2 772,359 321,743	2 772,359 321,743
490	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси)	m3	1,000	435,705 8,649	435,705 8,649
491	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Устройство основания из щебня h=12см на тротуарах механизированным способом)	m2	1,000	50,687 14,761	50,687 14,761
492	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (На каждый 1 см изменения толщины слоя щебня к норме DI 111, добавлять или исключать)	m2	1,000	1,799 0,778	1,799 0,778
493	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебеночного покрытия механизированным способом)	m3	1,000	28,482 8,245	28,482 8,245
494	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	1,000	5 771,977 284,84	5 771,977 284,84
495	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI134)	100m2	1,000	225,666 0,00	225,666 0,00
496	DI135	Executarea parapetului metalic (Металлические ограждения на дорогах)	m	1,000	694,796 76,688	694,796 76,688
497	DI142A	Reparatia selectiva a suprafetelor	m2	1,000	52,28	52,28

1	2	3	4	5	6	7
		degradate cu piatra sparta si emulsie bituminoasa h=2cm (Выборочный ремонт поврежденных участков щебнем толщиной 2 см и битумной эмульсией)			8,88	8,88
498	DI143A	Reparatia selectiva a suprafetelor degradate cu piatra anrobata h=2cm (Выборочный ремонт поврежденных участков черным щебнем толщиной 2см)	m2	1,000	42,394 8,88	42,394 8,88
499	DI153A	Lucrari de reparatie a imbracamintei rutiere cu utilizarea distributiei simultane si amestecarea pietrisului cu emulsie bituminoasa folosind autospeciala "Cipsiler", h=10cm: piatra sparta de granit fr. 5-20 (Устройство дорожной одежды с применением послойного синхронного распределения и смешивания щебня с битумной эмульсией используя спецтехнику "Cipsiler" , толщиной 10 см; гранитный щебень фр.5-20)	100m2	1,000	21 235,704 90,526	21 235,704 90,526
500	DI153A1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается)	100m2	1,000	1 869,471 9,053	1 869,471 9,053
501	DI153B	Lucrari de reparatie a imbracamintei rutiere cu utilizarea distributiei simultane si amestecarea pietrisului cu emulsie bituminoasa folosind autospeciala "Cipsiler", h=10cm: prundis concasat fr. 5-20 (Устройство дорожной одежды с применением послойного синхронного распределения и смешивания щебня с битумной эмульсией используя спецтехнику "Cipsiler" , толщиной 10 см; дробленый гравий фр.5-20)	100m2	1,000	18 041,578 90,526	18 041,578 90,526
502	DI153B1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается)	100m2	1,000	1 604,372 9,053	1 604,372 9,053
503	DZ03A	Prepararea amestecului optimal	m3	1,000	506,394	506,394

1	2	3	4	5	6	7
		din agregate de cariera pentru fundatii de drumuri (Приготовление оптимальной смеси из карьерных наполнителей для оснований дорог)			21,911	21,911
		Total Reparatia drumului cu imbracaminte rutiera din pietris Inklusiv salariu				85 326,046 6 043,984
		5. Intretinerea curenta a podurilor, podetelor si pasajelor				
504	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	1,000	148,352 98,022	148,352 98,022
505	RpCR13A	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat	m2	1,000	66,325 42,668	66,325 42,668
506	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	1,000	188,826 98,022	188,826 98,022
507	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	1,000	120,829 39,209	120,829 39,209
508	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	1,000	127,012 36,902	127,012 36,902
509	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	1,000	93,255 70,345	93,255 70,345

1	2	3	4	5	6	7
510	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм- добавлять или отнимать от нормы CF50)	m2	1,000	25,526 7,496	25,526 7,496
511	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2	1,000	127,589 37,479	127,589 37,479
512	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	1,000	111,182 88,22	111,182 88,22
513	CF53A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF52)	m2	1,000	25,526 7,496	25,526 7,496
514	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau	m2	1,000	22,125 17,875	22,125 17,875

1	2	3	4	5	6	7
		in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF52)				
515	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки для внутренних работ "Mesterul Manole" по стенам, колоннам и потолкам, толщиной 0,5 мм)	m2	1,000	21,287 17,298	21,287 17,298
516	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	1,000	43,553 31,713	43,553 31,713
517	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	1,000	45,545 25,947	45,545 25,947
518	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	1,000	5,045 1,73	5,045 1,73
519	CP08A1	Montarea panourilor orizontale din b.c.a. la peretii pavilionului pentru pasageri	buc	1,000	2 081,467 181,629	2 081,467 181,629
520	CP23A	Prepararea si turnarea betonului aparent clasa C20/16 (Bc20/B250) in elemente prefabricate din beton armat executate pe santier preturnat la locul de montare , in grinzi, stilpi, piloti, cu sectiunea regulata	m3	1,000	2 649,289 426,684	2 649,289 426,684
521	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3	1,000	138,384 138,384	138,384 138,384
522	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	1,000	324,626 324,626	324,626 324,626
523	DH16A	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc	m3	1,000	233,523 233,523	233,523 233,523

1	2	3	4	5	6	7
524	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	1,000	1 725,962 183,935	1 725,962 183,935
525	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	1,000	90,759 32,52	90,759 32,52
526	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Укладка железобетонных звеньев одночковых труб диаметром 1,0 м при высоте насыпи до 3-х м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	1,000	6 905,28 461,28	6 905,28 461,28
527	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж жел.бет.звеньев лотка 0,5x1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	1,000	5 800,786 697,686	5 800,786 697,686
528	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж железобетонных плит лотка 0,5x1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	1,000	4 773,17 334,428	4 773,17 334,428
529	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Оголовки железобетонных звеньев труб диам. 1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	1,000	4 746,776 187,395	4 746,776 187,395
530	DI127	Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri (Металлические перила на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	t	1,000	20 927,324 1 810,524	20 927,324 1 810,524
531	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	1,000	370,506 160,295	370,506 160,295
532	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см)	100m2	1,000	35 287,057 9 427,41	35 287,057 9 427,41

1	2	3	4	5	6	7
		на щебне h=10 см)				
533	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130)	100m2	1,000	2 017,525 467,046	2 017,525 467,046
534	DI132	Montarea capetelor podetului tubular, sectiune 2x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Укладка оголовков железобетонных звеньев труб отв. 2x1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	1,000	5 025,992 249,091	5 025,992 249,091
535	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executata in straturi cu grosimea 5-20 cm	m3	1,000	1 315,169 179,899	1 315,169 179,899
536	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	1,000	1 259,239 123,969	1 259,239 123,969
537	PD02A	Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete	kg	1,000	14,501 1,153	14,501 1,153
538	PE03A	Zidarie de piatra cu mortar de ciment marca 100 in fundatii din piatra bruta (Каменная кладка на цементном растворе марки 100, в фундаментах из бутового камня)	m3	1,000	899,177 213,342	899,177 213,342
539	PE03B	Zidarie de piatra cu mortar de ciment marca 100 in fundatii din bolovani de riu (Каменная кладка на цементном растворе марки 100, в фундаментах из речного булыжника)	m3	1,000	751,973 213,342	751,973 213,342
540	PE03C	Zidarie de piatra cu mortar de ciment M100 in elevatie la ziduri drepte sau curbe si la bolti ca zidarie de completare la extrados	m3	1,000	1 039,869 341,347	1 039,869 341,347
541	PE03D	Zidarie de piatra cu mortar de ciment marca 100 in elevatie la ziduri drepte sau curbe si la bolti ca zidarie de completare la extrados, avind pina la 2 m inaltime, din bolovani de riu (Каменная кладка на цементном растворе марки 100, вертикальных ровных или кривых стен и сводов как сплошная кладка наружных стен, высотой до 2 м, из	m3	1,000	890,881 339,617	890,881 339,617

1	2	3	4	5	6	7
		речного булыжника)				
542	PE03E	Zidarie de piatra cu mortar de ciment marca 100 in elevatie la ziduri drepte sau curbe si la bolti ca zidarie de completare la extrados, avind peste 2 m inaltime, din piatra bruta (Каменная кладка на цементном растворе марки 100, вертикальных ровных или кривых стен и сводов как сплошная кладка наружных стен, высотой более 2 м, из бутового камня)	m3	1,000	1 281,047 407,08	1 281,047 407,08
543	PE03F	Zidarie de piatra cu mortar de ciment marca 100 in elevatie la ziduri drepte sau curbe si la bolti ca zidarie de completare la extrados, avind peste 2 m inaltime, din bolovani de riu (Каменная кладка на цементном растворе марки 100, вертикальных ровных или кривых стен и сводов как сплошная кладка наружных стен, высотой более 2 м, из речного булыжника)	m3	1,000	1 133,266 406,503	1 133,266 406,503
544	PE03G	Zidarie de piatra cu mortar de ciment marca 100 in stilpi si contraforti pina la 2 m inaltime, din piatra bruta (Каменная кладка на цементном растворе марки 100, столбов и контрафорсов, высотой до 2 м, из бутового камня)	m3	1,000	1 595,534 853,368	1 595,534 853,368
545	PE03H	Zidarie de piatra cu mortar de ciment marca 100 in stilpi si contraforti pina la 2 m inaltime, din bolovani de riu (Каменная кладка на цементном растворе марки 100, столбов и контрфорсов, высотой до 2 м, из речного булыжника)	m3	1,000	1 445,792 853,368	1 445,792 853,368
546	PE03I	Zidarie de piatra cu mortar de ciment marca 100 in stilpi si contraforti peste 2 m inaltime, din piatra bruta (Каменная кладка на цементном растворе марки 100, столбов и контрфорсов, высотой более 2 м, из бутового камня)	m3	1,000	1 789,186 877,009	1 789,186 877,009
547	PE03J	Zidarie de piatra cu mortar de ciment marca 100 in stilpi si contraforti, avind peste 2 m	m3	1,000	1 639,444 877,009	1 639,444 877,009

1	2	3	4	5	6	7
		inaltime, din bolovani de riu (Каменная кладка на цементном растворе марки 100, столбов и контрфорсов, высотой более 2 м, из речного булыжника)				
548	PE04A	Ziduri drepte sau curbe, pile, ziduri de sprijin, timpane, briuri pina la 2 m inaltime, din moloane cioplite din gros (Кладка ровная или криволинейная, быков, опорных стен, надсводной кладки, пояса высотой до 2 м из бутового карьерного камня грубой обтески)	m3	1,000	$\frac{875,213}{434,18}$	$\frac{875,213}{434,18}$
549	PE04B	Ziduri drepte sau curbe, pile, ziduri de sprijin, timpane, briuri pina la 2 m inaltime, din boltari (Кладка ровная или криволинейная, быков, опорных стен, надсводной кладки, пояса высотой до 2 м, из клинца)	m3	1,000	$\frac{771,963}{434,18}$	$\frac{771,963}{434,18}$
550	PE04C	Ziduri drepte sau curbe, ca la "A", avind peste 2 m inaltime, din moloane cioplite din gros (Кладка ровная или кривая, как в "A", высотой более 2 м, из бутового карьерного камня грубой обтески)	m3	1,000	$\frac{1\,147,361}{514,327}$	$\frac{1\,147,361}{514,327}$
551	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, trespuita	m2	1,000	$\frac{61,149}{40,939}$	$\frac{61,149}{40,939}$
552	PF01B	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita (Штукатурка цементным раствором марки 100, толщиной 2 см, заглаженная штукатурка)	m2	1,000	$\frac{74,331}{52,471}$	$\frac{74,331}{52,471}$
553	PF01C	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus (Штукатурка цементным раствором марки 100, толщиной 2 см, повышение для каждого сантиметра дополнительно)	m2	1,000	$\frac{30,23}{20,181}$	$\frac{30,23}{20,181}$
554	PF02A	Prelucrarea fetei vazute, la zidariile de beton buciardata in cimp continuu (Обработка лицевой стороны бетонных стен, с насечкой на ровной поверхности)	m2	1,000	$\frac{43,822}{43,822}$	$\frac{43,822}{43,822}$
555	PF02C	Prelucrarea fetei vazute, la zidariile de beton sprituata in cimp	m2	1,000	$\frac{84,76}{84,76}$	$\frac{84,76}{84,76}$

1	2	3	4	5	6	7
		continuu (Обработка лицевой стороны бетонных стен, с насечкой на непрерывной поверхности)				
556	PH03A	Montarea trotuarelor si parapetelor metalice, din piese confectionate in uzina la tabliere metalice noi (Устройство металлических тротуаров и перил из деталей, изготовленных на заводе, на новый металлический настил)	t	1,000	6 651,291 4 264,534	6 651,291 4 264,534
557	PH03B	Montarea trotuarelor si parapetelor metalice, din piese confectionate in uzina la tabliere metalice existente (Устройство металлических тротуаров и перил из деталей, изготовленных на заводе, на существующий металлический настил)	t	1,000	11 434,984 8 591,917	11 434,984 8 591,917
558	PK19A	Parapet de beton armat, la poduri de sosea executate din zabrelute si mina curenta, prefabricata pe santier, montate pe suprapstructura si culeele podului conf. planului tip IPTANA, in parapet continuu (Железобетонные перила шоссейных мостов, выполненные из решетки и поручней, изготовленные на стройплощадке, установленные на надстройку и опоры моста в соответствии IPTANA, в неприрывистые перила)	m	1,000	866,678 596,781	866,678 596,781
559	PK19B	Parapet de beton armat, la poduri de sosea executate din zabrelute prefabricate pe santier si mina curenta, stilpi si lisa turnate monolit, pe suprapstructura podului (Железобетонные перила шоссейных мостов, выполненные из решеток и поручней, изготовленные на стройплощадке, монолитные столбы и рейки, на верхнем строении моста)	m	1,000	1 367,215 766,301	1 367,215 766,301
560	PK19C	Parapet de beton armat, la poduri de sosea executate din zabrelute prefabricate pe santier si mina curenta, stilpi si lisa turnate monolit, pe culeele podului (Железобетонные перила шоссейных мостов,	m	1,000	1 117,571 689,614	1 117,571 689,614

1	2	3	4	5	6	7
		выполненные из решеток и поручней, изготовленные на площадке, монолитные столбы и рейки, на опоры моста)				
561	PK20A	Curatarea cu peria de sirma, spalarea cu apa si spoirea cu lapte de ciment a suprafetelor de beton demolat (Чистка металлической щеткой, мойка водой и покрытие цементным молоком разрушенных бетонных поверхностей)	m2	1,000	14,213 13,838	14,213 13,838
562	PK40A	Indreptarea prin presare sau ciocanire a pieselor metalice deformate, material nou sau rezultat din dezmembrarea pieselor compuse (otel profilat, platbande, table) (Выпрямление металлических деформированных деталей пресом или ударами молотком, материал новый или из разборки сложных деталей (прокатная сталь, полосовая сталь, металлический лист))	t	1,000	2 808,071 2 755,571	2 808,071 2 755,571
563	PK40B	Indepartarea prin presare sau ciocanire a pieselor metalice deformate, elemente izolate nedezmembrate (longeroane, antretoaze, diagonale) (Выпрямление металлических деформированных деталей пресом или ударами молотком, отдельных неразобранных элементов (лонжероны, распорки, диагонали))	t	1,000	4 601,297 4 548,797	4 601,297 4 548,797
564	PK41A	Dezmembrarea pieselor metalice nituite in elemente componente, prin taierea niturilor (Разделение на составные части металлические деталей по месту крепления заклёпок)	t	1,000	1 729,80 1 729,80	1 729,80 1 729,80
565	PK42A	Dezmembrarea partilor avariate ale podurilor metalice, prin taierea cu flacara oxiacetilenica (Разборка повреждённых частей металлических мостов, ацетиленоокислородной резкой)	t	1,000	40,17 25,37	40,17 25,37
566	PK44A	Curatarea de rugina cu peria de sirma a podurilor cu grinzi cu zabrele (Удаление ржавчины с балок и прутков мостов с помощью металлической щетки)	t	1,000	132,618 132,618	132,618 132,618

1	2	3	4	5	6	7
567	PK44B	Curatarea de rugina cu peria de sirma a podurilor cu grinzi cu inima plina (Удаление ржавчины с мостовых балок со сплошной стенкой с помощью металлической щетки)	t	1,000	104,365 104,365	104,365 104,365
568	PK44C	Curatarea de rugina cu peria de sirma a parapetilor metalice (Удаление ржавчины с металлических перил с помощью металлической щетки)	t	1,000	307,904 307,904	307,904 307,904
569	PK45A	Curatarea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a tablierilor podurilor (Чистка настилов мостов от старой краски с помощью скребка и металлической щетки)	t	1,000	403,62 403,62	403,62 403,62
570	PK45B	Curatarea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a parapetilor podurilor (Чистка перил мостов от старой краски с помощью скребка и металлической щетки)	t	1,000	467,046 467,046	467,046 467,046
571	PK46A	Curatarea locala de vopsea veche (pe suprafete mici), cu rascheta si peria de sirma, a pieselor metalice din tablierele podurilor (Местная чистка старой краски с металлических деталей настилов мостов (на маленьких поверхностях), с помощью скребка и металлической щетки)	m2	1,000	35,173 35,173	35,173 35,173
572	PK47A	Spalarea de corpuri grase si funingine, cu apa si soda caustica a pieselor metalice la poduri cu grinzi cu zabrele (Чистка металлических деталей от жира и сажи водой и каустической содой, на мостах с решетчатыми балками)	t	1,000	79,728 66,309	79,728 66,309
573	PK47B	Spalarea de corpuri grase si funingine, cu apa si soda caustica a pieselor metalice la poduri cu grinzi cu inima plina (Чистка металлических деталей от жира и сажи водой и каустической содой, на мостах с балками со сплошной стенкой)	t	1,000	99,633 83,03	99,633 83,03
574	PK47C	Spalarea de corpuri grase si funingine, cu apa si soda caustica a pieselor metalice la parapete	t	1,000	178,883 148,763	178,883 148,763

1	2	3	4	5	6	7
		metalice (Чистка металлических деталей от жира и сажи водой и каустической содой на металлических перилах)				
575	PK48A	Vopsirea pieselor metalice cu un strat de vopsea miniu de plumb V 351-3 cu pensula de mina, la poduri de grinzi cu zabrele (Окраска металлических деталей одним слоем суриковой свинцовой краской V 351-3, ручной кистью, на мостах с решетчатыми балками)	t	1,000	246,884 165,484	246,884 165,484
576	PK48B	Vopsirea pieselor metalice cu un strat de vopsea miniu de plumb V 351-3 cu pensula de mina, la poduri de grinzi cu inima plina (Окраска металлических деталей одним слоем суриковой свинцовой краской V 351-3, ручной кистью, на мостах с балками со сплошной стенкой)	t	1,000	244,531 137,231	244,531 137,231
577	PK48C	Vopsirea pieselor metalice cu un strat de vopsea miniu de plumb V 351-3 cu pensula de mina, la parapete metalice (Окраска металлических деталей одним слоем суриковой свинцовой краской V 351-3, ручной кистью, на металлических перилах)	t	1,000	407,047 253,127	407,047 253,127
578	PK48D	Vopsirea pieselor metalice cu un strat de vopsea miniu de plumb V 351-3 cu aparat cu aer comprimat, la poduri cu grinzi cu zabrele (Окраска металлических деталей одним слоем суриковой свинцовой краской V 351-3, воздушным компрессором, на мостах с решетчатыми балками)	t	1,000	234,92 142,42	234,92 142,42
579	PK48E	Vopsirea pieselor metalice cu un strat de vopsea miniu de plumb V 351-3 cu aparat cu aer comprimat, la poduri cu grinzi cu inima plina (Окраска металлических деталей одним слоем суриковой свинцовой краской V 351-3, воздушным компрессором, на мостах с балками со сплошной стенкой)	t	1,000	220,122 98,022	220,122 98,022
580	PK48F	Vopsirea pieselor metalice cu un strat de vopsea miniu de plumb V 351-3 cu aparat cu aer comprimat, la parapete metalice (Окраска	t	1,000	251,121 76,111	251,121 76,111

1	2	3	4	5	6	7
		металлических деталей одним слоем суриковой свинцовой краской V 351-3, воздушным компрессором, на металлических перилах)				
581	PK49A	Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la poduri de grinzi cu zabrele (Окраска металлических деталей двумя слоями белой краски V 101-2, ручной кистью, на мостах с решетчатыми балками)	t	1,000	445,785 331,545	445,785 331,545
582	PK49B	Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la poduri de grinzi cu inima plina (Окраска металлических деталей двумя слоями белой краски V 101-2, ручной кистью, на мостах с балками со сплошной стенкой)	t	1,000	426,502 274,462	426,502 274,462
583	PK49C	Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la parapete metalice (Окраска металлических деталей двумя слоями белой краски V 101-2, ручной кистью, на металлических перилах)	t	1,000	730,008 507,408	730,008 507,408
584	PK49D	Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu aparat cu aer comprimat la poduri cu grinzi cu zabrele (Окраска металлических деталей двумя слоями белой краски V 101-2, воздушным компрессором, на мостах с решетчатыми балками)	t	1,000	415,04 284,84	415,04 284,84
585	PK49E	Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu aparat cu aer comprimat la poduri cu grinzi cu inima plina (Окраска металлических деталей двумя слоями белой краски V 101-2, воздушным компрессором, на мостах с балками со сплошной стенкой)	t	1,000	270,222 98,022	270,222 98,022
586	PK49F	Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu aparat cu aer comprimat la parapete metalice (Окраска металлических деталей двумя	t	1,000	405,062 152,222	405,062 152,222

1	2	3	4	5	6	7
		слоями белой краски V 101-2, воздушным компрессором, на металлических перилах)				
587	PK50A	Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice de diferite grosimi, asezate prin suprapunere	m	1,000	94,546 59,966	94,546 59,966
588	PK50B	Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate prin suprapunere, avind grosimea de 10-25 mm (Ручная электросварка для соединения металлических деталей, совмещением, толщиной 10-25 мм)	m	1,000	209,642 155,682	209,642 155,682
589	PK50C	Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate prin suprapunere, avind grosimea de peste 25 mm (Ручная электросварка для соединения металлических деталей, совмещением, толщиной более 25 мм)	m	1,000	250,581 196,621	250,581 196,621
590	PK50D	Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate cap la cap, avind grosimea de 5-10 mm (Ручная электросварка для соединения металлических деталей, стык в стык, толщиной 5-10 мм)	m	1,000	104,124 50,164	104,124 50,164
591	PK50E	Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate cap la cap, avind grosimea de 10-25 mm (Ручная электросварка для соединения металлических деталей, стык в стык, толщиной 10-25 мм)	m	1,000	190,614 136,654	190,614 136,654
592	PK50F	Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate cap la cap, avind grosimea de peste 25 mm (Ручная электросварка для соединения металлических деталей, стык в стык, толщиной более 25 мм)	m	1,000	247,698 193,738	247,698 193,738
593	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri,	m3	1,000	152,799 152,799	152,799 152,799

1	2	3	4	5	6	7
		drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare				
594	TsC02C11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I, in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3	1,000	1 641,718 0,00	1 641,718 0,00
595	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,000	1 662,631 0,00	1 662,631 0,00
596	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,000	430,336 57,083	430,336 57,083
597	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee (Водоотлив из котлована и траншей)	m3	1,000	127,50 0,00	127,50 0,00
598	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	1,000	20,573 2,306	20,573 2,306
599	TrB22D4C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macarua pe senile, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t	t	1,000	33,109 12,109	33,109 12,109
		Total Intretinerea curenta a podurilor, podetelor si pasajelor Inklusiv salariu				154 317,686 52 518,112
		6. Lucrari pentru asigurarea securitatii circulatiei rutiere				
600	RpDE06G	Parapet rigid greu din zidarie de piatra bruta, executat pe fundatii sau ziduri de sprijin existente (Жесткий тяжелый парапет, каменный, выполненный на	m	1,000	398,069 251,974	398,069 251,974

1	2	3	4	5	6	7
		существующем фундаменте или существующей опорной стене)				
601	RpDE06H	Parapet rigid greu din zidarie de piatra bruta, executat pe fundatii noi din zidarie de piatra bruta (Жесткий тяжелый парапет, каменный , выполненный на новое основание из каменной кладки)	m	1,000	721,884 381,709	721,884 381,709
602	RpDE06I	Parapet rigid greu din beton slab armat , executat pe ziduri de sprijin din beton, ce se toarna concomitent cu parapetul (Жесткий тяжелый парапет, слабоармированный, выполненный на бетонной опорной стене, который укладывается одновременно с парапетом)	m	1,000	656,268 137,807	656,268 137,807
603	RpDE06J	Parapet rigid greu din beton slab armat, executat pe fundatii proprii (Жесткий тяжелый парапет, слабоармированный, выполненный на собственный фундамент)	m	1,000	1 070,641 260,623	1 070,641 260,623
604	RpDE07A	Parapet metalic deformabil (flexibil) tip A cu lisa si stilpi metalici (Парапет металлический изогнутый (гибкий), тип А с перекладиной и металлическими столбами)	m	1,000	647,263 64,003	647,263 64,003
605	RpDE07B	Parapet metalic deformabil (flexibil) tip B cu lisa si stilpi metalici (Парапет металлический изогнутый (гибкий), тип В с перекладиной и металлическими столбами)	m	1,000	781,633 73,228	781,633 73,228
606	RpDE07C	Parapet metalic deformabil (flexibil) tip C cu lisa si stilpi metalici (Парапет металлический изогнутый (гибкий), тип С с перекладиной и металлическими столбами)	m	1,000	1 100,581 102,058	1 100,581 102,058
607	RpDE07D	Parapet metalic deformabil (flexibil) tip D cu lisa si stilpi metalici (Парапет металлический изогнутый (гибкий), тип D с перекладиной и металлическими столбами)	m	1,000	1 281,694 107,248	1 281,694 107,248
608	RpDE07E	Parapet metalic deformabil (flexibil) tip E cu lisa metalica si stilpi din beton armat prefabricati (Парапет металлический изогнутый (гибкий), тип Е с	m	1,000	453,751 69,192	453,751 69,192

1	2	3	4	5	6	7
		металлической перекладиной и заводскими железобетонными столбами)				
609	RpDE08A	Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere (Установка полных пластиковых столбов для указания направления дороги)	buc	1,000	$\frac{153,869}{37,479}$	$\frac{153,869}{37,479}$
610	RpDE08C	Demontarea stilpilor din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere (Снятие пластиковых столбов для указания направления дороги)	buc	1,000	$\frac{14,992}{14,992}$	$\frac{14,992}{14,992}$
611	RpDE09A	Confectionarea si montarea placutelor metalice pe parapeti sau pe ziduri de sprijin (Изготовление и установка металлических отражающих щитов на парапетах, упорных стенах)	buc	1,000	$\frac{32,739}{21,911}$	$\frac{32,739}{21,911}$
612	RpDE09B	Montarea placutelor metalice pe stilpi din material plastic, pentru direjarea circulatiei rutiere (Установка металлических отражающих щитов на пластиковых столбах для указания направления)	buc	1,000	$\frac{12,372}{7,496}$	$\frac{12,372}{7,496}$
613	RpDE09C	Demontarea placutelor metalice de pe stilpi din material plastic, pentru direjarea circulatiei rutiere (Снятие металлических отражающих щитов с пластиковых столбов для указания направления)	buc	1,000	$\frac{5,624}{5,189}$	$\frac{5,624}{5,189}$
614	RpDE10A	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email pe suprafete carosabile cu microbile de sticla (Продольная маркировка дороги, простая или двойная, прерывистая или сплошная, выполняемая механизированным способом эмалевой краской с стеклянными микрошариками на проезжей части)	m	1,000	$\frac{179,751}{0,231}$	$\frac{179,751}{0,231}$
615	RpDE10B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email pe suprafete carosabile fara microbile de sticla (Продольная маркировка	m	1,000	$\frac{163,373}{0,231}$	$\frac{163,373}{0,231}$

1	2	3	4	5	6	7
		дороги, простая или двойная, прерывистая или сплошная, выполняемая механизированным способом эмалевой краской без стеклянных микрошариков на проезжей части)				
616	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Продольная маркировка дороги, простая или двойная, поперечная или разная, прерывистая или сплошная, выполняемая механизированным способом эмалевой краской на проезжей части)	m2	1,000	99,135 34,596	99,135 34,596
617	RpDE10D	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu banda din material termoplastic reflectorizant, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile (Продольная маркировка дороги, простая или двойная, с лентой из отражающего термопластического материала и разная, прерывистая или сплошная, выполняемая механизированным способом эмалевой краской на проезжей части)	m	1,000	54,372 5,766	54,372 5,766
618	RpDE11A	Plantarea stîlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial (Установка металлических столбов для указателей дорожного движения, изготовленные на заводе)	buc	1,000	440,327 84,184	440,327 84,184
619	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stîlp gata plantat (Установка указателей дорожного движения на один готовый установленный столб)	buc	1,000	684,301 31,136	684,301 31,136
620	RpDE11D	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe doi stîlpi gata plantati (Установка указателей дорожного движения на два готовых установленных столба)	buc	1,000	996,951 50,164	996,951 50,164

1	2	3	4	5	6	7
621	RpDE11E	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi (Установка в местностях указателей дорожного движения, стальных или алюминиевых, на столбы)	buc	1,000	1 199,201 20,181	1 199,201 20,181
622	RpDE11F	Montarea in localitati a indicatoarelor pe stilpi tip IDEB, ITB etc. pentru circulatie rutiera (Установка в местностях указателей дорожного движения, на столбы, тип IDEB, ITB и т.д.)	buc	1,000	759,41 93,409	759,41 93,409
623	RpDE11G	Demontarea (scoaterea) stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera (Демонтаж (снятие) столбов для указателей дорожного движения)	buc	1,000	15,568 15,568	15,568 15,568
624	RpDE11H	Demontarea (scoaterea) stilpilor pentru circulatie rutiera (Демонтаж (снятие) столбов для дорожного движения)	buc	1,000	21,334 21,334	21,334 21,334
625	RpDE16A	Desfacerea parapetilor cu stilpi si lise din beton armat de tip usor (Разборка парапетов со столбами и стрингерами из железобетона, легкого типа)	m	1,000	67,081 65,156	67,081 65,156
626	RpDE16B	Desfacerea parapetilor cu stilpi si lise din beton armat de tip greu (Разборка парапетов со столбами и стрингерами из железобетона, тяжелого типа)	m	1,000	74,772 70,922	74,772 70,922
627	RpDF31A	Confectionarea stilpilor metalici pentru indicatoare de circulatie (Изготовление металлических столбов для указателей движения)	m	1,000	83,308 13,262	83,308 13,262
628	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet	buc	1,000	140,677 27,677	140,677 27,677
629	DF11B	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind capac pentru stilp (Пластиковые столбы для указания направления дороги, включающие крышки для столбов)	buc	1,000	5,883 2,883	5,883 2,883
630	DF12A	Deplantarea (scoaterea) stilpilor din material plastic pentru dirijarea circulatiei rutiere (Извлечение пластиковых столбов для указания	buc	1,000	8,072 8,072	8,072 8,072

1	2	3	4	5	6	7
		направления дороги)				
631	DF13A	Confectionarea si montarea placutelor metalice reflectorizante pe parapet sau pe ziduri de sprijin (Изготовление и монтаж металлических отражающих щитов на парапеты и ограждения)	buc	1,000	26,201 17,298	26,201 17,298
632	DF14A	Montarea placutelor metalice reflectorizante pe stilpi din material plastic, pentru direjarea circulatiei rutiere (Установка металлических отражающих щитов для указания направления дороги на пластиковые столбы)	buc	1,000	10,409 5,766	10,409 5,766
633	DF15A	Demontarea placutelor metalice reflectorizante pe stilpi din material plastic, pentru direjarea circulatiei rutiere (Снятие поврежденных металлических щитов для указания направления дороги с пластиковых столбов)	2 buc	1,000	3,873 3,46	3,873 3,46
634	DF16A	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email cu microbule de sticla (Продольная маркировка дороги, простая или двойная, прерывистая или сплошная, выполняемая механическим способом, эмалью со стеклянными микрошариками)	1 km	1,000	4 221,882 190,855	4 221,882 190,855
635	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbule de sticla(Продольная маркировка дороги, простая или двойная, прерывистая или сплошная, выполняемая механическим способом, эмалью без стеклянных микрошариков)	1 km	1,000	2 616,382 190,855	2 616,382 190,855
636	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Продольная, поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)	m2	1,000	96,558 27,10	96,558 27,10

1	2	3	4	5	6	7
637	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских)	buc	1,000	425,39 62,849	425,39 62,849
638	DF18B	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial (Закладка столбов для указателей направления дороги, бетонных, заводских)	buc	1,000	149,966 59,966	149,966 59,966
639	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera de prioritate din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	1,000	822,11 25,37	822,11 25,37
640	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera de interzicere si restrictie din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	1,000	822,11 25,37	822,11 25,37
641	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera de sens obligatoriu din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	1,000	822,11 25,37	822,11 25,37
642	DF19B	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera de informare si orientare din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati	buc	1,000	1 129,266 38,056	1 129,266 38,056
643	DF19B	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera de informare suplimentarr(panouri aditionale), din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati	buc	1,000	1 129,266 38,056	1 129,266 38,056
644	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti (Установка в населенных пунктах указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов, на специальные существующие столбы для указателей)	buc	1,000	805,225 16,145	805,225 16,145
645	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc. (Установка в населенных пунктах указателей направления дороги из стальных или алюминиевых	buc	1,000	883,715 76,111	883,715 76,111

1	2	3	4	5	6	7
		листов, на столбы типа IDEB, ITB и т.д.)				
646	DF21A	Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera	buc	1,000	12,685 12,685	12,685 12,685
647	DF22A	Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera (Демонтаж (извлечение) столбов указателей направления броги)	buc	1,000	12,685 12,685	12,685 12,685
648	DF26A	Marcaj longitudinal, cu banda din material termoplastic reflectorizant (Продольная маркировка лентой из отражающего термопластика)	m	1,000	49,735 2,883	49,735 2,883
649	DF51A	Aranjarea fundatiilor indicatoarelor rutiere: cu fisii de iarba (Устройство оснований дорожных знаков: с использованием полос из травы)	buc	1,000	13,262 13,262	13,262 13,262
650	DF51B	Aranjarea fundatiilor indicatoarelor rutiere: cu savura (Устройство оснований дорожных знаков: с использованием каменной крошки)	buc	1,000	12,875 8,937	12,875 8,937
651	DF53A	Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informationale	buc	1,000	24,688 16,145	24,688 16,145
652	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm (Устройство искусственной дорожной неровности ("лежачего полицейского") на проезжей части дороги из демонтируемых сборных элементов: средних, длиной 500, 900 мм)	buc	1,000	942,451 18,451	942,451 18,451
653	DF57B	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 1500 mm (Устройство искусственной дорожной неровности ("лежачего полицейского") на проезжей части дороги из демонтируемых сборных элементов: средних, длиной 1500 мм)	buc	1,000	960,947 25,947	960,947 25,947
654	DF57C	Executarea rugozitatii artificiale la	buc	1,000	438,038	438,038

1	2	3	4	5	6	7
		drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: acostament (Устройство искусственной дорожной неровности ("лежачего полицейского") на проезжей части дороги из демонтируемых сборных элементов: краевых			13,838	13,838
655	DF57D	Executarea rugozitatii artificiale monolite ("politist intins") pe partea carosabila. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Устройство монолитной искусственной дорожной неровности ("лежачего полицейского") на проезжей части дороги. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)	m	1,000	120,372 76,111	120,372 76,111
656	DF58A	Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu termoplast, latimea 0,15 m (Разметка проезжей части дорог термопластиком, продольная сплошная, шириной 0,15 м)	m2	1,000	681,651 1,845	681,651 1,845
657	DF59A	Montarea parapetului metalic la drum (Установка барьерного дорожного металлического ограждения на дорогах)	m	1,000	722,58 12,685	722,58 12,685
658	DF59B	Montarea parapetului metalic la acces la poduri (Установка барьерного дорожного металлического ограждения на мостах)	m	1,000	1 026,826 198,062	1 026,826 198,062
659	DH25A	Curatirea prin spalare a stilpilor din material plastic pentru dirijarea circulatiei (Мойка пластиковых столбов для указания направления)	buc	1,000	2,118 1,73	2,118 1,73
660	DH26A	Curatirea prin spalare a indicatorilor de circulatiei reflectorizante (Мойка отражающих указателей направления)	m2	1,000	36,453 36,326	36,453 36,326
661	DI72A	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul: 1km de trecere	1 km	1,000	13,838 13,838	13,838 13,838
662	DI72B	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul: 1km cu transportul	1 km	1,000	1,384 1,384	1,384 1,384
663	DI117	Instalarea mecanizata a stilpilor pentru dirijarea circulatiei rutiere (Установка сигнальных столбиков механизированным	buc	1,000	185,226 38,056	185,226 38,056

1	2	3	4	5	6	7
		способом)				
		Total Lucrari pentru asigurarea securitatii circulatiei rutiere Inclusiv salariu				31 547,173 3 387,179
		7. Intretinerea de iarna				
664	RpDC12A	Autocurator de zapada, cu doua snecuri si un rotor (Автоочиститель снега, с двумя шнеками и одним ротором)	ora	1,000	633,80 0,00	633,80 0,00
665	RpDC12B	Buldozer pe senile de 65-80 CP (Гусеничный бульдозер 65-80 CP)	ora	1,000	400,25 0,00	400,25 0,00
666	RpDC12C	Buldozer pe senile de 81-180 CP (Гусеничный бульдозер 81-180 CP)	ora	1,000	400,25 0,00	400,25 0,00
667	RpDC12E	Buldozer pe pneuri de 60-100 CP (Бульдозер на пневматическом ходу 60-100 CP)	ora	1,000	400,25 0,00	400,25 0,00
668	RpDC12F	Buldozer pe pneuri de 101-400 CP (Бульдозер на пневматическом ходу 101-400 CP)	ora	1,000	400,25 0,00	400,25 0,00
669	RpDC12G	Autogreder pina la 175 CP (Автогрейдер до 175 CP)	ora	1,000	500,00 0,00	500,00 0,00
670	RpDC12H	Autogreder peste 175 CP (Автогрейдер более 175 CP)	ora	1,000	500,00 0,00	500,00 0,00
671	RpDC12I	Autoincarcator frontal cu supa pina la 1 mc (Фронтальный автопогрузчик с ковшом до 1 м3)	ora	1,000	533,80 0,00	533,80 0,00
672	RpDC12J	Autoincarcator frontal cu supa pina la 1-1,49 mc (Фронтальный автопогрузчик с ковшом до 1-1,49 м3)	ora	1,000	533,80 0,00	533,80 0,00
673	RpDC12K	Autoincarcator frontal cu supa pina la 1,5-2,5 mc (Фронтальный автопогрузчик с ковшом до 1,5-2,5 м3)	ora	1,000	533,80 0,00	533,80 0,00
674	RpDC12L	Autoincarcator frontal cu supa pina la 2,6-3,9 mc (Фронтальный автопогрузчик с ковшом до 2,6-3,9 м3)	ora	1,000	533,80 0,00	533,80 0,00
675	RpDC12N	Tractor pe pneuri U 650 de 65 CP (48 kw) (Трактор на пневматическом ходу U 650 65 CP (48 кВт))	ora	1,000	198,35 0,00	198,35 0,00
676	RpDC12O	Echipament buldozer pentru tractor pe pneuri de 58-70 cp (38-51) (Бульдозерное оборудование для трактора на пневматическом ходу 58-70 CP (38-51))	ora	1,000	392,82 0,00	392,82 0,00

1	2	3	4	5	6	7
677	RpDC12P	Raspinditor autopropulsat de nisip si sare, cu motor propriu (exclusiv autocamionul) (Автопульсирующий разбрасыватель песка и соли, с собственным мотором (исключая грузовик))	ora	1,000	763,33 0,00	763,33 0,00
678	RpDC12Q	Raspinditor autopropulsat de nisip si sare, fara motor propriu (exclusiv autocamionul) (Автопульсирующий разбрасыватель песка и соли, без собственного мотора (исключая грузовик))	ora	1,000	325,00 0,00	325,00 0,00
679	RpDC12R	Incarcator cu supra greifer sau furci pe tractor U 650 de 65 CP (48 kw) (Погрузчик с грейферным ковшом или вилами U 650 65 CP (48 кВт))	ora	1,000	533,80 0,00	533,80 0,00
680	RpDC12S	Autocamion de 5 t echipat cu lama pentru curatit zapada (Автогрузовик 5 т экипированный лампой для чистки снега)	ora	1,000	633,30 0,00	633,30 0,00
681	RpDE01A	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire mecanizata cu raspinditor mecanic (Борьба с гололедицей или повышение шероховатости поверхности проезжей части, путем посыпки песком с механическим распределением распылителем)	t	1,000	252,744 0,00	252,744 0,00
682	RpDE01B	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din camion (Борьба с гололедицей или повышение шероховатости поверхности проезжей части, путем посыпки песком ручное распределение из грузовика)	t	1,000	310,98 58,237	310,98 58,237
683	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m (Борьба с гололедицей или повышение шероховатости поверхности проезжей части, путем посыпки песком с ручным распределением с	t	1,000	264,852 12,109	264,852 12,109

1	2	3	4	5	6	7
		маленьких куч, с помощью лопаты на расстояние до 6 м)				
684	RpDE20A	Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna (Оперативные оповещения о состоянии общественных дорог в зимнем периоде)	ora	1,000	281,557 66,309	281,557 66,309
685	DI13A	Combaterea poleiului, sau marirea rugozitatii partii carosabile, prin asternere de nisip cu raspindire mecanizata, cu raspinditor mecanic (Борьба с гололедицей или повышение шероховатости поверхности проезжей части, путем посыпки песком с помощью механического распределителя)	t	1,000	252,744 0,00	252,744 0,00
686	DI13B	Combaterea poleiului, sau marirea rugozitatii partii carosabile, prin asternere de nisip cu raspindire manuala, din autocamion (Борьба с гололедицей или повышение шероховатости поверхности проезжей части, путем посыпки песком вручную, из автомобиля)	t	1,000	299,448 46,705	299,448 46,705
687	DI13D	Combaterea poleiului, sau marirea rugozitatii partii carosabile, prin asternere de nisip cu raspindire manuala, din depozite mici prin lopatare directa la 6 m (Борьба с гололедицей или повышение шероховатости поверхности проезжей части, путем посыпки песком вручную, из небольших хранилищ, лопатой на 6 м)	t	1,000	262,546 9,802	262,546 9,802
688	DI18A	Autocurator de zapada, cu doua snecuri si un rotor (Авточистильщик снега, с двумя шнеками и одним ротором)	h-ut	1,000	633,80 0,00	633,80 0,00
689	DI18B	Buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP (Гусеничный бульдозер на тракторе 65-80 CP)	h-ut	1,000	400,25 0,00	400,25 0,00
690	DI18C	Buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP (Гусеничный бульдозер на тракторе 81-180 CP)	h-ut	1,000	400,25 0,00	400,25 0,00
691	DI18D	Buldozer pe tractor pe senile de 181-300 CP (Гусеничный бульдозер на тракторе 181-300 CP)	h-ut	1,000	400,25 0,00	400,25 0,00
692	DI18E	Buldozer pe tractor pe pneuri de	h-ut	1,000	400,25	400,25

1	2	3	4	5	6	7
		60-100 CP (Бульдозер на тракторе на пневмотическом ходу 60-100 CP)			0,00	0,00
693	DI18F	Buldozer pe tractor pe pneuri de 301-400 CP (Бульдозер на тракторе на пневмотическом ходу 301-400 CP)	h-ut	1,000	<u>400,25</u> 0,00	<u>400,25</u> 0,00
694	DI18G	Autogreder pina la 175 CP (Автогрейдер до 175 CP)	h-ut	1,000	<u>500,00</u> 0,00	<u>500,00</u> 0,00
695	DI18H	Autogreder peste 175 CP (Автогрейдер более 175 CP)	h-ut	1,000	<u>500,00</u> 0,00	<u>500,00</u> 0,00
696	DI18I	Autoincarcator frontal cu supa pina la 1.00 mc (Фронтальный автопогрузчик с чашей до 1.00 м3)	h-ut	1,000	<u>533,80</u> 0,00	<u>533,80</u> 0,00
697	DI18J	Autoincarcator frontal cu supa pina la 1.00-1.49 mc (Фронтальный автопогрузчик с чашей до 1.00-.49 м3)	h-ut	1,000	<u>533,80</u> 0,00	<u>533,80</u> 0,00
698	DI18K	Autoincarcator frontal cu supa pina la 1.5-2.5 mc (Фронтальный автопогрузчик с чашей до 1.52-2.5 м3)	h-ut	1,000	<u>533,80</u> 0,00	<u>533,80</u> 0,00
699	DI18L	Autoincarcator frontal cu supa pina la 2.6-3.9 mc (Фронтальный автопогрузчик с чашей до 2.6-3.9 м3)	h-ut	1,000	<u>533,80</u> 0,00	<u>533,80</u> 0,00
700	DI18N	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65CP) (Трактор на пневматическом ходу U 650 48 kw (65CP))	h-ut	1,000	<u>198,35</u> 0,00	<u>198,35</u> 0,00
701	DI18O	Echipament buldozer pe tractor pe pneuri de 38-51 kw (51-70 CP) (Оборудованный бульдозер на тракторе на пневматическом ходу 38-51 kw (51-70 CP))	h-ut	1,000	<u>392,82</u> 0,00	<u>392,82</u> 0,00
702	DI18P	Raspinditor autopropulsat de nisip si sare, cu motor propriu (exclusiv autocamionul) (Самодвижущийся распределитель песка и соли, с собственным мотором (исключая грузовой автомобиль))	h-ut	1,000	<u>763,33</u> 0,00	<u>763,33</u> 0,00
703	DI18R	Raspinditor autopropulsat de nisip si sare, fara motor propriu (exclusiv autocamionul) (Самодвижущийся распределитель песка и соли, без собственного мотора (исключая грузовой автомобиль))	h-ut	1,000	<u>325,00</u> 0,00	<u>325,00</u> 0,00
704	DI18S	Incarcator cu supa greifer sau	h-ut	1,000	<u>533,80</u>	<u>533,80</u>

1	2	3	4	5	6	7
		furci pe tractor U 650 de 48 kw (65 CP) (Погрузчик с грейферным черпаком или тракторной вилкой U 650 48 kw (65 CP))			0,00	0,00
705	DI18T	Autocamion de 5 t echipat cu lama pentru curatat zapada (Грузовой автомобиль 5 т экипированный лезвием для чистки снега)	h-ut	1,000	633,30 0,00	633,30 0,00
706	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	1,000	215,00 0,00	215,00 0,00
707	DI50B	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu buldozer grosimea stratului de zapada de pina la 1 m	1 km	1,000	320,20 0,00	320,20 0,00
708	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	1,000	49,50 0,00	49,50 0,00
709	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 50 см)	1 km	1,000	70,00 0,00	70,00 0,00
710	DI55A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu masina CDM-130 (Очистка проезжей части от рыхлого снега машиной КДМ-130)	1 km	1,000	35,281 0,00	35,281 0,00
711	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130 (Разбрасывание противоскользящего материала по проезжей части машиной КДМ-130)	1000 m2	1,000	162,757 0,00	162,757 0,00
712	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi 10%	1000 m2	1,000	247,539 33,039	247,539 33,039
713	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi 30%	1000 m2	1,000	126,704 33,039	126,704 33,039
714	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	1,000	33,443 33,443	33,443 33,443
715	DI64A	Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu autocuratatator cu rotor	1 km	1,000	919,01 0,00	919,01 0,00
716	DI65A	Deplasarea autocuratatatorului cu rotor de la locul parcarii la locul de lucru	1 km	1,000	59,577 0,00	59,577 0,00
717	DI67A	Curatirea deschiderii podetului de	m	1,000	14,992	14,992

1	2	3	4	5	6	7
		zapada si gheata prin lopatare la 3 m (Очистка пролетов мостов от снега и льда с переброской на расстоянии 3 м)			14,992	14,992
718	DI68A	Indeprtarea zapezii afinate dupa marginea drumului cu autogreder (inaltimea sulului de zapada pina la 0,7 m) (Удаление рыхлого снега за пределы дороги автогрейдером (высота снежного покрова до 0,7 м)	1 km	1,000	100,00 0,00	100,00 0,00
719	DI69A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu RUM-8 remorcat cu tractor T-150K cu norma de consum a materialului antiderapant de 0,2 m3 (Разбрасывание противоскользящего материала по проезжей части прицепной машиной RUM-8 на тракторе Т-150К, с нормой расхода противоскользящего материала в 0,2 м3)	1000 m2	1,000	208,537 0,00	208,537 0,00
720	DI69B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu RUM-8 remorcat cu tractor T-150K cu norma de consum a materialului antiderapant de 0,3 m3 (Разбрасывание противоскользящего материала по проезжей части прицепной машиной RUM-8 на тракторе Т-150К, с нормой расхода противоскользящего материала в 0,3 м3)	1000 m2	1,000	312,806 0,00	312,806 0,00
721	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	1,000	126,66 0,00	126,66 0,00
722	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor "Changlin" ZLM 30E-5 cu lopata inclinata	1 km	1,000	126,66 0,00	126,66 0,00
723	DI73C	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor K 701 cu lopata inclinata, grosimea stratului de 0,5 m	1 km	1,000	962,616 0,00	962,616 0,00
724	DI78A	Curatirea partii carosabile de zapada cu buldozer Buldozer 108 CP, grosimea stratului de 0,5m	1 km	1,000	152,095 0,00	152,095 0,00
725	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	1,000	108,211 0,00	108,211 0,00
726	DI79B	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor T-40 (Очистка проезжей	1 km	1,000	86,44 0,00	86,44 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		части от снега плужным снегоочистителем с одним лемехом на тракторе Т 40)				
727	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina KM-800C	1000 m2	1,000	63,238 0,00	63,238 0,00
728	DI86A	Curatirea partii carosabile de zapada cu masina KM800-C	1000 m2	1,000	6,041 0,00	6,041 0,00
729	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131 (Разгрузка материалов в кучи машиной КДМ-130; КДМ-131)	t	1,000	19,757 0,00	19,757 0,00
730	DI94A	Curatirea indicatoarelor rutiere de zapada si gheata manual (Очистка вручную дорожных указателей от снега и наледи)	buc	1,000	1,73 1,73	1,73 1,73
731	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	1,000	34,376 0,00	34,376 0,00
732	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2)	1000 m2	1,000	46,676 0,00	46,676 0,00
733	DI146C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 120 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 120 г/м2)	1000 m2	1,000	54,876 0,00	54,876 0,00
734	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 100 г/м2)	1000 m2	1,000	50,917 9,918	50,917 9,918
735	DI148B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 150 g/m2	1000 m2	1,000	76,319 14,819	76,319 14,819

1	2	3	4	5	6	7
		(Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 150 г/м2)				
736	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2)	1000 m2	1,000	91,559 17,759	91,559 17,759
737	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)	100 m3	1,000	1 296,643 0,00	1 296,643 0,00
738	TsC02A11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I, in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3	1,000	1 491,837 0,00	1 491,837 0,00
739	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)	100 m3	1,000	1 432,582 0,00	1 432,582 0,00
740	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,000	1 662,631 0,00	1 662,631 0,00
741	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (Разработка и перемещение	100 m3	1,000	2 540,888 0,00	2 540,888 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние < 10 м, грунт 1 категории)				
742	TsC35A21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3	1,000	1 217,064 0,00	1 217,064 0,00
743	TsC35A22	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m	100 m3	1,000	1 377,204 0,00	1 377,204 0,00
744	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 25 км)	t	1,000	45,79 0,00	45,79 0,00
745	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 25 км)	t	1,000	61,875 0,00	61,875 0,00
746	TsI50I	Transportarea incarcaturilor cu Tractor MTZ-80 la distanta 25 km	t	1,000	224,842 0,00	224,842 0,00
747	TRI1AA08 C1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1	t	1,000	14,415 14,415	14,415 14,415
		Total Intretinerea de iarna Inclisiv salariu				35 007,61 366,314
		Total	Lei			521 613,13
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %			20 979,04
		Total	100,00 +			542 592,17
		Cheltuieli de regie	13,50 %			73 249,94
		Total:	100,00 +			615 842,11
		Beneficiu	5,00 %			30 792,11
		Total:	100,00 +			646 634,22
		TVA	20,00 %			129 326,84
						775 961,06
		Total deviz: Inclisiv salariu				93 240,17

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

