

**Lucrari de reparatie capitala a 2  
grupe in incinta Centrului de  
prestare a serviciilor sociale (cu  
statut de serviciu) din cadrul  
Structurii Teritoriale de  
Asistenta Sociala Cahul, str.  
Doinelor 2. LOT 1**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ OFERTA

**Valoarea de deviz 499 999,68 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Grupa 1</b>				
		<b>1.1. Lucrari de demolare</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ curacare de var	m2	471,380	16,67 15,45	7 858,31 7 283,25
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	11,100	24,14 24,14	267,95 267,95
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ ferestre la WC	m2	1,320	24,39 24,39	32,20 32,20
4	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,123	219,84 217,07	27,04 26,70
5	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	20,400	92,25 92,00	1 881,84 1 876,80
6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	88,030	28,04 26,45	2 468,67 2 328,75
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi	m2	31,130	46,55	1 449,14

1	2	3	4	5	6	7
		de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc			44,85	1 396,10
8	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	11,000	13,20	145,20
					13,20	145,20
9	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	57,00	114,00
					57,00	114,00
10	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000	66,00	132,00
					66,00	132,00
11	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca cu recuperarea materialelor	buc	6,000	10,80	64,80
					10,80	64,80
<b>Total Lucrari de demolare</b>						<b>14 441,15</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>13 667,75</b>
<b>1.2. Lucrari de reparatie</b>						
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	366,970	100,07	36 721,79
					73,20	26 862,00
13	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-366,970	39,57	-14 521,85
					28,80	-10 569,00
14	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	104,410	118,70	12 393,32
					91,80	9 585,00
15	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-104,410	47,89	-5 000,22
					37,20	-3 883,80
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	471,140	22,51	10 603,81
					12,00	5 653,80

1	2	3	4	5	6	7
17	material	Cornier din aluminiu perforat pentru protectia michiilor la glafuri	m	31,800	3,20 0,00	101,76 0,00
18	RCsO22A	Montarea usilor interioare, gata confectionate din MDF, simple, pe toc, inclusiv montarea tocului	m2	11,100	2 088,51 192,34	23 182,43 2 134,95
19	RCsP32A	Inlocuirea usilor metalice, confectionate din profile si tabla de aluminiu, inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate intr-un canat, cu suprafata pina la 7 mp/ usa la intrare existenta	m2	1,850	2 279,75 102,05	4 217,53 188,80
20	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	1,320	2 166,90 55,91	2 860,31 73,80
21	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	20,400	365,36 90,75	7 453,43 1 851,30
22	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	88,030	376,68 77,24	33 158,94 6 799,80
23	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	31,130	356,94 65,99	11 111,57 2 054,40
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	471,380	47,26 30,25	22 279,24 14 259,30
25	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	31,800	59,87 48,75	1 903,95 1 550,15
26	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi / glafurile	m2	7,950	55,42 39,52	440,61 314,20
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2	7,950	47,27	375,79

1	2	3	4	5	6	7
		apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			30,23	240,35
28	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	11,000	414,08 16,80	4 554,88 184,80
29	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp	m	120,000	34,85 15,00	4 181,65 1 800,00
30	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,000	63,02 22,80	504,12 182,40
31	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	12,000	65,78 24,00	789,39 288,00
32	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	2 688,09 132,00	5 376,18 264,00
33	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,000	3 843,95 336,00	7 687,89 672,00
34	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda/ radiatoarele demontate anterior	m2	6,000	55,60 51,00	333,58 306,00
<b>Total Lucrari de reparatie</b>						<b>170 710,10</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>60 812,25</b>
<b>Total Grupa 1</b>						<b>185 151,25</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>74 480,00</b>
		<b>2. Grupa 2</b>				
		<b>2.1. Lucrari de demolare</b>				
35	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ curacare de var	m2	285,750	16,67 15,45	4 763,40 4 414,70
36	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	11,100	24,14 24,14	267,95 267,95
37	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ ferestre la WC	m2	1,320	24,39 24,39	32,20 32,20
38	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,123	219,84 217,07	27,04 26,70
39	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	20,400	92,25 92,00	1 881,84 1 876,80
40	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	76,070	28,04 26,46	2 133,34 2 012,50
41	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	15,380	46,57 44,86	716,18 690,00
42	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	10,000	13,20 13,20	132,00 132,00
43	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	57,00 57,00	114,00 114,00
44	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000	66,00 66,00	132,00 132,00
45	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca cu recuperarea materialelor	buc	6,000	10,80 10,80	64,80 64,80
<b>Total Lucrari de demolare</b>						<b>10 264,75</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>9 763,65</b>
		<b>2.2. Lucrari de reparatie</b>				
46	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	209,680	100,07	20 982,23

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			73,20	15 348,60
47	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-209,680	39,57 28,80	-8 297,69 -6 039,00
48	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	104,410	118,70 91,80	12 393,32 9 585,00
49	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-104,410	47,89 37,20	-5 000,22 -3 883,80
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	285,750	22,51 12,00	6 431,39 3 429,00
51	material	Cornier din aluminiu perforat pentru protectia michiilor la glafuri	m	31,800	3,20 0,00	101,76 0,00
52	RCsO22A	Montarea usilor interioare, gata confectionate din MDF, simple, pe toc, inclusiv montarea tocului	m2	11,100	2 088,51 192,34	23 182,43 2 134,95
53	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	1,320	2 166,90 55,91	2 860,31 73,80
54	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	20,400	365,36 90,75	7 453,43 1 851,30
55	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	76,070	376,66 77,25	28 652,74 5 876,35
56	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi:	m2	31,130	356,94	11 111,57 2 054,40

1	2	3	4	5	6	7
		peste 300 x 300 mm			65,99	
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	285,750	47,26 30,25	13 505,57 8 643,80
58	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	31,800	59,87 48,75	1 903,95 1 550,15
59	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi / glafurile	m2	7,950	55,42 39,52	440,61 314,20
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,950	47,27 30,23	375,79 240,35
61	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	10,000	414,08 16,80	4 140,80 168,00
62	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp	m	96,000	34,85 15,00	3 345,26 1 440,00
63	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	7,000	63,03 22,80	441,20 159,60
64	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	10,000	65,78 24,00	657,83 240,00
65	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	2 688,09 132,00	5 376,18 264,00

1	2	3	4	5	6	7
66	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,000	3 843,95 336,00	7 687,89 672,00
67	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda/ radiatoarele demontate anterior	m2	6,000	55,60 51,00	333,58 306,00
<b>Total Lucrari de reparatie</b>						<b>138 079,93</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>44 428,70</b>
<b>Total Grupa 2</b>						<b>148 344,68</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>54 192,35</b>
Cheltuieli directe			lei		333 495,93	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		30 881,36	
Transportarea materialelor			5,00 %		10 187,98	
Cheltuieli directe			100,00 +		374 565,27	
Cheltuieli de regie			8,00 %		29 965,22	
Total			100,00 +		404 530,49	
Beneficiu			3,00 %		12 135,91	
Total			100,00 +		416 666,40	
TVA			20,00 %		83 333,28	

**Total deviz:** **499 999,68**  
**Incluziv salariu** **128 672,35**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect

**Lucrari de reparatie capitala a 2 grupe in incinta  
Centrului de prestare a serviciilor sociale (cu statut  
de serviciu) din cadrul Structurii Teritoriale de  
Asistenta Sociala Cahul, str. Doinelor 2. LOT 1**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Grupa 1</b>				
		<b>1.1. Lucrari de demolare</b>				
1	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ curacare de var	m2			16,67 <hr/> 15,45
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
2	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,14 <hr/> 24,14
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	60,00	12,59
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,55
3	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ ferestre la WC	m2			24,39 <hr/> 24,39
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	60,00	12,73
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,67
4	RpCG29 D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in	m3			219,84 <hr/> 217,07

1	2	3	4	5	6	7
		zidarie				
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	60,00	29,27
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	55,00	187,80
	410012620 2818	Apa	m3	0,1200	22,00	1,79
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	12,00	0,98
5	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			<u>92,25</u> 92,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	60,00	48,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,00	44,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	22,00	0,06
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
6	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			<u>28,04</u> 26,45
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	60,00	13,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	55,00	12,65
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	22,00	0,66
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
7	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			<u>46,55</u> 44,85
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	60,00	23,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	55,00	21,45
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	22,00	1,10
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
8	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			<u>13,20</u> 13,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,00	13,20
9	RpSC05 A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			<u>57,00</u> 57,00

1	2	3	4	5	6	7
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	60,00	57,00
10	RpSC06 A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			66,00 ----- 66,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	60,00	66,00
11	RpIB12 A	Demontari convectoare cu masca cu recuperarea materialelor	buc			10,80 ----- 10,80
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	60,00	10,80
		<b>1.2. Lucrari de reparatie</b>				
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			100,07 ----- 73,20
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
13	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			39,57 ----- 28,80
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	60,00	28,80
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	10,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,38
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,05
14	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2			118,70 ----- 91,80

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	60,00	91,80
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
15	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			47,89 <hr/> 37,20
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	60,00	37,20
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	10,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,00	0,10
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,26
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,51 <hr/> 12,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	9,00	9,90
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
17	material	Cornier din aluminiu perforat pentru protectia michiilor la glafuri	m			3,20 <hr/> 0,00
	01	Cornier din aluminiu perforat	m	1,0000	3,20	3,20
18	RCsO22 A	Montarea usilor interioare, gata confectionate din MDF, simple, pe toc, inclusiv montarea tocului	m2			2 088,51 <hr/> 192,34

1	2	3	4	5	6	7
	742201006 0100	Timplari	h-om	2,3800	60,00	142,81
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,5500	60,00	33,03
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	55,00	16,50
	203011292 8440	Usi din MDF interioare	m2	1,0000	1 666,00	1 666,00
	203012294 8050	Ghermele carbonilizate	buc	3,0000	46,00	138,00
	287414588 6928	Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	0,0950	31,00	2,93
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0880	4,50	0,40
	268216260 5828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	0,1100	60,00	6,59
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	16,00	7,21
	203011294 7201	Pervazuri profilate	m	3,4000	22,00	74,80
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	12,00	0,24
19	RCsP32 A	Inlocuirea usilor metalice, confectionate din profile si tabla de aluminiu, inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate intr-un canat, cu suprafata pina la 7 mp/ usa la intrare existenta	m2			<u>2 279,75</u> 102,05
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	1,5600	60,00	93,73
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1500	55,00	8,32
	281210630 6055	Usi din tabla si profile din aluminiu, inclusiv feronerie si accesoriile/ existenta	m2	1,0000	2 070,00	2 092,38
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,50	1,01
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	105,00	52,78
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	133,00	23,72
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,6000	3,80	2,30
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,04
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	12,00	0,26
	294052000 7683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,1200	10,00	1,19
20	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului	m2			<u>2 166,90</u> 55,91

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 1,00 mp inclusiv				
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,8500	60,00	50,91
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	55,00	5,00
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 993,50	1 993,50
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	105,00	73,98
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,2470	133,00	33,25
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	2,99
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,27
21	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			<u>365,36</u> 90,75
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	55,00	90,75
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	236,00	243,17
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,33	16,18
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	27,00	12,81
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	22,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,00	0,14
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
22	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			<u>376,68</u> 77,24
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,1500	60,00	69,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,0500	250,00	265,14

1	2	3	4	5	6	7
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	14,00	14,85
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	21,00	19,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
23	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			356,94 <hr/> 65,99
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,1000	60,00	65,99
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	236,00	245,48
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,33	27,99
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4100	27,00	11,18
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	22,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	12,00	0,02
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	60,00	3,78
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,26 <hr/> 30,25
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	33,00	13,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
25	RpCJ06 C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm	m			59,87 <hr/> 48,75

1	2	3	4	5	6	7
		latime				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,5100	60,00	30,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	55,00	18,14
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,75	3,55
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0014	2 700,00	3,40
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	480,00	4,08
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	22,00	0,05
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	12,00	0,02
26	RpCJ18 A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi / glafurile	m2			55,42 <hr/> 39,52
	713301001 2100	Ipsosar	h-om	0,6400	60,00	38,42
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,00	1,11
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	4,50	15,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,14
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0006	2 700,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,02
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,27 <hr/> 30,23
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,23
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	33,00	13,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,01
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,06
28	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet	buc			414,08 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		echipate				16,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	60,00	16,80
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	340,00	353,60
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	36,00	37,44
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	6,00	6,24
29	RpEB03 D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp	m			34,85 <hr/> 15,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	60,00	15,00
	111100010 0033	Cordoane de cupru 2*2.5mmp	m	1,0500	17,33	18,74
	281123631 1004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	0,2000	3,80	0,78
	287527631 1724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminu 4 mm	buc	0,2500	1,25	0,32
30	RpEE01 B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10- 63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			63,02 <hr/> 22,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	60,00	22,80
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	29,00	29,29
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411588 1198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411581 9950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,60	1,20

1	2	3	4	5	6	7
31	RpEE03 B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			65,78 24,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	60,00	24,00
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	33,00	33,66
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
32	RpSC21 A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			2 688,09 132,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	60,00	132,00
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0000	2 366,00	2 413,32
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,30
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	42,00	42,84
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	15,00	9,15
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	12,00	24,48
33	RpSC24 A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			3 843,95 336,00
	713602001	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	60,00	336,00

1	2	3	4	5	6	7
	1620					
	262210244 2760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0000	2 750,00	2 887,50
	262210245 2900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	300,00	315,00
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	39,00	40,95
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	44,00	46,20
	287413420 3260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	42,00	44,10
	252121672 0210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	23,00	55,55
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	65,00	68,25
	287511420 0400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	1,00	1,05
	287511671 0000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	35,00	36,75
	251373662 1595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	12,00	12,60
34	RpIB02 A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda/ radiatoarele demontate anterior	m2			55,60 <hr/> 51,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	60,00	51,00
	282211572 0000	Radiatoare din otel sau aluminiu/ existente	m2	1,0100	0,00	0,00
	268211732 3463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5- 9 mm	kg	0,0500	55,00	2,75
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0220	80,00	1,73
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	68,00	0,11
		<b>2. Grupa 2</b> <b>2.1. Lucrari de demolare</b>				
35	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ curacare de var	m2			16,67 <hr/> 15,45
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
36	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,14 <hr/> 24,14
	742201006	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,59

1	2	3	4	5	6	7
	0100					
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,55
37	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ ferestre la WC	m2			24,39 <hr/> 24,39
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,73
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,67
38	RpCG29 D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			219,84 <hr/> 217,07
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	60,00	29,27
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	55,00	187,80
	410012620 2818	Apa	m3	0,1200	22,00	1,79
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	12,00	0,98
39	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			92,25 <hr/> 92,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	60,00	48,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,00	44,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	22,00	0,06
	292214000 6703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
40	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			28,04 <hr/> 26,46
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	60,00	13,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	55,00	12,65
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	22,00	0,66
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	12,00	0,36
41	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			46,57 <hr/> 44,86
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	60,00	23,41

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	55,00	21,46
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	22,00	1,10
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
42	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13,20 ----- 13,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,00	13,20
43	RpSC05 A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			57,00 ----- 57,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	60,00	57,00
44	RpSC06 A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			66,00 ----- 66,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	60,00	66,00
45	RpIB12 A	Demontari convectoare cu masca cu recuperarea materialelor	buc			10,80 ----- 10,80
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	60,00	10,80
		<b>2.2. Lucrari de reparatie</b>				
46	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			100,07 ----- 73,20
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
47	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			39,57 ----- 28,80
	712205001	Tencuitor	h-om	0,2400	60,00	28,80

1	2	3	4	5	6	7
	3442					
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	10,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,38
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,05
48	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			118,70 ----- 91,80
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	60,00	91,80
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
49	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			47,89 ----- 37,20
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	60,00	37,20
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	10,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,00	0,10
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,26
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,51 ----- 12,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	9,00	9,90

1	2	3	4	5	6	7
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
51	material	Cornier din aluminiu perforat pentru protectia michiilor la glafuri	m			3,20 0,00
	01	Cornier din aluminiu perforat	m	1,0000	3,20	3,20
52	RCsO22 A	Montarea usilor interioare, gata confectionate din MDF, simple, pe toc, inclusiv montarea tocului	m2			2 088,51 192,34
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3800	60,00	142,81
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,5500	60,00	33,03
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	55,00	16,50
	203011292 8440	Usi din MDF interioare	m2	1,0000	1 666,00	1 666,00
	203012294 8050	Ghermele carbonilizate	buc	3,0000	46,00	138,00
	287414588 6928	Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	0,0950	31,00	2,93
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0880	4,50	0,40
	268216260 5828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	0,1100	60,00	6,59
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	16,00	7,21
	203011294 7201	Pervazuri profilate	m	3,4000	22,00	74,80
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	12,00	0,24
53	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2			2 166,90 55,91
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,8500	60,00	50,91
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	55,00	5,00
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 993,50	1 993,50
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	105,00	73,98
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,2470	133,00	33,25
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	2,99

1	2	3	4	5	6	7
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,27
54	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			<u>365,36</u> 90,75
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	55,00	90,75
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	236,00	243,17
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,33	16,18
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	27,00	12,81
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	22,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,00	0,14
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
55	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			<u>376,66</u> 77,25
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,1500	60,00	69,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,0500	250,00	265,12
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	14,00	14,85
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	21,00	19,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
56	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			<u>356,94</u> 65,99
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,1000	60,00	65,99
	266111280	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	236,00	245,48

1	2	3	4	5	6	7
	0700					
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,33	27,99
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4100	27,00	11,18
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	22,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	12,00	0,02
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	60,00	3,78
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,26 ----- 30,25
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	33,00	13,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
58	RpCJ06 C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			59,87 ----- 48,75
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,5100	60,00	30,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	55,00	18,14
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,75	3,55
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0014	2 700,00	3,40
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	480,00	4,08
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	22,00	0,05
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	12,00	0,02
59	RpCJ18 A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi / glafurile	m2			55,42 ----- 39,52
	713301001 2100	Ipsosar	h-om	0,6400	60,00	38,42
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,00	1,11
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	4,50	15,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,14
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0006	2 700,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,02
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,27 ----- 30,23
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,23
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	33,00	13,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,01
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,06
61	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			414,08 ----- 16,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	60,00	16,80
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	340,00	353,60
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	36,00	37,44
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	6,00	6,24
62	RpEB03 D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele,	m			34,85 ----- 15,00

1	2	3	4	5	6	7
		legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	60,00	15,00
	111100010 0033	Cordoane de cupru 2*2.5mmp	m	1,0500	17,33	18,74
	281123631 1004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	0,2000	3,80	0,78
	287527631 1724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	0,2500	1,25	0,32
63	RpEE01 B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			63,03 <hr/> 22,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	60,00	22,80
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	29,00	29,29
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,11
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,22
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411588 1198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411581 9950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,60	1,20
64	RpEE03 B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			65,78 <hr/> 24,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	60,00	24,00
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	33,00	33,66
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
65	RpSC21 A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			2 688,09 <hr/> 132,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	60,00	132,00
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0000	2 366,00	2 413,32
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,30
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	42,00	42,84
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	15,00	9,15
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	12,00	24,48
66	RpSC24 A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			3 843,95 <hr/> 336,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	60,00	336,00
	262210244 2760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0000	2 750,00	2 887,50
	262210245 2900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	300,00	315,00
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	39,00	40,95
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	44,00	46,20
	287413420 3260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	42,00	44,10
	252121672 0210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	23,00	55,55
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	65,00	68,25
	287511420 0400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	1,00	1,05

1	2	3	4	5	6	7
	287511671 0000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	35,00	36,75
	251373662 1595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	12,00	12,60
67	RpIB02 A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda/ radiatoarele demontate anterior	m2			55,60 ----- 51,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	60,00	51,00
	282211572 0000	Radiatoare din otel sau aluminiu/ existente	m2	1,0100	0,00	0,00
	268211732 3463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	55,00	2,75
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0220	80,00	1,73
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	68,00	0,11

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

WinCmera2000  
Formular Nr.3

**Lucrari de reparatie capitala a 2  
grupe in incinta Centrului de  
prestare a serviciilor sociale (cu  
statut de serviciu) din cadrul  
Structurii Teritoriale de  
Asistenta Sociala Cahul, str.  
Doinelor 2. LOT 1**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ OFERTA

**Valoarea de deviz 499 999,68 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	254,58	60,00	15 274,80
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	649,19	60,00	38 951,40
3.	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,24	60,00	134,40
4.	7132010010900	Faianțar	h-om	32,64	60,00	1 958,40
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	68,48	60,00	4 108,80
6.	7132040012700	Parchetar	h-om	244,60	60,00	14 676,00
7.	7133010012100	Ipsosar	h-om	10,18	60,00	610,80
8.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	39,40	60,00	2 364,00
9.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	12,36	60,00	741,60
10.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	79,00	60,00	4 740,00
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	425,16	55,00	23 383,80
12.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,89	60,00	173,40
13.	7422010060100	Timplar	h-om	58,06	60,00	3 483,60
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	255,75	55,00	14 066,25
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,50	55,00	302,50
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	67,32	55,00	3 702,60
		<b>Total manopera</b>				<b>128 672,35</b>

**Materiale:**

1.	01	Cornier din aluminiu perforat	m	63,60	3,20	203,52
2.	1111000100024	Intreupator manual	buc	15,15	29,00	439,35
3.	1111000100033	Cordoane de cupru 2*2.5mmp	m	233,60	17,33	4 048,29
4.	1111000100048	Strat sintetic	m2	174,03	14,00	2 436,42
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,54	480,00	259,20
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	38,85	20,00	777,00
7.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,26	80,00	20,80
8.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 081,82	0,10	208,18

9.	2030112928440	Usi din MDF interioare	m2	22,20	1 666,00	36 985,20
10.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	2,64	1 993,50	5 262,84
11.	2030112947201	Pervazuri profilate	m	75,48	22,00	1 660,56
12.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	149,17	21,00	3 132,57
13.	2030122948050	Ghermele carbonizate	buc	66,60	46,00	3 063,60
14.	2051142950700	Dibluri	buc	74,00	1,00	74,00
15.	2320166200729	Parchetin	l	4,92	19,00	93,48
16.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,79	105,00	292,95
17.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,02	68,00	1,36
18.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	309,21	33,00	10 203,93
19.	24302261000001	Fuga	kg	45,14	27,00	1 218,78
20.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,99	133,00	131,67
21.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	113,53	4,00	454,12
22.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	4,20	65,00	273,00
23.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	4,20	12,00	50,40
24.	2521216717050	Teava din material plastic	m	2,44	15,00	36,60
25.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	9,66	23,00	222,18
26.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	832,58	9,00	7 493,22
27.	2622102438000	Lavoar	buc	4,08	2 366,00	9 653,28
28.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	4,20	2 750,00	11 550,00
29.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	4,20	300,00	1 260,00
30.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	82,04	2,75	225,62
31.	2652102100713	Var pasta	m3	0,08	2 700,00	216,00
32.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	104,84	4,50	471,78
33.	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 361,84	3,60	12 102,60
34.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	106,80	236,00	25 204,80
35.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	554,90	4,33	2 402,72
36.	2670112204051	Placi din laminat	m2	174,03	250,00	43 507,50
37.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	388,11	5,00	1 940,55
38.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,60	55,00	33,00
39.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	10,00	16,00	160,00
40.	2682162605828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	2,44	60,00	146,40
41.	2746167335100	Priza	buc	22,44	33,00	740,52
42.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	37,00	5,00	185,00
43.	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	44,50	3,80	169,10
44.	2812106306055	Usi din tabla si profile din aluminiu, inclusiv feronerie si accesoriile/ existenta	m2	1,87	2 070,00	3 870,90
45.	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu/ existente	m2	12,12	0,00	0,00
46.	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	30,00	0,60	18,00
47.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	19,58	0,50	9,79
48.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	74,00	0,50	37,00
49.	2874115881198	Saiba M 6	buc	30,00	0,35	10,50
50.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	4,20	42,00	176,40
51.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	30,00	0,35	10,50
52.	2874145886928	Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	2,10	31,00	65,10
53.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	4,20	1,00	4,20
54.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	4,08	65,00	265,20
55.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	4,08	42,00	171,36
56.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	8,16	12,00	97,92
57.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	4,20	35,00	147,00
58.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	21,84	6,00	131,04
59.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	21,84	340,00	7 425,60
60.	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4	buc	55,62	1,25	69,52

		mm				
61.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,12	3,80	4,26
62.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	4,20	39,00	163,80
63.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	4,20	44,00	184,80
64.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	21,84	36,00	786,24
65.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,51	4,00	18,04
66.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	41,46	22,00	912,12
67.	4100126202818	Apa	m3	7,65	22,00	168,30
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>203 759,68</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,54	12,00	66,48
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	10,52	12,00	126,24
3.	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,22	10,00	2,20
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	47,50	12,00	570,00
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,16	8,00	25,28
6.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	3,92	60,00	235,20
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,10	25,00	2,50
8.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,44	25,00	36,00
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>1 063,90</b>

**Total:**

Cheltuieli directe	lei	333 495,93
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	30 881,36
Transportarea materialelor	5,00 %	10 187,98
Cheltuieli directe	100,00 +	374 565,27
Cheltuieli de regie	8,00 %	29 965,22
Total	100,00 +	404 530,49
Beneficiu	3,00 %	12 135,91
Total	100,00 +	416 666,40
TVA	20,00 %	83 333,28

**Total deviz:**

**499 999,68**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)