

Lucrari de reparatii curente in cadrul IMSP AMT Botanica (CMF nr.3 si CCD)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatii curente in cadrul IMSP AMT Botanica (CMF nr.3 si CCD)

Valoarea de deviz 490 094,63 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Depozit Nr1CCD				
		1.1.1. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	47,580	7,368 6,648	350,568 316,310
2	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	2,100	80,337 48,097	168,707 101,003
3	CF59A	Placarea suprafetelor cu placi de fibrociment gr.10mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie cu grunduirea si chituirea rosturilor	m2	55,200	247,403 43,906	13 656,633 2 423,634
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	55,200	3,005 0,930	165,893 51,353
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	55,200	28,351 17,056	1 564,998 941,464
		<i>Total</i>	Lei			15 906,799
		Total Pereti Inclusiv salariu				15 906,799 3 833,764
		1.1.2. Tavan				
6	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment	m2	21,220	17,239 17,192	365,818 364,806
7	CF59D	Placarea suprafetelor cu placi	m2	57,550	253,160	14 569,360

1	2	3	4	5	6	7
		fibrociment gr.10mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie cu grunduirea si chituirea rosturilor			46,928	2 700,734
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	55,200	3,005 0,930	165,893 51,353
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	55,200	28,351 17,056	1 564,998 941,464
		<i>Total</i>	Lei			16 666,069
		Total Tavan Inclusiv salariu				16 666,069 4 058,357
		1.1.3. Pardosele				
10	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	51,850	13,018 10,139	674,978 525,698
11	DI141A	Curatirea pardoselilor prin suflare cu compresor manual	m2	51,850	3,479 1,229	180,395 63,710
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	51,850	50,468 20,557	2 616,777 1 065,880
13	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	51,850	206,563 36,592	10 710,317 1 897,285
14	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv	m	29,750	44,214 7,119	1 315,358 211,783
		<i>Total</i>	Lei			15 497,825
		Total Pardosele Inclusiv salariu				15 497,825 3 764,356
		1.1.4. Timplarie				
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	1,890	9,259 9,259	17,499 17,499
16	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, grosimea metal pinza 2mm,termoizilata ,placa cu panou MDF(modelul si culoarea panoului analog celor existente la incaperile invecinate)inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice	m2	1,890	3 650,134 106,085	6 898,754 200,500

1	2	3	4	5	6	7
		natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ancadramente,dim.900x2100(H)				
		<i>Total</i>	Lei			6 916,253
		Total Timplarie Inclusiv salariu				6 916,253 217,999
		1.1.5. Ventilare				
17	RCsB29P	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 170 mm K==6*0.9=5.4(I=600mm)	buc	2,000	323,914 84,647	647,829 169,295
18	IC44C	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de168 x 4 mm	buc	2,000	115,475 15,970	230,951 31,941
19	VA02E2	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se assembleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	0,400	203,295 87,222	81,318 34,889
20	VB15B	Rama cu jaluzele /Grila de ventilare din mase plastice montata pe canal diam .160mm	buc	2,000	110,395 24,078	220,791 48,157
21	VB15B	Rama cu jaluzele /Grila de ventilare din aluminiu montata pe canal diam .160mm	buc	2,000	192,095 24,078	384,191 48,157
		<i>Total</i>	Lei			1 565,080
		Total Ventilare Inclusiv salariu				1 565,080 332,439
		<i>Total</i>	Lei			56 552,026
		Total Depozit Nr1CCD Inclusiv salariu				56 552,026 12 206,915
		1.2. Depozit (4buc)Farmacista 1.2.1. Pardosele				
22	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	64,200	13,018 10,138	835,782 650,886
23	DI141A	Curatirea pardoselilor prin suflare cu compresor manual	m2	64,200	3,479 1,229	223,320 78,870
24	CA02C01	Polisterenbeton turnat in sape la	m3	5,800	579,156	3 359,105

1	2	3	4	5	6	7
		pardoseli, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice			107,276	622,201
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	64,200	50,466 20,557	3 239,897 1 319,759
26	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=2, gr. 40mm	m2	64,200	16,890 6,982	1 084,346 448,270
27	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	64,200	206,562 36,592	13 261,251 2 349,194
28	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv	m	84,240	44,213 7,118	3 724,498 599,620
		<i>Total</i>	Lei			25 728,199
		Total Pardosele Inclusiv salariu				25 728,199 6 068,800
		1.2.2. Pereti				
29	RpCJ08C	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T	m	54,500	11,988 9,322	653,336 508,050
30	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	21,600	17,948 1,080	387,685 23,335
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor „Supraton Lux Biocid"sau analog	m2	232,950	4,805 0,930	1 119,368 216,698
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	232,950	21,021 17,841	4 896,907 4 155,962
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	232,950	3,005 0,930	700,064 216,698
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	232,950	29,968 17,056	6 980,949 3 973,094
		<i>Total</i>	Lei			14 738,309

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 738,309 9 093,837
		1.2.3. Tavan				
35	RpCJ35A	Desfaceri finisari interioare la tavan	m2	64,200	7,368 6,648	473,006 426,782
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor „Supraton Lux Biocid”sau analog	m2	64,200	4,805 0,930	308,500 59,725
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	64,200	21,021 17,840	1 349,559 1 145,360
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	64,200	28,351 17,055	1 820,161 1 094,963
		<i>Total</i>	Lei			3 951,226
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 951,226 2 726,830
		<i>Total</i>	Lei			44 417,734
		Total Depozit (4buc)Farmacista Inclusiv salariu				44 417,734 17 889,467
		1.3. Depozit Nr1 Timplar CMF3 1.3.1. Pereti				
39	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment	m2	40,400	17,239 17,191	696,467 694,525
40	CF59A	Placarea suprafetelor cu placi de fibrociment gr.10mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie cu grunduirea si chituirea rosturilor	m2	52,280	247,401 43,906	12 934,125 2 295,428
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,280	3,005 0,930	157,105 48,624
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	52,280	28,352 17,056	1 482,224 891,662
		<i>Total</i>	Lei			15 269,921
		Total Pereti Inclusiv salariu				15 269,921 3 930,239
		1.3.2. Tavan				
43	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment	m2	30,360	17,239 17,191	523,369 521,907

1	2	3	4	5	6	7
44	CF59D	Placarea suprafetelor cu placi fibrociment gr.10mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie cu grunduirea si chituirea rosturilor	m2	30,360	253,158 46,929	7 685,874 1 424,765
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,360	3,006 0,931	91,247 28,250
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,360	28,352 17,056	860,757 517,805
		<i>Total</i>	Lei			9 161,247
		Total Tavan Inclusiv salariu				9 161,247 2 492,727
		1.3.3. Pardosele				
47	DI141A	Curatirea pardoselilor prin suflare cu compresor manual	m2	30,360	3,478 1,228	105,607 37,297
48	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,360	50,466 20,557	1 532,156 624,110
49	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=3, grosime medie 45mm (grosimea pardoselei variaza 30 - 60mm)	m2	30,360	25,337 10,474	769,240 317,986
50	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	30,360	206,564 36,592	6 271,293 1 110,933
51	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv	m	21,250	44,212 7,117	939,506 151,236
		<i>Total</i>	Lei			9 617,802
		Total Pardosele Inclusiv salariu				9 617,802 2 241,562
		1.3.4. Timplarie				
52	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	1,720	9,252 9,252	15,913 15,913

1	2	3	4	5	6	7
53	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 800x2150(h) - 1buc	m2	1,720	1 416,267 19,507	2 435,979 33,552
		<i>Total</i>	Lei			2 451,892
		Total Timplarie Inclusiv salariu				2 451,892 49,465
		<i>Total</i>	Lei			36 500,862
		Total Depozit Nr1 Timplar CMF3 Inclusiv salariu				36 500,862 8 713,993
		1.4. Depozit Telefonist CMF3 1.4.1. Pereti				
54	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment	m2	13,720	17,239 17,192	236,524 235,872
55	CF59A	Placarea suprafetelor cu placi de fibrociment gr.10mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie cu grunduirea si chituirea rosturilor	m2	27,560	247,405 43,907	6 818,471 1 210,072
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,560	3,006 0,931	82,832 25,645
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,560	28,351 17,056	781,367 470,050
		<i>Total</i>	Lei			7 919,194
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 919,194 1 941,639
		1.4.2. Tavan				
58	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment	m2	8,850	17,237 17,189	152,548 152,120
59	CF59D	Placarea suprafetelor cu placi fibrociment gr.10mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie cu grunduirea si chituirea rosturilor	m2	8,850	253,157 46,927	2 240,441 415,307
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,850	3,003 0,929	26,576 8,218

1	2	3	4	5	6	7
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,850	28,354 17,057	250,933 150,957
		<i>Total</i>	Lei			2 670,498
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 670,498 726,602
		1.4.3. Pardosele				
62	DI141A	Curatirea pardoselilor prin suflare cu compresor manual	m2	8,850	3,482 1,230	30,820 10,885
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,850	50,473 20,557	446,682 181,929
64	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	8,850	206,568 36,592	1 828,130 323,837
65	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv	m	11,120	44,215 7,118	491,675 79,153
		<i>Total</i>	Lei			2 797,307
		Total Pardosele Inclusiv salariu				2 797,307 595,804
		<i>Total</i>	Lei			13 386,999
		Total Depozit Telefonist CMF3 Inclusiv salariu				13 386,999 3 264,045
		1.5. Depozit Nr2Timplar CMF3 1.5.1. Pereti				
66	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment	m2	36,090	17,239 17,191	622,156 620,426
67	CF59A	Placarea suprafetelor cu placi de fibrociment gr.10mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie cu grunduirea si chituirea rosturilor	m2	48,000	247,403 43,907	11 875,322 2 107,516
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,000	3,005 0,930	144,254 44,654
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,000	28,352 17,055	1 360,872 818,664

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			14 002,604
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 002,604 3 591,260
		1.5.2. Tavan				
70	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment	m2	25,440	17,240 17,192	438,584 437,362
71	CF59D	Placarea suprafetelor cu placi fibrociment gr.10mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie cu grunduirea si chituirea rosturilor	m2	25,440	253,161 46,928	6 440,421 1 193,856
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,440	3,005 0,930	76,449 23,661
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,440	28,352 17,056	721,263 433,892
		<i>Total</i>	Lei			7 676,717
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 676,717 2 088,771
		1.5.3. Pardosele				
74	DI141A	Curatirea pardoselilor prin suflare cu compresor manual	m2	25,440	3,478 1,228	88,493 31,253
75	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,440	50,463 20,557	1 283,776 522,970
76	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	25,440	206,560 36,592	5 254,891 930,889
77	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv	m	19,460	44,213 7,118	860,387 138,516
		<i>Total</i>	Lei			7 487,547
		Total Pardosele Inclusiv salariu				7 487,547 1 623,628
		1.5.4. Timplarie				
78	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	1,640	9,246 9,246	15,163 15,163
79	CK25A	Usi confectionate din profiluri din	m2	1,640	1 416,252	2 322,653

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 800x2150(h) - 1buc			19,491	31,966
		<i>Total</i>	Lei			2 337,816
		Total Timplarie Inclusiv salariu				2 337,816 47,129
		<i>Total</i>	Lei			31 504,684
		Total Depozit Nr2Timplar CMF3 Inclusiv salariu				31 504,684 7 350,788
		1.6. Hol mic Depozite CMF3 1.6.1. Pereti				
80	CD72A	Pereti despartitori plane din placi de fibrociment gr.10mm cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	1,500	421,413 59,951	632,119 89,926
81	CF59A	Placarea suprafetelor cu placi de fibrociment gr.10mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie cu grunduirea si chituirea rosturilor	m2	16,830	247,403 43,906	4 163,800 738,943
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,330	3,005 0,930	55,083 17,056
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,330	28,352 17,056	519,701 312,643
		<i>Total</i>	Lei			5 370,703
		Total Pereti Inclusiv salariu				5 370,703 1 158,568
		1.6.2. Tavan				
84	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment	m2	6,490	17,239 17,191	111,879 111,567
85	CF59D	Placarea suprafetelor cu placi fibrociment gr.10mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie cu grunduirea si chituirea rosturilor	m2	6,490	253,169 46,929	1 643,066 304,570

1	2	3	4	5	6	7
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,490	3,008 0,932	19,521 6,047
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,490	28,354 17,058	184,019 110,706
		<i>Total</i>	Lei			1 958,485
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 958,485 532,890
		1.6.3. Pardosele				
88	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	6,490	13,025 10,140	84,531 65,811
89	DI141A	Curatirea pardoselilor prin suflare cu compresor manual	m2	6,490	3,484 1,230	22,610 7,985
90	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,490	50,480 20,557	327,618 133,415
91	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	6,490	206,570 36,591	1 340,637 237,475
92	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv	m	6,940	44,215 7,118	306,853 49,399
		<i>Total</i>	Lei			2 082,249
		Total Pardosele Inclusiv salariu				2 082,249 494,085
		1.6.4. Timplarie				
93	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	3,340	9,252 9,252	30,901 30,901
94	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 900x2050(h) - 1buc	m2	1,845	1 416,253 19,503	2 612,986 35,983

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 643,887
		Total Timplarie Inclusiv salariu				2 643,887 66,884
		<i>Total</i>	Lei			12 055,324
		Total Hol mic Depozite CMF3 Inclusiv salariu				12 055,324 2 252,427
		1.7. Depozit Lacatus CMF3				
		1.7.1. Pereti				
95	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	5,180	80,345 48,097	416,188 249,142
96	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	64,310	7,368 6,647	473,807 427,497
97	CF59A	Placarea suprafetelor cu placi de fibrociment gr.10mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie cu grunduirea si chituirea rosturilor	m2	64,310	247,402 43,907	15 910,427 2 823,634
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,310	3,005 0,930	193,256 59,818
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	64,310	28,352 17,056	1 823,310 1 096,855
		<i>Total</i>	Lei			18 816,988
		Total Pereti Inclusiv salariu				18 816,988 4 656,946
		1.7.2. Tavan				
100	CF59D	Placarea suprafetelor cu placi fibrociment gr.10mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie cu grunduirea si chituirea rosturilor	m2	29,680	253,160 46,929	7 513,785 1 392,849
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,680	3,005	89,185

1	2	3	4	5	6	7
					0,930	27,599
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,680	28,351 17,055	841,468 506,207
		<i>Total</i>	Lei			8 444,438
		Total Tavan Inclusiv salariu				8 444,438 1 926,655
		1.7.3. Pardosele				
103	DI141A	Curatirea pardoselilor prin suflare cu compresor manual	m2	29,680	3,479 1,229	103,242 36,462
104	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	29,680	50,470 20,557	1 497,949 610,132
105	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=3, grosime medie 45mm (grosimea pardoselei variaza 30 - 60mm)	m2	29,680	25,332 10,474	751,867 310,860
106	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	29,680	206,561 36,591	6 130,732 1 086,032
107	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv	m	20,900	44,214 7,118	924,065 148,766
		<i>Total</i>	Lei			9 407,855
		Total Pardosele Inclusiv salariu				9 407,855 2 192,252
		1.7.4. Timplarie				
108	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	96,000	1,387 1,322	133,135 126,951
109	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	1,845	9,246 9,246	17,059 17,059

1	2	3	4	5	6	7
110	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 900x2050-1buc	m2	1,845	1 416,253 19,503	2 612,986 35,983
		<i>Total</i>	Lei			2 763,180
		Total Timplarie Inclusiv salariu				2 763,180 179,993
		<i>Total</i>	Lei			39 432,461
		Total Depozit Lacatus CMF3 Inclusiv salariu				39 432,461 8 955,846
		1.8. Hol Subsol CMF3				
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,950	3,005 0,930	129,057 39,941
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,950	28,352 17,056	1 217,717 732,549
113	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv 900x900	m2	0,810	1 290,265 22,658	1 045,115 18,353
114	RpCR10A	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi,), la interior si exterior, cu un strat pe vopsea existenta	m2	5,520	32,268 18,606	178,119 102,705
		<i>Total</i>	Lei			2 570,008
		Total Hol Subsol CMF3 Inclusiv salariu				2 570,008 893,548
		1.9. Depozit Nr.2 CCD				
		1.9.1. Pereti				
115	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, exclusiv schela si	m3	9,560	80,335 48,097	768,000 459,807

1	2	3	4	5	6	7
		curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice				
116	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	107,460	7,368 6,648	791,728 714,356
117	CF59A	Placarea suprafetelor cu placi de fibrociment gr.10mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie cu grunduirea si chituirea rosturilor	m2	107,460	247,402 43,907	26 585,863 4 718,202
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	107,460	3,005 0,930	322,956 99,976
119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	107,460	28,352 17,055	3 046,654 1 832,784
		<i>Total</i>	Lei			31 515,201
		Total Pereti Inclusiv salariu				31 515,201 7 825,125
		1.9.2. Tavan				
120	RpCJ35A	Desfaceri finisari interioare la tavan	m2	72,930	7,368 6,648	537,355 484,839
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	72,930	3,005 0,930	219,187 67,850
122	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	72,930	28,352 17,056	2 067,696 1 243,873
		<i>Total</i>	Lei			2 824,238
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 824,238 1 796,562
		1.9.3. Pardosele				
123	DI141A	Curatirea pardoselilor prin suflare cu compresor manual	m2	72,930	3,479 1,229	253,722 89,607
124	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	72,930	50,467 20,557	3 680,541 1 499,222

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
125	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	72,930	206,562 36,592	15 064,544 2 668,628
126	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv	m	34,450	44,214 7,119	1 523,156 245,237
		<i>Total</i>	Lei			20 521,963
		Total Pardosele Inclusiv salariu				20 521,963 4 502,694
		1.9.4. Timplarie				
127	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	192,000	1,387 1,322	266,268 253,901
128	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	2,870	9,262 9,262	26,581 26,581
129	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1400x2050(h) - 1buc	m2	2,870	1 416,241 19,499	4 064,612 55,961
		<i>Total</i>	Lei			4 357,461
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 357,461 336,443
		<i>Total</i>	Lei			59 218,863
		Total Depozit Nr.2 CCD Inclusiv salariu				59 218,863 14 460,824
		1.10. Hol Subsol CCD				
		1.10.1. Pereti				
130	RpCJ35A	Desfaceri finisari interioare la pereti	m2	65,400	7,368 6,648	481,847 434,759
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor „Supraton Lux Biocid”sau analog	m2	65,400	4,805 0,930	314,267 60,842

1	2	3	4	5	6	7
132	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	65,400	51,641 29,975	3 377,353 1 960,391
133	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	65,400	16,571 6,202	1 083,762 405,611
134	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	65,400	21,021 17,840	1 374,778 1 166,768
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,400	3,005 0,930	193,541 59,911
136	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	65,400	29,968 17,056	1 959,877 1 115,430
		<i>Total</i>	Lei			8 785,425
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 785,425 5 203,712
		1.10.2. Tavan				
137	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment	m2	27,680	17,239 17,191	477,167 475,843
138	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	27,680	187,175 53,295	5 181,004 1 475,206
		<i>Total</i>	Lei			5 658,171
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 658,171 1 951,049
		1.10.3. Pardosele				
139	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	28,300	5,724 5,485	162,001 155,217
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,680	3,005 0,930	83,174 25,738

1	2	3	4	5	6	7
141	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	27,680	206,564 36,591	5 717,693 1 012,849
142	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv	m	28,300	44,213 7,118	1 251,234 201,440
		<i>Total</i>	Lei			7 214,102
		Total Pardosele Inclusiv salariu				7 214,102 1 395,244
		1.10.4. Timplarie				
143	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	4,600	9,257 9,257	42,582 42,582
144	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 700x2000(h) - 2buc, 900x2000(h) - 1buc	m2	4,600	1 416,257 19,497	6 514,782 89,686
145	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv 800x800	m2	1,280	1 290,215 22,637	1 651,475 28,976
		<i>Total</i>	Lei			8 208,839
		Total Timplarie Inclusiv salariu				8 208,839 161,244
		<i>Total</i>	Lei			29 866,537
		Total Hol Subsol CCD Inclusiv salariu				29 866,537 8 711,249
		1.11. Diverse				
146	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	15,450	27,261 27,261	421,190 421,190

1	2	3	4	5	6	7
147	TrI1AA02 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	15,450	<u>11,706</u> 11,706	<u>180,858</u> 180,858
148	TsI50A10	Transportarea deseuri cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	15,450	<u>36,401</u> 0,000	<u>562,400</u> 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 164,448
		Total Diverse Inclusiv salariu				1 164,448 602,048
		<i>Total</i>	Lei			326 669,946
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			20 472,276
		<i>Transportarea</i>	1 %			2 386,399
		<i>Total</i>				349 528,621
		<i>Cheltueli de regie</i>	1 %			3 495,286
		<i>Total</i>				353 023,907
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			3 530,239
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				356 554,146 85 301,150
		2. Lucrari de electromontare				
149	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	46,000	<u>7,371</u> 7,371	<u>339,066</u> 339,066
150	08-03-594- 10	Corp de iluminat , LED Uh=220B Ph=18Bt IP54 CD led 18 sau analog,in tavane suspendate ,inclusiiv costul corpuri de iluminat	100 buc	0,460	<u>57 271,913</u> 6 658,470	<u>26 345,080</u> 3 062,896
151	08-03-591- 2	Intreruptor monopolar,montarea aplicata 10A, 220 IP20 inclusiv costul intrerupatorului	100 buc	0,170	<u>4 098,612</u> 791,153	<u>696,764</u> 134,496
152	08-02-148- 1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3,300	<u>696,850</u> 304,668	<u>2 299,604</u> 1 005,404
153		Cablu cu fire de cupru BBΓнг(A)- LSLTx 3x1.5 mm2	m	285,000	<u>10,800</u> 0,000	<u>3 078,000</u> 0,000
154		Cablu cu fire de cupru BBΓнг(A)- LSLTx 3x2.5 mm2	m	45,000	<u>14,970</u> 0,000	<u>673,650</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
155	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mminclusiv costul tevii	100 m	3,300	2 221,565 584,766	7 331,164 1 929,728
156	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor	buc	2,000	284,584 283,784	569,167 567,567
		<i>Total</i>	Lei			41 332,495
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			1 689,398
		<i>Transportarea</i>	1 %			314,177
		<i>Cheltueli de regie</i>	20 %			1 407,831
		<i>Total</i>				44 743,901
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			447,439
		Total Lucrari de electromontare Inklusiv salariu				45 191,340 7 039,157
		3. Utilaj				
157		Канальный вентилятор с частотным регулятором L=530 м3 /часN=0.050 кВт, U=220 В,φ160мм	buc	2,000	3 333,330 0,000	6 666,660 0,000
		<i>Total</i>	Lei			6 666,660
		Total Utilaj Inklusiv salariu				6 666,660

		Total	Lei	408 412,19
		Tva	20 %	81 682,44
		Total deviz: Inklusiv salariu		490 094,63 92 340,32

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)