

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de construcție a instituției preșcolare de 160 locuri în s.Bîc, com. Bubuieci, mun. Chișinău.

Autoritatea contractantă: Primăria com.Bubuieci.

Lista cu cantitățile de lucrări № 6-1-1 Rețele exterioare de alimentare cu apa și canalizare

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de materie prima, resurse materiale și termo-energetice	
				Pe unitate de masura	In perioada lucrarilor de reglare-demarare
1	2	3	4	5	6
1. Lucrari de constructie					
1.1. Terasamente					
1	TsC58A	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1	100 m3		1,890
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8800	3,553
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	8,8500	16,726
2	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu / Sapatura manuala la subtraversari	m3		2,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	3,168
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3		5,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	11,742
4	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3		12,900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	11,61
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	14,19
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,29
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	2,709
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	5,418
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3		64,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	19,995
6	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3		64,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6700	43,215
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	6,45
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu	100 m3		1,245

1	2	3	4	5	6
		buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm			
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	1,357
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3		1,245
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	10,981
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	11,74
		<i>Total</i>			
		Total Terasamente			

1.2. Camine

9	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3		1,540
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	14,953
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	6,406
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	0,636
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	0,202
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	0,119
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	0,248
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,241
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	2,911
10		Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc		3,000
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	3,00
11		Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc		2,000
	6010	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc	1,0000	2,00
12		Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc		2,000
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	2,00
13		Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc		3,000
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	3,00
14		Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc		3,000
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	3,00
15		Соединительный элемент МС-6	buc		24,000
	6014	Соединительный элемент МС-6	buc	1,0000	24,00
16		Сарacul cu rama din fonta Л	buc		1,000
	2875274200001L	Сарacul cu rama din fonta Л	buc	1,0000	1,00
17		Сарacul cu rama din fonta Т	buc		2,000
	2875274200001T	Сарacul cu rama din fonta Т	buc	1,0000	2,00
18		Scara cu vanguri din otel / C1-02 (2 buc); C1-00 (1 buc)	kg		32,400
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	32,40
		<i>Total</i>			
		Total Camine			

1.3. Apeduct

19	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm / Обратный клапан ф50	buc		1,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	0,58
	287527442820018	Обратный клапан ф50	buc	1,0000	1,03
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	1,04
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	8,24
20	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la	buc		1,000

1	2	3	4	5	6
		conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm / Фильтр сетчатый ф50			
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	0,58
	28752744282001 9	Фильтр сетчатый ф50	buc	1,0000	1,03
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	1,04
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	8,24
21	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm / Задвижка чугунная с обрезиненным фланцем ф50	buc		2,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	1,16
	28752744282002 0	Задвижка чугунная с обрезиненным фланцем ф50	buc	1,0000	2,06
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	2,081
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	16,48
22	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm / Патрубок стальной ф50 L=100 из труб ГОСТ 10704-76	buc		2,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	1,78
	28752744001002 1	Патрубок стальной ф50 L=100 из труб ГОСТ 10704-76	buc	1,0000	2,10
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	0,80
23	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Вентиль запорный муфтовый ф15	buc		4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	0,92
	29131245031502 2	Вентиль запорный муфтовый ф15	buc	1,0000	4,06
24	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm / Фланец приварной ф50	buc		1,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	0,89
	28752744001002 3	Фланец приварной ф50	buc	1,0000	1,05
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	0,40
25	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm / Тройник стальной сварной ф50	buc		1,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	1,05
	28752741101502 4	Тройник стальной сварной ф50	buc	1,0000	1,02
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	0,24
26	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm / Угольник стальной сварной ф50	buc		4,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	4,20
	28752741101502 5	Угольник стальной сварной ф50	buc	1,0000	4,08
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	0,96
27	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm / Муфта переходная сталь-полиэтилен ф50x63	buc		2,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	2,10
	28752741101502 6	Муфта переходная сталь-полиэтилен ф50x63	buc	1,0000	2,04
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	0,48
28	AcA53B	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip	buc		1,000

1	2	3	4	5	6
		electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. / Муфта переходная полиэтилен ф75х63			
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	1,00
	25231567138112 7	Муфта переходная полиэтилен ф75х63	buc	1,0100	1,01
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	0,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	0,80
29	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. / Трубы полиэтиленовые напорные PE100 PN10 ф75*4.5 SDR17	m		19,000
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0720	1,368
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360	0,684
	25212167100011 75	Трубы полиэтиленовые напорные PE100 PN10 ф75*4.5 SDR17	m	1,0030	19,057
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	20,52
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	0,76
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	0,76
30	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 160 mm. / Трубы полиэтиленовые напорные PE80 ф160 (футляр)	m		8,000
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	1,464
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	0,76
	25212167100011 160	Трубы полиэтиленовые напорные PE80 ф160 (футляр)	m	1,0050	8,04
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	8,64
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	0,80
31	AcA10B1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc		2,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	1,00
32	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m		19,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	0,76
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	0,57
33	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m		19,000
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	0,078
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	0,038
		<i>Total</i>			
		Total Apeduct			
1.4. Canalizare					
34	AcD18C	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adancime de pina la 2m, avind diametrul de 140-185 mm / Teava PVC SN4 ф160 / se exclude "Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri) "	m		61,000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,4000	24,40
	25212167000001 60	Teava din PVC SN4 ф160	m	1,0500	64,69
	2462106110467	Codez - 100	kg	0,0240	1,479
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0400	2,464
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,5000	30,805
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0390	2,403
35	AcD18D	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul	m		28,000

1	2	3	4	5	6
		cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 210 mm / Teava PVC SN4 φ200 / se exclude "Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri) "			
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,4500	12,60
	2521216700000200	Teava din PVC SN4 φ200	m	1,0500	29,694
	2462106110467	Codez - 100	kg	0,0330	0,933
	2320167317232	Diclorețan	kg	0,0500	1,414
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,7000	19,796
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0490	1,386
36	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 225 mm./ Тройник полиэтиленовый φ225x200	buc		1,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	1,20
	252315671381135	Тройник полиэтиленовый φ225x200	buc	1,0100	1,01
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	1,08
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	1,08
37	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 225 mm./ Отвод полиэтиленовый φ225	buc		1,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	1,20
	252315671381136	Отвод полиэтиленовый φ225	buc	1,0100	1,01
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	1,08
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	1,08
38	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 225 mm. / Труба полиэтиленовая φ225	m		2,000
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	0,366
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	0,19
	25212167100011225	Труба полиэтиленовая φ225	m	1,0050	2,01
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	2,16
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	0,20
39	RpAcH18E	Curatirea mecanica a canalelor publice de vizitare cu dispozitiv hidromecanic canalele avind diametrul de 150/100-180/120 cm / Прочистка керамических канализационных труб φ150	m		60,000
	7141020014300	Verificator canale	h-om	0,0100	0,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	1,80
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0400	2,472
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,0015	0,093
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0100	0,60
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0250	1,50
40	RpAcH18F	Curatirea mecanica a canalelor publice de vizitare cu dispozitiv hidromecanic canalele avind diametrul de 210/140-240/160 cm / Прочистка асбестоцементных канализационных труб φ150	m		60,000
	7141020014300	Verificator canale	h-om	0,0300	1,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0520	3,12
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0500	3,06
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,0020	0,122
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0100	0,60
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	1,80
41	RpAcH17A	Curatirea manuala a canalelor publice vizitabile, avind diametrul de 120/80 pina la 190/135 cm / Прочистка	m3		1,570

1	2	3	4	5	6
		существующих колодцев ф1000 Н=2.0 м			
	7141020014300	Verificator canale	h-om	3,0000	4,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,5000	14,915
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0300	0,049
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,0010	0,002
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	4,2000	6,594
42	RpAcF38A 1	Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m, pentru spargerea mecanizata a betonului / Демонтаж существующего колодца ф1000 Н=2.0 м (2 buc)	m3		1,560
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	1,248
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,8800	12,293
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4000	0,624
	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	0,2500	0,39
43	TrIIAA02C 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t		3,430
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	1,544
44	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t		3,430
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	0,885
		<i>Total</i>			
		Total Canalizare			
1.5. Ремонт существующих колодцев (4 шт)					
45	RpAcA42B	Ridicarea din sant, pe mal, a tuburilor si pieselor speciale, avind greutatea de 0,2-2 t / Демонтаж горловины с плитой перекрытия	t		3,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1100	0,33
	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	0,0500	0,15
46	RpAcH17A	Curatirea manuala a canalelor publice vizitabile, avind diametrul de 120/80 pina la 190/135 cm / Очистка колодцев	m3		6,280
	7141020014300	Verificator canale	h-om	3,0000	18,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,5000	59,66
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0300	0,196
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,0010	0,007
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	4,2000	26,376
47	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata / Плита перекрытия КЦП-10	buc		4,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	3,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	3,40
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	89,76
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	0,061
	26611264207714 6	Плита перекрытия КЦП-10	buc	1,0000	4,08
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	0,40
48	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc		4,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	3,20
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	1,80
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	179,52
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	0,122
49	AcE08A	Montarea capacelor cu piesa-suport din	buc		4,000

1	2	3	4	5	6
		beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I / Люк легкий на опорное кольцо КО-1			
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,8000	7,20
	2875274200000u	Capac cu rama tip usor	buc	1,0000	4,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	16,5000	67,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0640	0,261
	26611264207694 6	Опорное кольцо КО-1	buc	1,0100	4,121
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0170	0,069
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	0,60
		<i>Total</i>			
		Total Ремонт существующих колодцев (4 шт)			
1.6. Hidroizolare					
50	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2		16,420
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	0,657
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	4,926
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,016
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	0,005
51	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2		16,420
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	0,985
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	27,914
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	5,583
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	0,01
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	18,555
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	0,016
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	0,213
		<i>Total</i>			
		Total Hidroizolare			
		<i>Total</i>			
		<i>Asigurari sociale</i>			
		<i>Transportul materialelor</i>			
		<i>Cheltuieli de achizitionare depozitare</i>			
		<i>Cheltuieli directe</i>			
		<i>Cheltuieli de regie</i>			
		<i>Total cu CR</i>			
		<i>Beneficiu de deviz</i>			
		Total Lucrari de constructie			
2. Lucrari de montare					
2.1. Apeduct					
52	AcB04D	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiune ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm / Водомер комбинированный SW-K ф50x15	buc		1,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,4500	2,45
	2744233336462	Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm	kg	4,5000	4,545
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,2200	0,222

1	2	3	4	5	6
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,0600	0,061
	2414317346207	Stearina	kg	0,0600	0,061
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,3500	0,354
		<i>Total</i>			
		Total Apeduct			
2.2. Canalizare					
53	SE54D1	Rezervor tampon din tabla de otel inoxidabil avind capacitatea de 1500 - 2000 l / aplicativ, Жироуловитель	buc		1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,0000	8,00
	2875274122260	Racord olan. et. pla fil int-ext U2 D=40 (1 1/2")	buc	2,0000	2,03
		<i>Total</i>			
		Total Canalizare			
		<i>Total</i>			
		<i>Asigurari sociale</i>			
		<i>Transportul materialelor</i>			
		<i>Cheltuieli de achizitionare depozitare</i>			
		<i>Cheltuieli directe</i>			
		<i>Cheltuieli de regie</i>			
		<i>Total cu CR</i>			
		<i>Beneficiu de deviz</i>			
		Total Lucrari de montare			
3. Utilaj					
3.1. Apeduct					
54		Водомер комбинированный SW-K ф50x15	buc		1,000
	7019	Водомер комбинированный SW-K ф50x15	buc	1,0000	1,00
		<i>Total</i>			
		Total Apeduct			
3.2. Canalizare					
55		Жироуловитель 2 л/с ф1100 h=1340 conform proiectului 5217-0-REAC	buc		1,000
	7055	Жироуловитель 2 л/с ф1100 h=1340	buc	1,0000	1,00
		<i>Total</i>			
		Total Canalizare			
		<i>Total</i>			
		<i>Cheltuieli de achizitionare depozitare</i>			
		Total Utilaj			
		<i>Total</i>			
		<i>TVA</i>			
		Total deviz:			

Primar

Alexei PERCEMLÎ