

## 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

**SC "DROMAS-CONS" S.R.L.**

1.1 Adresa juridică: MD-2069, mun. Chişinău, or. Vatra, str. Ghidighici nr.15/1, cont de decontare IBAN MD63AG000000022512481322 în BC „Moldova Agroindbank” SA, fil.Miron Costin, mun. Chişinău, c/b AGRNMD2X710, c/f 1003600107905, TVA 0604780, reprezentată de către directorul general **Piotr Dacin**, în calitate de **“Beneficiar”** pe de o parte şi,

1.2. **SC "AUTOCARAVANA" S.R.L.,**

Adresa juridică: mun. Chişinău, or.Durleşti, str. N. Dîmo, 118, cont de decontare IBAN MD49EX00000000225100936MD în BC „Eximbank,, S.A., c/b EXMMMD22476, c/f 1006600012552, TVA 0505951, reprezentată de către directorul **Serghei Caraman**, în calitate de **“Executor”** pe de altă parte, au încheiat prezentul Contract privind următoarele:

Călăuzindu-se de legislaţia RM. şi în special de art. 946-969 din Codul Civil al RM au convenit asupra următoarelor :

## 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. "Executorul" îşi asumă obligaţiunea de a executa lucrări la obiectul **«Lucrări de reparaţie periodică/întreţinere a a drumurilor publice locale, comunale şi străzi amplasate teritorial în raioanele Soroca, Floreşti,, în continuare "obiect", în conformitate cu cerinţele proiectului de execuţie, normativelor în vigoare la acest capitol şi cerinţele specificate în prezentul contract.**

### 3. VALOAREA SERVICIILOR. PREŢURI LA MATERIALE. MODALITĂŢILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor contractate constituie:

- **com. Roşietici (s. Roşietici, s. Roşietici Vehi, s. Cenuşa), rl. Floreşti – 1 289 456, 58 (un milion două sute optzeci şi nouă mii patru sute cincizeci şi şase lei 58 bani) inclusiv TVA,** conform devizului anexat;
- **com. Cuhoreşti de Jos, rl. Floreşti -1 398 092,92 (un milion trei sute nouăzeci şi opt mii nouăzeci şi doi lei 92 bani) inclusiv TVA,** conform devizului anexat;
- **com. Cuhoreşti de Sus, rl. Floreşti – 1 187 282, 62 (un milion o sută optzeci şi şapte mii două sute optzeci şi doi lei 62 bani) inclusiv TVA,** conform devizului anexat;
- **com.Casunca, rl. Floreşti – 1 085 159, 54 (un milion optzeci şi cinci mii o sută cincizeci şi nouă lei 54 bani) inclusiv TVA,** conform devizului anexat.

Valoarea totală a lucrărilor contractate constituie – **4 959 991, 50 ( patru milioane nouă sute cincizeci şi nouă mii nouă sute nouăzeci şi unu lei, 50 bani) inclusiv TVA,** conform devizelor anexate.

Devizele aprobate de către "Părţi" consitue parte componentă al prezentului contract.

3.2. Valoarea servicii „Beneficiar,, va constitui 4% din valoarea lucrărilor contractate fără TVA.

3.3. Achitarea lucrărilor contractate se va efectua de către Beneficiar în termen de 30 (treizeci) zile de la eliberarea facturilor de către Executor.

3.4. Evaluarea serviciilor şi lucrărilor executate se efectuează lunar prin întocmirea actelor de recepţie a lucrărilor îndeplinite (*forma C2 şi forma C3 – formulare recomandate spre utilizare şi aprobate de către DASS al RM prin ordinul nr. 17 din 01.08.1999*) ce confirmă faptul recepţiei lucrărilor nominalizate cantitativ şi calitativ.

3.5. Achitările vor fi efectuate în valuta naţională a Republicii Moldova – leul moldovenesc.

3.6. Achitarea lucrărilor îndeplinite se efectuează, conform devizului local, semnat de ambele părţi.

3.7. În cazul când "Beneficiarul" va asigura materialele de construcţie sau servicii, acestea vor fi transferate "Executorului" cu costul lor, în limitele costurilor stipulate în deviz.

#### **4. TERMENUL DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR. RECEPȚIA LUCRĂRILOR**

- 4.1. Termenul de execuție a lucrărilor contractate este stabilit de Părți, va constitui 3 luni de la momentul încheierii prezentului contract. Lucrările vor demara și pot fi sistate la indicația scrisă al "Beneficiarului". În caz de sistare temporară a lucrărilor termenul de execuție va fi prelungit corespunzător.
- 4.2. Spre recepție sunt admise lucrările (*constructivele*) îndeplinite calitativ ce corespund cerințelor, fișelor tehnologice și altor normative în vigoare la acest capitol. Lucrările ce nu corespund cerințelor enumerate mai sus, nu sunt admise spre recepție până la înlăturarea neajunsurilor depistate.

#### **5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE PĂRȚILOR. GARANȚII**

- 5.1. "Executorul" se obligă să întreprindă toate acțiunile atribuite acestuia la executarea obiectului, să dispună de licențe și/sau autorizații îndomeniuconstrucției ce ar permite executarea lucrărilor în

conformitate cu prezentul Contract și cu documentele care fac parte la acesta.

"Executorul" organizează executarea lucrărilor la șantier cu stricta respectare a tehnicii securității, inclusiv a securității antiincendiară, a prevederilor legii Republicii Moldova cu privire la Protecția Muncii și își asumă responsabilitatea deplină pentru încălcarea ei de către personalul său a acestora cu toate consecințele ce reiese din aceasta.

- 5.2. "Executorul" garantează că la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate de Contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare, care nu diminuează sau anulează valoarea și posibilitatea de utilizare conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în Contract.

5.3. "Beneficiarul" va desemna o persoană atestată, responsabilă din partea sa, prin intermediul căreia se vor soluționa toate problemele tehnice apărute pe parcursul derulării contractului de antrepriză și care va efectua supravegherea desfășurării lucrărilor în conformitate cu prevederile Contractului. Acestei persoane i se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale

- 5.4. "Beneficiarul" este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor "Executorului".

5.5. "Beneficiarului" trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea "Executorului". Dacă "Executorul" consideră că dispozițiile "Beneficiarului" sunt nejustificate sau inoportune, el poate face obiecții, dar aceasta nu-l absolvă de execuția dispozițiilor primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale.

5.6. În timpul desfășurării lucrărilor "Executorul" are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare. La terminarea lucrărilor "Executorul" va evacua de pe șantier toate utilajele de construcții, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

5.7. Nici una din Părți nu poate preda drepturile și obligațiile sale conform prezentului Contract unei terțe părți fără consimțământul scris prealabil al celeilalte părți, cu excepția moștenitorilor de drepturi.

5.8. Prezentul Contract poate fi reziliat respectând cerințele legale, cu acordul ambelor părți ori în mod unilateral din inițiativa unei Părți în cazul neîndeplinirii ori a îndeplinirii necomplete a obligațiilor contractuale de către cealaltă parte.

#### **6. EXECUTAREA LUCRĂRILOR. ÎNTÂRZIERI ÎN EXECUȚIE. MATERIALE**

6.1. Lucrările trebuie să fie începute la termenul stabilit de prezentul Contract, derulate conform graficului de execuție și finanțare a lucrărilor și terminate în termenul stabilit.

6.2. "Executorul" trebuie să notifice "Beneficiarului" data începerii efective a lucrărilor.

6.3. Dacă "Executorul" întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor, sau nu-și îndeplinește îndatoririle prevăzute, "Beneficiarul" este îndreptățit să-i fixeze un termen rezonabil până la care activitatea urmează să intre în ritm normal și să-l avertizeze că în caz de neconformare la expirarea termenului stabilit, va rezilia prezentul Contractul.

6.4. "Executorul" va prezenta la cererea "Beneficiarului" după semnarea Contractului, graficul de execuție de detaliu alcătuit în ordinea tehnologică de execuție.

6.5. Dacă "Beneficiarul" solicită lucrări suplimentare neprevăzute în Contract sau apar situații de întârziere care nu sunt cauzate de către "Executor", acesta din urmă va notifica în scris în termen de până la 10 zile calendaristice și va solicita "Beneficiarului" prelungirea termenului de execuție a lucrărilor.

## 7. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR. SANCTIUNI

- 7.1. Eventualele litigii, care vor rezulta în legătură cu prezentul Contract, vor fi soluționate pe cale amiabilă. În caz de neînțelegere, orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desființarea lui, se va soluționa în instanțele judecătorești ale Republicii Moldova.
- 7.2. Prin încheierea prezentului contract, orice înțelegere, scrisă sau verbală, anterioară acestei date, își încetează de drept valabilitatea, fără vre-o somație sau altă formalitate prevăzută de lege.
- 7.3. În cazul neîndeplinirii, ori a îndeplinirii necomplete de oricare din Părți a obligațiilor contractuale partea vinovată compensează celeilalte părți pierderile în baza calculelor fundamentate prezentate de partea păgubășă, și suportă penalități în folosul părții păgubășe în mărime de 0,1% din suma datoriei neachitate ori a obligațiilor neîndeplinite pentru fiecare zi de întârziere.

## 8. FORȚA MAJORĂ

- 8.1. Indiferent de prevederile contractuale părțile nu pot fi responsabile pentru întârzierea îndeplinirii ori neîndeplinirea obligațiilor contractuale în cazurile de forță majoră (*război, cutremur, incendiu, etc.*).
- 8.2. Partea care intenționează să invoce clauze de forță majoră se obligă să prezinte dovezile respective oficiale în termen de 10 zile calendaristice de la producerea evenimentului.
- 8.3. În caz de forță majoră termenul îndeplinirii obligațiilor contractuale se prelungește respectiv cu perioada duratei ei.
- 8.4. În cazul duratei de forță majoră pe o perioadă de peste 6 luni, oricare din părțile contractante poate renunța la prezentul Contract cu achitarea completă și necondiționată a îndatoririlor parvenite până la momentul renunțării.

## 9. CONDIȚII FINALE

- 9.1. Prezentul Contract este întocmit în Limba de Stat a Republicii Moldova în două exemplare, ambele având aceeași putere juridică, câte unul pentru fiecare Parte, intră în vigoare la data semnării lui de ambele Părți și este valabil 12 (*douăsprezece*) luni.
- 9.2. Toate anexele, modificările și completările la prezentul Contract se vor efectua în scris, devin parte integră a prezentului Contract și obțin forță juridică numai din momentul semnării lor de ambele Părți.

## 10. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR:

### BENEFICIAR

SC "DROMAS-CONS" S.R.L.

Director general



Piotr Dacin

### EXECUTOR

SC "AUTOCARAVANA,, S.R.L.



Antreprenor SRL "AUTOCARAVANA"  
(denumirea)

Beneficiar SRL "Dromas-Cons"  
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie  
periodica/intretinere a drumurilor  
publice locale, comunale si strazi  
amplasate teritorial in raioanele  
Soroca, Floresti**

Valoarea lucrarilor executate **1 289 456,58 Lei**

### P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate  
pe **decembrie** an **2020**

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                            | U.M.   | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | 2            | 3                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5         | 6                                | 7                                                 |
|         |              | <b>1. com. Rosietici</b>                                                                                                                                                                                    |        |           |                                  |                                                   |
|         |              | <b>1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Rosietici) L=1050m, b=3.0m</b>                                                                                                             |        |           |                                  |                                                   |
| 1       | TsC21A1      | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                               | 100 m3 | 0,05      | 1 251,00<br>0,00                 | 62,55<br>0,00                                     |
| 2       | TsC22J1      | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 | 100 m3 | 0,05      | 990,00<br>0,00                   | 49,50<br>0,00                                     |
| 3       | TsC03E1      | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                               | 100 m3 | 0,05      | 682,40<br>0,00                   | 34,12<br>0,00                                     |
| 4       | TsI51A5      | Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                      | t      | 7,50      | 12,26<br>0,00                    | 91,94<br>0,00                                     |

|    | 2       | 3                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5     | 6                                       | 7                                         |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
|    | DH02B   | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                              | 100m2  | 31,50 | <div>118,80</div> <div>0,00</div>       | <div>3 742,20</div> <div>0,00</div>       |
| 6  | DI134   | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                              | 100m2  | 31,50 | <div>6 837,37</div> <div>284,84</div>   | <div>215 377,16</div> <div>8 972,47</div> |
|    |         | Total                                                                                                                                                                                                       | Lei    |       |                                         | 219 357,47                                |
|    |         | Total capitol:<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                                                          |        |       |                                         | 219 357,47<br>8 972,47                    |
|    |         | 1.2. Consolidarea acostamentelor                                                                                                                                                                            |        |       |                                         |                                           |
| 7  | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma                                                                                                            | 100 m3 | 1,58  | <div>920,05</div> <div>0,00</div>       | <div>1 453,68</div> <div>0,00</div>       |
| 8  | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II             | 100m2  | 10,50 | <div>85,05</div> <div>0,00</div>        | <div>893,02</div> <div>0,00</div>         |
| 9  | DI95    | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II                                                                                                                                                         | 100 m3 | 2,30  | <div>6 574,68</div> <div>2 191,08</div> | <div>15 121,76</div> <div>5 039,48</div>  |
|    |         | Total                                                                                                                                                                                                       | Lei    |       |                                         | 17 468,46                                 |
|    |         | Total capitol:<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                                                          |        |       |                                         | 17 468,46<br>5 039,48                     |
|    |         | 1.3. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Rosietici Vechi) L=1350m, b=3.0m                                                                                                              |        |       |                                         |                                           |
| 10 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                               | 100 m3 | 0,06  | <div>1 251,00</div> <div>0,00</div>     | <div>75,06</div> <div>0,00</div>          |
| 11 | TsC22J1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 | 100 m3 | 0,06  | <div>990,00</div> <div>0,00</div>       | <div>59,40</div> <div>0,00</div>          |

| 2  | 3       | 4                                                                                                                                                                                               | 5      | 6     | 7                                       |                                            |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
|    | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                   | 100 m3 | 0,06  | <div>682,50</div> <div>0,00</div>       | <div>40,95</div> <div>0,00</div>           |
| 13 | TsI51A5 | Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                          | t      | 9,00  | <div>12,26</div> <div>0,00</div>        | <div>110,30</div> <div>0,00</div>          |
| 14 | DH02B   | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                  | 100m2  | 15,00 | <div>118,80</div> <div>0,00</div>       | <div>1 782,00</div> <div>0,00</div>        |
| 15 | DI134   | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                  | 100m2  | 40,50 | <div>6 837,37</div> <div>284,84</div>   | <div>276 913,50</div> <div>11 536,04</div> |
|    |         | Total                                                                                                                                                                                           | Lei    |       |                                         | 278 981,21                                 |
|    |         | Total capitol:<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                                              |        |       |                                         | 278 981,21<br>11 536,04                    |
|    |         | 1.4. Consolidarea acostamentelor                                                                                                                                                                |        |       |                                         |                                            |
| 16 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma                                                                                                | 100 m3 | 2,03  | <div>920,04</div> <div>0,00</div>       | <div>1 867,69</div> <div>0,00</div>        |
| 17 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  | 13,50 | <div>85,05</div> <div>0,00</div>        | <div>1 148,17</div> <div>0,00</div>        |
| 18 | DI95    | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II                                                                                                                                             | 100 m3 | 3,00  | <div>6 574,68</div> <div>2 191,08</div> | <div>19 724,04</div> <div>6 573,24</div>   |
|    |         | Total                                                                                                                                                                                           | Lei    |       |                                         | 22 739,90                                  |
|    |         | Total capitol:<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                                              |        |       |                                         | 22 739,90<br>6 573,24                      |
|    |         | 1.5. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Cenusă) L=1560m, b=3.0m                                                                                                           |        |       |                                         |                                            |
| 19 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea                                                                                                                        | 100 m3 | 0,07  | <div>1 251,00</div> <div>0,00</div>     | <div>87,57</div> <div>0,00</div>           |

|    | 2       | 3                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5     | 6                  | 7                       |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------|-------------------------|
|    |         | pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                                                                                        |        |       |                    |                         |
| 20 | TsC22J1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 | 100 m3 | 0,07  | 990,00<br>0,00     | 69,30<br>0,00           |
| 21 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                               | 100 m3 | 0,07  | 682,43<br>0,00     | 47,77<br>0,00           |
| 22 | TsI51A5 | Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                      | t      | 10,50 | 12,26<br>0,00      | 128,70<br>0,00          |
| 23 | DH02B   | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                               | 100m2  | 46,80 | 118,80<br>0,00     | 5 559,84<br>0,00        |
| 24 | DI134   | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                              | 100m2  | 46,80 | 6 837,37<br>284,84 | 319 988,93<br>13 330,53 |
|    |         | Total                                                                                                                                                                                                       | Lei    |       |                    | 325 882,11              |
|    |         | Total capitol:<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                                                          |        |       |                    | 325 882,11<br>13 330,53 |
|    |         | 1.6. Consolidarea acostamentelor                                                                                                                                                                            |        |       |                    |                         |
| 25 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma                                                                                                            | 100 m3 | 2,34  | 920,04<br>0,00     | 2 152,90<br>0,00        |
| 26 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II             | 100m2  | 15,60 | 85,05<br>0,00      | 1 326,78<br>0,00        |
| 27 | DI95    | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II                                                                                                                                                         | 100 m3 | 6,24  | 6 574,68           | 41 026,00               |

| 2 | 3                                          | 4   | 5 | 6        | 7                               |
|---|--------------------------------------------|-----|---|----------|---------------------------------|
|   |                                            |     |   | 2 191,08 | 13 672,34                       |
|   | Total                                      | Lei |   |          | 44 505,68                       |
|   | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b> |     |   |          | <b>44 505,68<br/>13 672,34</b>  |
|   | Total                                      | Lei |   |          | 908 934,83                      |
|   | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b> |     |   |          | <b>908 934,83<br/>59 124,10</b> |

|  |                                                  |        |                                   |
|--|--------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|
|  | Total                                            | Lei    | 908 934,83                        |
|  | Asigurarea sociala si medicala                   | 22,5 % | 13 302,92                         |
|  | Total                                            |        | 922 237,75                        |
|  | Cheltuieli de regie                              | 14,5 % | 133 724,47                        |
|  | Total                                            |        | 1 055 962,22                      |
|  | Beneficiu                                        | 6 %    | 63 357,73                         |
|  | Total                                            |        | 1 119 319,95                      |
|  | Servicii antreprenor general                     | -4 %   | -44 772,80                        |
|  | Total                                            |        | 1 074 547,00                      |
|  | TVA                                              | 20 %   | 214 909,40                        |
|  | <b>TOTAL proces-verbal:<br/>Inclusiv salariu</b> |        | <b>1 289 456,40<br/>59 124,10</b> |

INTOCMIT:


APROBAT:


Antreprenor general (subantreprenor)

Beneficiar

**SRL "AUTOCARAVANA"**  
(denumirea)

**SRL "Dromas-Cons"**  
(denumirea)

Director  S. CARAMAN  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director  P. DACIN  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Preparator SC AUTOCARAVANA SRL  
(denumirea )  
Investitor DROMAS-CONS SRL  
(denumirea )  
Obiect **Lucrari de reparatie periodica/intretinere a drumurilor publice locale, comunale si strazi amplasate teritorial in raioanele Soroca, Floresti**

## Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate  
pe \_\_\_\_Noiembrie\_\_\_\_an 2020\_\_\_\_

**Valoarea de deviz 1 398 092,92 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                               | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |           |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|------------------------|-----------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                     |        |                                       | Pe unitate de măsură   | Total     |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5                                     | 6                      | 7         |
|        |                             | <b>1. com. Cuhuresti de Jos</b><br><br><b>1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Cuhuresti de Jos) L=2760m, b=3.25m</b>                                                                      |        |                                       |                        |           |
| 1      | TsC21A1                     | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                       | 100 m3 | 0,15                                  | 1 251,00               | 187,65    |
| 2      | TsC22J1                     | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,000 | 100 m3 | 0,15                                  | 990,00                 | 148,50    |
| 3      | TsC03E1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                                       | 100 m3 | 0,15                                  | 682,53                 | 102,38    |
| 4      | TsI51A5                     | Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                              | t      | 22,50                                 | 12,26                  | 275,78    |
| 5      | DH02B                       | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                                       | 100m2  | 89,80                                 | 118,80                 | 10 668,24 |

|    |         | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5     | 6        | 7                               |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|---------------------------------|
|    |         | K=2,000                                                                                                                                                                                                              |        |       |          |                                 |
|    | DI134   | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                                       | 100m2  | 89,80 | 6 837,37 | 613 995,86                      |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         | Lei    |       |          | 625 378,41                      |
|    |         | <b>Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Cuhuresti de Jos) L=2760m, b=3.25m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                        |        |       |          | <b>625 378,41<br/>25 578,67</b> |
|    |         | <b>1.2. Consolidarea acostamentelor (sat. Cuhuresti de Jos)</b>                                                                                                                                                      |        |       |          |                                 |
| 7  | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                                     | 100 m3 | 4,14  | 920,04   | 3 808,97                        |
| 8  | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                      | 100m2  | 27,60 | 85,05    | 2 347,38                        |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         | Lei    |       |          | 6 156,35                        |
|    |         | <b>Total Consolidarea acostamentelor (sat. Cuhuresti de Jos)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                |        |       |          | <b>6 156,35</b>                 |
|    |         | <b>1.3. Amenajarea imbracamintei rutiere, (sat. Cuhuresti de Jos) L=290, b=3.0m</b>                                                                                                                                  |        |       |          |                                 |
| 9  | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)                                                                         | 100 m3 | 2,61  | 1 624,50 | 4 239,94                        |
| 10 | TsC22K1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 K=2,000 | 100 m3 | 2,61  | 1 440,00 | 3 758,40                        |
| 11 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg.                                          | 100 m3 | 2,48  | 682,50   | 1 692,60                        |

|    |         | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5      | 6        | 7                              |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------------------------------|
|    |         | I                                                                                                                                                                                                                        |        |        |          |                                |
|    | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                  | t      | 372,00 | 12,26    | 4 559,23                       |
| 13 | TsC51A  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                                          | 100 m3 | 2,48   | 123,35   | 305,91                         |
| 14 | DI96    | Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma                                                                                                                       | 100 m3 | 1,74   | 920,05   | 1 600,88                       |
| 15 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                          | 100m2  | 8,70   | 85,05    | 739,93                         |
| 16 | DA06B2  | Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coefecient de compactare k-1.1) | m3     | 87,00  | 406,47   | 35 362,82                      |
| 17 | DI134   | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                                           | 100m2  | 8,70   | 6 837,37 | 59 485,12                      |
| 18 | DI134A1 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5<br>K=5,000                                                                                                                   | 100m2  | 8,70   | 1 417,50 | 12 332,25                      |
|    |         | Total                                                                                                                                                                                                                    | Lei    |        |          | 124 077,08                     |
|    |         | <b>Total Amenajarea imbracamintei rutiere, (sat. Cuhuresti de Jos) L= 290, b=3.0m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                               |        |        |          | <b>124 077,08<br/>4 377,09</b> |
|    |         | <b>1.4. Consolidarea acostamentelor (sat. Cuhuresti de Jos)</b>                                                                                                                                                          |        |        |          |                                |
| 19 | DI96    | Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma                                                                                                                       | 100 m3 | 0,87   | 920,02   | 800,42                         |
| 20 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                          | 100m2  | 2,90   | 85,05    | 246,65                         |

|    |         | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4         | 5     | 6        | 7                              |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------|--------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                       |           |       |          |                                |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | Lei       |       |          | 1 047,07                       |
|    |         | <b>Total Consolidarea acostamentelor<br/>(sat. Cuhuresti de Jos)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                             |           |       |          | <b>1 047,07</b>                |
|    |         | <b>1.5. Reparatia imbracamintei<br/>rutiere din piatra sparta, (sat.<br/>Tipordei) L=1110m, b=3.0m</b>                                                                                                                                |           |       |          |                                |
| 21 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de<br>pina la 175 CP, inclusiv imprastierea<br>pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                                   | 100<br>m3 | 0,15  | 1 251,00 | 187,65                         |
| 22 | TsC22J1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din<br>art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21,<br>pentru transportul pamintului pe<br>fiecare 10 m in plus, peste distanta<br>prevazuta la articolele respective<br>TSC21A1 teren catg. I k-2<br>K=2,000 | 100<br>m3 | 0,15  | 990,00   | 148,50                         |
| 23 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de<br>0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere<br>interna si comanda hidraulica, in<br>pamint cu umiditate naturala,<br>descarcare in autovehicule teren catg.<br>I                                          | 100<br>m3 | 0,15  | 682,53   | 102,38                         |
| 24 | TsI51A5 | Transportarea namolului cu<br>autobasculanta de 10 t la distanta de:<br>5 km                                                                                                                                                          | t         | 22,50 | 12,26    | 275,78                         |
| 25 | DH02B   | Scarificarea usoara a impietruirii pina<br>la 10 cm adincime cu autogreder,<br>inclusin reprofilarea<br>K=2,000                                                                                                                       | 100m2     | 33,30 | 118,80   | 3 956,04                       |
| 26 | DI134   | Amenajarea mecanizata a<br>imbracamintei rutiere din piatra<br>sparta GOST25607-2009, prin<br>metoda impanarii intr-un strat cu<br>H=15 cm                                                                                            | 100m2     | 33,30 | 6 837,37 | 227 684,43                     |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | Lei       |       |          | 232 354,78                     |
|    |         | <b>Total Reparatia imbracamintei<br/>rutiere din piatra sparta, (sat.<br/>Tipordei) L=1110m, b=3.0m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                          |           |       |          | <b>232 354,78<br/>9 485,18</b> |
|    |         | <b>1.6. Consolidarea acostamentelor<br/>(sat. Tipordei)</b>                                                                                                                                                                           |           |       |          |                                |
| 27 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de<br>cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t                                                                                                                                                            | 100<br>m3 | 1,20  | 920,04   | 1 104,05                       |

|        | 3                                                                                                                                                                                               | 4     | 5     | 6     | 7                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------------------------|
|        | , 8 parcursur pe o urma                                                                                                                                                                         |       |       |       |                                 |
| TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 11,10 | 85,05 | 944,05                          |
|        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei   |       |       | 2 048,10                        |
|        | <b>Total Consolidarea acostamentelor (sat. Tipordei) Inklusiv salariu</b>                                                                                                                       |       |       |       | <b>2 048,10</b>                 |
|        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei   |       |       | 991 061,79                      |
|        | <b>Total com. Cuhoresti de Jos Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                             |       |       |       | <b>991 061,79<br/>39 440,94</b> |


|  |                                      |                     |              |
|--|--------------------------------------|---------------------|--------------|
|  | Total                                | Lei                 | 991 061,79   |
|  | Asigurarea sociala si medicala       | 22,5 %              | 8 874,21     |
|  | Total                                |                     | 999 936,00   |
|  | Cheltuieli de regie                  | 14,5 %              | 144 990,72   |
|  | Total                                |                     | 1 144 926,72 |
|  | Beneficiu                            | 6 %                 | 68 695,60    |
|  | Total                                |                     | 1 213 622,32 |
|  | Servicii amtrepreneur general        | -4 %                | -48 544,89   |
|  | Total                                |                     | 1 165 077,43 |
|  | TVA                                  | 20 %                | 233 015,49   |
|  | <b>Total deviz: Inklusiv salariu</b> | <b>1 398 092,92</b> |              |

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
**SC AUTOCARAVANA SRL**

(denumirea)

Director, Caraman S.  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor  
**DROMAS-CONS SRL**

(denumirea)

Director, Dacin P.  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



*[Handwritten signature]*