

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)



Работы по устройству стоянки на дороге L-642 Чадыр-Лунга - Тараклия и остановки у РБ с прилегающей территорией

Intocmit in prețuri curente 11.06.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Стоянка автомашин				
1	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) т-5см	m3	6,00	682,96 31,54	4 097,77 189,25
2	RpDB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4 см, механизированная укладка)	m2	585,00	150,99 4,05	88 326,43 2 368,02
3	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 24x25 см, по бетонному основанию 35x15	m	68,00	229,46 35,75	15 603,12 2 430,84