

Reparatii interioare in demisol.
Liceul IPLTPA Mihail
Brezovchi, str. Igor Vieru, 15/4,
mun. Chisinau
(denumirea obiectivului)

corid. demisol

Formular Nr.1

Lista cu cantitațile de lucrări №
Deviz-oferta №

Reparatii interioare in demisol. Liceul IPLTPA Mihail Brezovchi, str. Igor Vieru,
15/4, mun. Chisinau
(denumirea lucrării)

| No crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|------------|---------------------------------|---|------|-----------|--|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Capitolul 1. Lucrari de reparatii interioare | | | | |
| | | Capitolul 1.1. Coridorul principal - demisol | | | | |
| | | Capitolul 1.1.1. Timplarie | | | | |
| | RpCO56 C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment. PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 38,500 | | |
| | | Capitolul 1.1.2. Tavan | | | | |
| | RpCO56 C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment. PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 212,000 | | |
| | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact" | m2 | 262,000 | | |
| | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual. cu amestec uscat pe baza de ipsos. la pereti si pereti despartitori. preparare manuala a mortarului. | m2 | 262,000 | | |
| | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 262,000 | | |
| | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 262,000 | | |
| | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 262,000 | | |
| | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 262,000 | | |
| | RpCR07 A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa. aplicate in 2 straturi pe glet existent. | m2 | 262,000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|--|----|--------|---|---|
| | | executate manual | | | | |
| | | Capitolul 1.2. Coridorul secundar 1 (iesire la exterior)-demisol | | | | |
| | | Capitolul 1.2.1. Tavan | | | | |
| 10 | RpCO56 C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 41,700 | | |
| 11 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 41,700 | | |
| | | Capitolul 1.2.2. Pereti | | | | |
| 12 | RpCK42 E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 38,600 | | |
| 13 | RpCO56 C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 92,400 | | |
| 14 | RpCJ35 A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 92,400 | | |
| 15 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 92,400 | | |
| 16 | RpCJ12 A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 92,400 | | |
| 17 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 92,400 | | |
| 18 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 16,300 | | |
| 19 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 44,800 | | |
| 20 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 44,800 | | |
| 21 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 92,400 | | |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 44,800 | | |
| 23 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (vopsea structurata Caparol sau analogic) | m2 | 44,800 | | |
| 24 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe | m2 | 47,600 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|----|---------|---|---|
| | | suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | | | | |
| 25 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m | 39,000 | | |
| | | Capitolul 1.2.3. Timplarii | | | | |
| 26 | RpCO56 A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 7,600 | | |
| 27 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 10,500 | | |
| 28 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 26,000 | | |
| 29 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 5,200 | | |
| 30 | CF15A1 K=2 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 5,200 | | |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 5,200 | | |
| 32 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 5,200 | | |
| 33 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 5,200 | | |
| 34 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 5,200 | | |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 5,200 | | |
| 36 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (vopsea structurata Caparol sau analogic) | m2 | 5,200 | | |
| | | Capitolul 1.3. Coridorul secundar 2 (clase de studii)-demisol Capitolul 1.3.1. Tavan | | | | |
| 37 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv | m2 | 115,000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|--|----|---------------|---|---|
| | | sistemul-grila | | | | |
| | | Capitolul 1.3.2. Pereti | | | | |
| 38 | RpCG29 B | Demolarea peretilor de zidarie din paianta, stufit, stabilit sau similare | m2 | 3,600 | | |
| 39 | RpCK42 E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 98,300 | | |
| 40 | RpCO56 C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 76,000 | | |
| 41 | RpCJ35 A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exteroare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 200,000 | | |
| 42 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 200,000 | | |
| 43 | RpCJ12 A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 200,000 | | |
| 44 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 124,000 | | |
| 45 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminu | m | 25,300 | | |
| 46 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 124,000 | | |
| 47 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 124,000 | | |
| 48 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor | m2 | 1 224,00 0 | | |
| 49 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 124,000 | | |
| 50 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (vopsea structurata Caparol sau analogic) | m2 | 124,000 | | |
| 51 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 76,000 | | |
| 52 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica | m | 98,300 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|----|--------|---|---|
| | | fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | | | | |
| | | Capitolul 1.3.3. Timplarii | | | | |
| 53 | RpCO56 A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 11,300 | | |
| 54 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 11,300 | | |
| 55 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 30,600 | | |
| 56 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 6,100 | | |
| 57 | CF15A1 K=2 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane. | m2 | 6,100 | | |
| 58 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 6,100 | | |
| 59 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 6,100 | | |
| 60 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 6,100 | | |
| 61 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 6,100 | | |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 6,100 | | |
| 63 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (vopsea structurata Caparol sau analogic) | m2 | 6,100 | | |
| | | Capitolul 1.4. Transportare deseuri | | | | |
| 64 | TrB01A 1-2 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m | t | 8,000 | | |
| 65 | TsH92B | Incarcarea in auto | t | 8,000 | | |
| 66 | TsI50C1 0 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 8,000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|----------|---------|---|---|
| | | Total | Lei | | | |
| | | Asigurari sociale si medicale | 22.50 % | | | |
| | | Cheltuieli de transport | 7.00 % | | | |
| | | Cheltuieli de depozitare | 2.00 % | | | |
| | | Total | 100.00 + | | | |
| | | Cheltuieli de regie | 14.50 % | | | |
| | | Total | 100.00 + | | | |
| | | Beneficiul de deviz | 6.00 % | | | |
| | | Total | 100.00 + | | | |
| | | Capitolul 2. Electricitatea | | | | |
| | | Capitolul 2.1. Lucrari pregatitoare | | | | |
| 67 | RpEE24 A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 8,000 | | |
| 68 | RpEF23 A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | 10,000 | | |
| 69 | RpCU05 A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 29,000 | | |
| 70 | RpCU07 B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 29,000 | | |
| 71 | RpEJ08F | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp | m | 220,000 | | |
| 72 | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp | m | 220,000 | | |
| | | Capitolul 2.2. Cablu | | | | |
| 73 | RpEA01 B | Montarea tuburilor gofrat d=20mm | m | 310,000 | | |
| 74 | RpEB10 G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC,VVG montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp | m | 200,000 | | |
| 75 | RpEB10 H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC,VVG, , avind sectiunea 3x2,5 mmp | m | 110,000 | | |
| 76 | RpEA07 A | Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC | buc | 24,000 | | |
| | | Capitolul 2.3. Prize si intrerupatoare | | | | |
| 77 | RpEE03 A | Montarea prizelor | buc | 6,000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------------|---|----------|--------|---|---|
| 78 | RpEE01 A | Montarea interupatoarelor 1 clapa | buc | 4,000 | | |
| 79 | RpEE01 A | Montarea interupatoarelor 2 clape | buc | 4,000 | | |
| Capitolul 2.4. . Corpuri de iluminat | | | | | | |
| 80 | RpEF01 A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (Iluminator LED 600X600mm) | buc | 24,000 | | |
| Total | | | Lei | | | |
| Asigurari sociale si medicale | | | 22,50 % | | | |
| Transportarea materialelor | | | 7,00 % | | | |
| Cheltuieli de depozitare | | | 2,00 % | | | |
| TOTAL | | | 100,00 + | | | |
| Cheltuieli de regie | | | 76,00 % | | | |
| TOTAL | | | 100,00 + | | | |
| Beneficiul de deviz | | | 6,00 % | | | |
| TOTAL | | | 100,00 + | | | |

Total:

| | | | |
|-------|---------|--|--|
| Total | Lei | | |
| TVA | 20,00 % | | |

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

()

