

Antreprenor SRL Staci Grup, mun. Chisinau str. Podgorenilor, 79  
 (denumirea)

Investitor I.S. Administratia de Stat a Drumurilor or. Chisinau, str. Bucuriei, 12a  
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice nationale cu imbracaminte rutiera din beton asfaltic in raioanele Anenii Noi, Criuleni, Dubasari, mun.Chisinau. Contract nr.06-14/224 din 18.06.20**

Valoarea lucrarilor executate 768 584,18 lei

## Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate  
 pe septembrie an 2020  
 nr.1 din 17.09.2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. mun. Cishinau</b>				
		<b>1.1. M1 Frontiera cu Romania - Leuseni- Chisinau - Dubasri - frontiera cu Ucraina , km 104.00-105.00(selectiv)</b>				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	35,1000 ✓	3,70 0,00	129,940 0,000
2	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	320,0000 ✓	226,82 33,62	72 582,458 10 757,050
3	TsI51A5	Transportarea materialului frezat la SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	32,0000 ✓	7,66 0,00	245,120 0,000
4	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	320,0000 ✓	6,13 2,88	1 962,560 922,560
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,0500 ✓	8 845,00 0,00	9 287,250 0,000
6	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, cu utilizarea distribuitorului de mixturi	t	42,6800 ✓	1 337,29 12,11	57 075,737 516,795

*P. Paul*

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltice, Hmed -5,0 cm				
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 510,0000 ✓	126,56 2,88	444 236,130 10 119,330
8	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин)	100m2	23,4000 ✓	71,82 0,00	1 680,588 0,000
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>587 199,783 22 315,735</b>
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>587 199,783 22 315,735</b>

	Total	lei	587 199,78
	Contributiile la asigurarile sociale	22,5 %	5 021,04
	Total		592 220,82
	Cheltuieli de regie	5 %	29 611,04
	Total		621 831,86
	Beneficiu de deviz	3 %	18 654,95
	Total		640 486,81
	TVA	20 %	128 097,37
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>768 584,18 22 315,73</b>

Antreprenor

**SRL "Staci Grup"**

Administrator

E. Pelivan

L.Ş.

Diriginte de santier

O. Caraman

Beneficiar

**I.S. "Administratia de Stat a Drumurilor"**

Şef direcţie tehnică

I. GROSU

L.Ş.

Responsabil tehnic

P. Anii



Antreprenor SRL Staci Grup, mun. Chisinau str. Podgorenilor, 79  
 (denumirea )

Investitor I.S. Administratia de Stat a Drumurilor or. Chisinau, str. Bucuriei, 12a  
 (denumirea )

Obiect **Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice nationale cu imbracaminte rutiera din beton asfaltic in raioanele Anenii Noi, Criuleni, Dubasari, mun.Chisinau. Contract nr.06-14/224 din 18.06.20**

Valoarea lucrarilor executate 1 653 130,91 lei

## Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate  
 pe \_septembrie\_ an 2020\_  
 nr. 2 din 17.09.20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Raoinul Criuleni</b>				
		<b>1.1. M1Frontiera cu Romania - Leuseni - Chisinau - Dubasari - frontiera cu Ucraina, km 107,20 - 109,70 (selectiv)</b>				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	72,0000	3,70 0,00	266,544 0,000
2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,1600	8 845,00 0,00	19 105,200 0,000
3	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed - 5,0 cm	t	87,5000	1 337,29 12,11	117 013,266 1 059,503
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	7 200,0000	156,81 2,88	1 129 053,600 20 757,600
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de	100m2	48,0000	71,82	3 447,360

*P. P. P.*

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин)			0,00	0,000
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>1 268 885,970 21 817,103</b>

	Total	lei	1 268 885,96
	Contributiile la asigurarile sociale	22,5 %	4 908,85
	Total		1 273 794,81
	Cheltuieli de regie	5 %	63 689,74
	Total		1 337 484,55
	Beneficiu de deviz	3 %	40 124,54
	Total		1 377 609,09
	TVA	20 %	275 521,82
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>1 653 130,91 21 817,10</b>

Antreprenor

**SRL "Staci Grup"**



Administrator

*[Signature]*

E. Pelivan

L.Ș.

Diriginte de șantier



O.Caraman

Beneficiar

**I.S. "Administratia de Stat a Drumurilor"**



Șef direcție tehnică

*[Signature]*

I. GROSU

L.Ș.

Responsabil tehnic



P. Anii

*[Handwritten signature]*



Antreprenor SRL Staci Grup, mun. Chisinau str. Podgorenilor, 79  
 (denumirea )

Investitor I.S. Administratia de Stat a Drumurilor or. Chisinau, str. Bucuriei, 12a  
 (denumirea )

Obiect **Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice nationale cu imbracaminte rutiera din beton asfaltic in raioanele Anenii Noi, Criuleni, Dubasari, mun.Chisinau. Contract nr.06-14/224 din 18.06.20**

Valoarea lucrarilor executate 1 066 089,04 lei

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe septembrie an 2020\_  
 nr. 3 din 17.09.20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Raoinul Criuleni</b> <b>1.1. G68 R20 - Orhei - Susleni - Ustia - Criuleni, km</b> <b>57,70 - 58,80 (selectiv)</b>				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	51,0000	3,70 0,00	188,802 0,000
2	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	370,0000	226,82 33,62	83 923,467 12 437,839
3	TsI51A5	Transportarea materialului frezat la SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	37,0000	7,66 0,00	283,420 0,000
4	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	370,0000	6,13 2,88	2 269,210 1 066,710
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,5300	8 845,00 0,00	13 532,850 0,000
6	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, cu utilizarea	t	50,0000	1 337,29 12,11	66 864,730 605,430

1	2	3	4	5	6	7
		distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed - 4,0 cm				
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4.0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 100,0000	126,56 2,88	645 471,300 14 703,300
8	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин)	100m2	34,0000	71,82 0,00	2 441,880 0,000
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>814 975,659 28 813,279</b>
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>814 975,659 28 813,279</b>

	Total	lei	814 975,66
	Contributiile la asigurarile sociale	22,5 %	6 482,99
	Total		821 458,65
	Cheltuieli de regie	5 %	41 072,93
	Total		862 531,58
	Beneficiu de deviz	3 %	25 875,95
	Total		888 407,53
	TVA	20 %	177 681,51
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>1 066 089,04 28 813,28</b>

Antreprenor

Beneficiar

**SRL "Staci Grup"**

**L.S. "Administratia de Stat a Drumurilor"**

Administrator

E. Pelivan

Şef direcţie tehnică


I. GROSU

Diriginte de santier

O.Caraman

Responsabil tehnic

P. Anii



*[Signature]*



*[Signature]*





Antreprenor SRL Staci Grup, mun. Chisinau str. Podgorenilor, 79  
(denumirea )

Investitor I.S. Administratia de Stat a Drumurilor or. Chisinau, str. Bucuriei, 12a  
(denumirea )

Obiect **Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice nationale cu imbracaminte rutiera din beton asfaltic in raioanele Anenii Noi, Criuleni, Dubasari, mun.Chisinau. Contract nr.06-14/224 din 18.06.20**

Valoarea lucrarilor executate 1 575 885,60 lei

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe septembrie an 2020  
nr. 4 din 17.09.20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Raionul DUBASARI</b>				
		<b>1.1. R5 M5 - Vadul lui Voda - M4, km 14,70 - 16,20 (selectiv)</b>				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	81,2000	3,70 0,00	300,602 0,000
2	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	226,0000	226,82 33,62	51 261,360 7 597,166
3	TsI51A5	Transportarea materialului frezat la SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,6000	7,66 0,00	173,120 0,000
4	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	226,0000	6,13 2,88	1 386,058 651,558
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,4400	8 845,00 0,00	21 581,800 0,000
6	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed -4,0 cm	t	76,0000	1 337,29 12,11	101 634,390 920,254
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate	m2	8 120,0000	126,56 2,88	1 027 691,560 23 409,960

*P. P. P.*

1	2	3	4	5	6	7
		marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
8	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин)	100m2	40,6000	71,82 0,00	2 915,892 0,000
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>1 206 944,782 32 578,938</b>
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>1 206 944,782 32 578,938</b>

		Total	lei	1 206 944,78
		Contributiile la asigurarile sociale	22,5 %	7 330,26
		Total		1 214 275,04
		Cheltuieli de regie	5 %	60 713,75
		Total		1 274 988,79
		Beneficiu de deviz	3 %	38 249,66
		Total		1 313 238,00
		TVA	20 %	262 647,60
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>1 575 885,60 32 578,94</b>

Antreprenor

Beneficiar

**SRL "Staci Grup"**

**I.S. "Administratia de Stat a Drumurilor"**

Administrator

E. Pelivan

Şef direcţie tehnică


I. GROSU

Diriginte de santier

O.Caraman

Responsabil tehnic

P. Anii



*Chief*



Antreprenor SRL Staci Grup, mun. Chisinau str. Podgorenilor, 79  
 (denumirea )

Investitor I.S. Administratia de Stat a Drumurilor or. Chisinau, str. Bucuriei, 12a  
 (denumirea )

Obiect **Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice nationale cu imbracaminte rutiera din beton asfaltic in raioanele Anenii Noi, Criuleni, Dubasari, mun.Chisinau. Contract nr.06-14/224 din 18.06.20**

Valoarea lucrarilor executate 2 148 804,00 lei

## P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate

pe \_decembrie\_an 2020

Nr. 5 din 01.12.2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. mun. Chisinau</b>				
		<b>1.1. M5 Frontiera cu Ucraina - Criva - Balti- Chisinau - Tiraspol - frontiera cu Ucraina , km 274.80-278.80 (selectiv)</b>				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	82,5000	3,70 0,00	305,415 0,000
2	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	530,0000	226,82 33,62	120 214,695 17 816,363
3	TsI51A5	Transportarea materialului frezat la SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	53,0000	7,66 0,00	405,980 0,000
4	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	530,0000	6,13 2,88	3 250,490 1 527,990
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,4700	8 845,00 0,00	21 847,150 0,000
6	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed -5,0 cm	t	151,0000	1 337,29 12,11	201 931,485 1 828,399

*P. P. P.*

1	2	3	4	5	6	7
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	8 250,0000	156,81 2,88	1 293 707,250 23 784,750
8	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин)	100m2	55,0000	71,82 0,00	3 950,100 0,000
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>1 645 612,565 44 957,502</b>

	Total	lei	1 645 612,57
	Contributiile la asigurarile sociale	22,5 %	10 115,44
	Total		1 655 728,01
	Cheltuieli de regie	5 %	82 786,40
	Total		1 738 514,41
	Beneficiu de deviz	3 %	52 155,43
	Total		1 790 670,00
	TVA	20 %	358 134,00
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>2 148 804,00 44 957,50</b>

Antreprenor

**SRL "Staci Grup"**

Administrator  E. Pelivan

L.S.

Diriginte de santier 

Beneficiar

**I.S. "Administratia de Stat a Drumurilor"**

Şef direcție tehnică  I. GROSU

L.S.

Responsabil tehnic 







Antreprenor SRL Staci Grup, mun. Chisinau str. Podgorenilor, 79  
(denumirea)

Investitor I.S. Administratia de Stat a Drumurilor or. Chisinau, str. Bucuriei, 12a  
(denumirea)

Obiect **Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice nationale cu imbracaminte rutiera din beton asfaltic in rasoanele Anenii Noi, Criuleni, Dubasari, mun.Chisinau. Contract nr.06-14/224 din 18.06.20**

Valoarea lucrarilor executate 1 633 062,00 lei

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe decembrie an 2020  
Nr. 6 din 01.12.2020

Nr. crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		<b>1. Raoinul Criuleni</b>					
		<b>1.1. M5 Frontiera cu Ucraina - Criva - Balti - Chisinau - Tiraspol - frontiera cu Ucraina, km 279.0*283.0 (selectiv)</b>					
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	71,2500	3,70 0,00	263,760 0,000	
2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,1300	8 845,00 0,00	18 839,850 0,000	
3	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed - 5,0 cm	t	85,0000	1 337,29 12,11	113 670,041 1 029,231	
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	7 125,0000	156,81 2,88	1 117 292,625 20 541,375	
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	47,5000	71,82 0,00	3 411,450 0,000	

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин)				
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>1 253 477,726 21 570,606</b>

		Total	lei	1 253 477,74
		Contributiile la asigurarile sociale	22,5 %	4 853,39
		Total		1 258 331,13
		Cheltuieli de regie	5 %	62 916,56
		Total		1 321 247,69
		Beneficiu de deviz	3 %	39 637,43
		Total		1 360 885,00
		TVA	20 %	272 177,00
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>1 633 062,00 21 570,61</b>

Antreprenor

**SRL "Staci Grup"**

Administrator  E. Pelivan

L.Ş.


Diriginte de şantier 

Beneficiar

**I.S. "Administratia de Stat a Drumurilor"**

Şef directie tehnica  I. GROSU

L.Ş.

Responsabil tehnic 





Antreprenor SRL Staci Grup, mun. Chisinau str. Podgorenilor, 79  
(denumirea)

Investitor I.S. Administratia de Stat a Drumurilor or. Chisinau, str. Bucuriei, 12a  
(denumirea)

Obiect **Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice nationale cu imbracaminte rutiera din beton asfaltic in raioanele Anenii Noi, Criuleni, Dubasari, mun.Chisinau. Contract nr.06-14/224 din 18.06.20**

Valoarea lucrarilor executate 1 123 234,20 lei

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe ~~decembrie~~ **ianuarie** 2020  
nr. 7 din ~~01.12.~~ **01.01.**2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Raoinul Criuleni</b>				
		<b>1.1. G69 G68 - Ustia - Mascuti G72, km 6,20 - 7,30 (selectiv)</b>				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	46,2000	3,70 0,00	171,032 0,000
2	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	200,0000	226,82 33,62	45 364,036 6 723,156
3	TsI51A5	Transportarea materialului frezat la SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	20,0000	7,66 0,00	153,200 0,000
4	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	200,0000	6,13 2,88	1 226,600 576,600
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,3800	8 845,00 0,00	12 206,100 0,000
6	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed - 5,0 cm	t	56,0000	1 337,29 12,11	74 888,498 678,082

*P. I. I.*



1	2	3	4	5	6	7
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 620,0000	156,81 2,88	724 476,060 13 319,460
8	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин)	100m2	30,8000	71,82 0,00	2 212,056 0,000
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>860 697,582 21 297,298</b>

	Total	lei	860 697,59
	Contributiile la asigurarile sociale	22,5 %	4 791,89
	Total		865 489,48
	Cheltuieli de regie	5 %	43 274,47
	Total		908 763,95
	Beneficiu de deviz	3 %	27 262,92
	Total		936 026,00
	TVA	20 %	187 205,20
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>1 123 231,20 21 297,30</b>

Antreprenor

**SRL "Staci Grup"**

Administrator  E. Pelivan

L.Ş.

Diriginte de şantier  O. Caraman


Beneficiar

**I.S. "Administratia de Stat a Drumurilor"**

Şef direcție tehnică  I. GROSU

L.Ş.

Responsabil tehnic  P. Anii







Antreprenor SRL Staci Grup, mun. Chisinau str. Podgorenilor, 79  
 (denumirea )

Investitor I.S. Administratia de Stat a Drumurilor or. Chisinau, str. Bucuriei, 12a  
 (denumirea )

Obiect **Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice nationale cu imbracaminte rutiera din beton asfaltic in raioanele Anenii Noi, Criuleni, Dubasari, mun.Chisinau. Contract nr.06-14/224 din 18.06.20**

Valoarea lucrarilor executate **2 200 962,00 lei**

### Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate

pe decembrie an 2020

Nr. din 08.12.2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		<b>1. Raionul Anenii Noi</b>					
		<b>1.1. M5 Frontiera cu Ucraina - Criva - Balti - Chisinau - Tiraspol - frontiera cu Ucraina, km 293.80-317.00 (selectiv)</b>					
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	91,8000	3,70 0,00	339,844 0,000	
2	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	918,0000	226,82 33,62	208 220,925 30 859,286	
3	TsI51A5	Transportarea materialului frezat la SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	91,8000	7,66 0,00	703,180 0,000	
4	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	918,0000	6,13 2,88	5 630,094 2 646,594	
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,7500	8 845,00 0,00	24 323,750 0,000	
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	9 180,0000	156,81 2,88	1 439 543,340 26 465,940	

*Handwritten signature*

1	2	3	4	5	6	7
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин)	100m2	51,0000	71,82 0,00	3 662,820 0,000
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>1 682 423,953 59 971,820</b>

	Total	lei	1 682 423,95
	Contributiile la asigurarile sociale	22,5 %	13 493,66
	Total		1 695 917,61
	Cheltuieli de regie	5 %	84 795,88
	Total		1 780 713,49
	Beneficiu de deviz	3 %	53 421,41
	Total		1 834 135,00
	TVA	20 %	366 827,00
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>2 200 962,00 59 971,82</b>

Antreprenor

SRL "Staci Grup"

Administrator

E. Pelivan

L.Ş.

Diriginte de şantier

Beneficiar

I.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

Şef direcție tehnică

I. GROSU

Responsabil tehnic



*E. Pelivan*