

		путь обвертывания, соединенных муфтой и пробкой типа Р-200-800 мм и L-800-1200 мм, диаметр 500-600 мм х 6 м) Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,0150				
Total			Lei			19 542,358
Total Camin de vizitare						19 542,358
Inclusiv salariu						8 149,923
Total			Lei			101 865,292
Total Evacuatorul de apa EA-1-1						101 865,292
Inclusiv salariu						29 471,767
7. Evacuatorul de apa EA-1-2						
7.1. Constructia evacuatorului de apa EA-1						
104	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3	3,6700	940.000 0,000	3 449,800 0,000
105	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях шириной более 1м и глубиной до 6 м, с наклонными откосами, без креплений, с извлечением грунта вручную, для фундаментов, подвалов, каналов и т.д, почва естественной влажности, глубина разработки 0-2 м, средний грунт)	m3	6,0000	93,986 93,986	563,915 563,915
106	TsC26B11	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 CP, грунт I или II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3	0,2000	304,500 0,000	60,900 0,000

