


**Lucrari de reparatie a scarii de
acces la Institutia de educatie
Timpurie nr.8, or.Drochia**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 396 299,59 lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1.Lucrari de constructie				
Total 1.Lucrari de constructie						0,00
Incluziv salariu						0,00
		2. 1.1.Lucrari de constructie				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,82	790,20 0,00	647,96 0,00
2	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate natûrala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	24,00	13,35 13,35	320,49 320,49
3	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor. pamintul provenind	m3	24,00	4,62 4,62	110,94 110,94



1	2	3	4	5	6	7
		din teren usor				
4	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	24,00	24,04 22,34	577,00 536,20
5	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,64	215,20 215,20	352,93 352,93
6	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	24,00	28,50 28,50	684,12 684,12
7	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 4 km	t	24,00	16,38 0,00	393,12 0,00
8	CA05B3	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	10,50	1 640,12 466,24	17 221,21 4 895,52
9	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	225,00	20,15 2,21	4 533,01 497,07
10	CB01C3	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciupercei, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea H=60,01-80 m	m2	24,90	233,52 144,49	5 814,75 3 597,72



1	2	3	4	5	6	7
11	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	22,00	183,71 48,04	4 041,71 1 056,80
12	CI02A	Placaj la pereti drepti, cu placi din beton mozaicate cu dimensiuni pina la 25 cm x 25 cm, montate pe un grund de cca.2,5 cm cu mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile alternante sau in prelungire, umplute cu lapte de ciment alb sau cu adaos de culoare, pe suprafete mai mari de 16 mp	m2	66,20	399,23 239,69	26 429,15 15 867,54
Total 1.1.Lucrari de constructie						61 126,37
Incluziv salariu						27 919,32
		3. 1.2Confectii metalice.Balustrada.				
13	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial L-1.4 m	buc	124,00	279,56 47,56	34 665,06 5 897,06
14	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial L-9m.Stilpi 4.5 m	buc	8,00	279,56 47,56	2 236,46 380,46
15	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	115,00	190,69 76,47	21 929,12 8 794,40
16	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	43,50	125,69 93,47	5 467,47 4 065,81
17	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2	m2	12,00	125,69 93,47	1 508,27 1 121,60



1	2	3	4	5	6	7
		straturi inclusiv grundul.Spilpi pentru iluminat				
Total 1.2Confectii metalice.Balustrada.						65 806,37
Incluziv salariu						20 259,32
4. 1.3, Amenajari						
18	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton)	m	106,00	4,88 4,88	517,20 517,20
19	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	8,20	598,96 594,87	4 911,44 4 877,90
20	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,82	790,20 0,00	647,96 0,00
21	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	167,20	28,50 28,50	4 766,00 4 766,00
22	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 4 km	t	167,20	16,38 0,00	2 738,74 0,00
23	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	8,96	211,37 25,42	1 893,90 227,79
24	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	63,00	183,71 48,04	11 573,98 3 026,29
25	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	54,00	194,52 49,71	10 504,29 2 684,09



1	2	3	4	5	6	7
26	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	36,00	194,52 49,71	7 002,86 1 789,39
Total 1.3, Amenajari						44 556,36
Incluziv salariu						17 888,66
		5. 1.4. Trotuar catre strada Gudanov				
27	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	4,80	13,35 13,35	64,10 64,10
28	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	4,80	4,62 4,62	22,19 22,19
29	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	4,80	24,04 22,34	115,40 107,24
30	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,20	215,20 215,20	258,24 258,24
31	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	33,20	183,71 48,04	6 099,30 1 594,81
32	DE18A	Pavaje executate din placi de	m2	14,50	194,52	2 820,60



1	2	3	4	5	6	7
		trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm			49,71	720,73
33	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	10,00	194,52 49,71	1 945,24 497,05
Total 1.4. Trotuar catre strada Gudanov						11 325,06
Incluziv salariu						3 264,35
		6. 2.Electricitatea.2.1.Electricitate				
34	08-02-471 -1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50x50x5 mm	10 buc	0,10	6 022,99 274,78	602,30 27,48
35	08-02-472 -1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,37	2 909,95 487,92	1 076,68 180,53
36	08-02-472 -4	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	0,20	1 760,96 457,10	352,19 91,42
37	RpEF13E	Montarea corpurilor de iluminat, reglabil cu un suport si un fasung	buc	8,00	150,70 118,96	1 205,58 951,66
38	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	12,00	125,69 93,47	1 508,27 1 121,60
Total						4 745,03
2.Electricitatea.2.1.Electri citate						
Incluziv salariu						2 372,70
		7. 2.2. Materiale				



1	2	3	4	5	6	7
39	2	Corp de iluminat	buc	18,00	3 860,00 0,00	69 480,00 0,00
Total 2.2. Materiale						69 480,00
Incluziv salariu						0,00
Total			lei		257 039,19	
FS			24,00 %		17 209,05	
Transportarea materialelor			5,00 %		8 984,75	
Total			100,00 +		283 232,98	
Cheltuieli de regie			10,00 %		28 323,30	
Total			100,00 +		311 556,28	
Beneficiu			6,00 %		18 693,38	
Total			100,00 +		330 249,66	
TVA			20,00 %		66 049,93	

Total deviz:

396 299,59



Intocmit

Verificat

(SRL Iulien Service)

(funcția, semnătura)

()

(funcția, semnătura)




Investitor
Obiect

Primaria or.Drochia

**Lucrari de reparatie a scarii de acces la Institutia de
educatie Timpurie nr.8, or.Drochia****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №****Работы**
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1.Lucrari de constructie 2. 1.1.Lucrari de constructie				
1	TsC02 B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			790,20
	29522600 03521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	180,00	790,20
2	TsA01 A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			13,35
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	25,68	13,35
3	TsD01 A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			4,62
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	25,68	4,62
4	TsD04 A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de	m3			24,04



1	2	3	4	5	6	7
		pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv				
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	25,68	22,34
	41001162 02806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	17,00	1,70
5	TsE01 B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			215,20
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	25,68	215,20
6	TsH92 B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			28,50
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	25,68	28,50
7	TsI50 A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 4 km	t			16,38
	34105400 00006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0910	180,00	16,38
8	CA05 B3	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 640,12
	71230100 10200	Betonist	h-om	5,2000	84,97	441,84
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	25,68	24,40
	26511221 00440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,0000	2,15	670,99
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	240,00	184,16
	14211022 00290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7450	312,00	239,41
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	17,00	5,78
	29522700 037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	25,00	8,13
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	180,00	50,40
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
9	CC02 B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,15



1	2	3	4	5	6	7
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0260	84,97	2,21
	27106023 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
10	CB01 C3	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciupercei, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea H=60,01-80 m	m2			233,52
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,68	5,14
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,6400	84,97	139,35
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,8000	18,00	14,40
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	28,00	2,80
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	48,00	5,76
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 800,00	7,21
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0004	4 800,00	1,93
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0110	4 800,00	52,80
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0230	180,00	4,14
11	DE10 C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			183,71
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	25,68	3,85
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,5200	84,97	44,18
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 250,00	56,25
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,15	6,82
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	240,00	2,16
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	17,00	0,10
	26661228 00286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	70,00	70,35
12	CI02A	Placaj la pereti drepti, cu placi din beton mozaicate cu dimensiuni pina la 25 cm x 25 cm, montate pe un grund de cca.2,5 cm cu mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile alternante sau in prelungire, umplute cu lapte de ciment alb sau cu adaos de	m2			399,23



1	2	3	4	5	6	7
		culoare,pe suprafete mai mari de 16 mp				
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,7000	84,97	229,42
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	25,68	10,27
	26611128 00500	Placi din beton mozaicate	m2	1,0300	108,40	115,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,0000	2,15	24,36
	26511221 00270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	2,15	0,89
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	240,00	7,42
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	17,00	0,35
	26811160 01317	Piatra de frecat	kg	0,1950	16,00	3,21
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,7500	2,80	2,16
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0020	2 500,00	5,15
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		3. 1.2Confectii metalice.Balustrada.				
13	DF18 A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial L-1.4 m	buc			279,56
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,3300	84,97	28,04
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	25,68	19,52
	26631021 00000	Beton	m3	0,1000	1 250,00	125,00
	28111063 01794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	107,00	107,00
14	DF18 A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial L-9m.Stilpi 4.5 m	buc			279,56
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,3300	84,97	28,04
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	25,68	19,52
	26631021 00000	Beton	m3	0,1000	1 250,00	125,00
	28111063 01794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	107,00	107,00
15	CH06 A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel	m			190,69

1	2	3	4	5	6	7
		D=1 1/4" si otel laminat, dreapta				
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,9000	84,97	76,47
	28121063 05714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000	105,00	105,00
	28731559 00800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	56,00	3,36
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,15	1,50
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	78,00	1,95
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	12,00	2,40
16	CN20 B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			125,69
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	84,97	93,47
	24302261 00700	Grund alchidic	kg	0,1040	78,00	8,11
	24302261 09444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	28,00	3,08
	24302261 02197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	48,00	2,40
	24301161 04160	Email alchidic	kg	0,1700	74,00	12,58
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,00
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	23201662 00676	White spirit	kg	0,1000	48,00	4,80
17	CN20 B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul.Spilpi pentru iluminat	m2			125,69
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	84,97	93,47
	24302261 00700	Grund alchidic	kg	0,1040	78,00	8,11
	24302261 09444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	28,00	3,08
	24302261 02197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	48,00	2,40
	24301161 04160	Email alchidic	kg	0,1700	74,00	12,58
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,00
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	23201662 00676	White spirit	kg	0,1000	48,00	4,80
		4. 1.3, Amenajari				
18	RpDB 36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip	m			4,88



1	2	3	4	5	6	7
		(borduri din piatra sau beton)				
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	25,68	4,88
19	RpCB 18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3			598,96
	71230100 10200	Betonist	h-om	6,2000	84,97	526,81
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	25,68	68,05
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	17,00	0,34
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	25,00	3,75
20	TsC02 B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			790,20
	29522600 03521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	180,00	790,20
21	TsH92 B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			28,50
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	25,68	28,50
22	TsI51 A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 4 km	t			16,38
	34105400 00006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0910	180,00	16,38
23	TsC54 B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			211,37
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	25,68	25,42
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	1,1500	148,00	170,20
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	25,00	5,25
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	25,00	10,50
24	DE10 C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			183,71
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	25,68	3,85
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,5200	84,97	44,18
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 250,00	56,25

1	2	3	4	5	6	7
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,15	6,82
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	240,00	2,16
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	17,00	0,10
	26661228 00286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	70,00	70,35
25	DE18 A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			194,52
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	25,68	0,41
	26611128 00655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	108,40	110,03
	26511221 00027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,15	3,44
	26511221 00442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,15	16,92
	14211022 00546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	240,00	1,20
	14211022 00547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	240,00	10,27
	28811160 02701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	148,00	2,96
26	DE18 A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			194,52
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	25,68	0,41
	26611128 00655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	108,40	110,03
	26511221 00027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,15	3,44
	26511221 00442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,15	16,92
	14211022 00546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	240,00	1,20
	14211022 00547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	240,00	10,27
	28811160 02701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	148,00	2,96
		5. 1.4. Trotuar catre strada Gudanov				
27	TsA01	Sapatura manuala de pamint in	m3			13,35

1	2	3	4	5	6	7
	A1	spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor				
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	25,68	13,35
28	TsD01 A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			4,62
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	25,68	4,62
29	TsD04 A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			24,04
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	25,68	22,34
	41001162 02806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	17,00	1,70
30	TsE01 B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			215,20
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	25,68	215,20
31	DE10 C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			183,71
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	25,68	3,85
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,5200	84,97	44,18
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 250,00	56,25
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,15	6,82
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	240,00	2,16
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	17,00	0,10
	26661228 00286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	70,00	70,35



1	2	3	4	5	6	7
32	DE18 A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			194,52
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	25,68	0,41
	26611128 00655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	108,40	110,03
	26511221 00027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,15	3,44
	26511221 00442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,15	16,92
	14211022 00546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	240,00	1,20
	14211022 00547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	240,00	10,27
	28811160 02701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	148,00	2,96
33	DE18 A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			194,52
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	25,68	0,41
	26611128 00655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	108,40	110,03
	26511221 00027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,15	3,44
	26511221 00442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,15	16,92
	14211022 00546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	240,00	1,20
	14211022 00547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	240,00	10,27
	28811160 02701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	148,00	2,96
		6. 2. Electricitatea. 2.1. Electricitate				
34	08-02- 471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50x50x5 mm	10 buc			6 022,99
	82.97	Muncitor	h-om	10,7000	25,68	274,78
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,1160	48 567,00	5 633,77
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	48,00	0,10
	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	0,6500	56,00	36,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc	h-ut	1,7500	25,00	43,75

1	2	3	4	5	6	7
		electric (de curent continuu)				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	180,00	34,20
35	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			2 909,95
	82.97	Muncitor	h-om	19,0000	25,68	487,92
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	24 865,00	2 284,89
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	48,00	0,09
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,6000	56,00	33,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	25,00	78,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	180,00	25,20
36	08-02-472-4	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m			1 760,96
	82.97	Muncitor	h-om	17,8000	25,68	457,10
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0005	21,00	0,01
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0400	24 865,00	994,60
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	48,00	0,10
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,8000	56,00	44,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,1900	25,00	179,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700	180,00	84,60
37	RpEF1 3E	Montarea corpurilor de iluminat, reglabil cu un suport si un fasung	buc			150,70
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	1,4000	84,97	118,96
	28752744 00502	Corp de iluminat	buc	1,0000	0,00	0,00
	28741158 93301	Bolt metalic	buc	1,0000	16,00	16,00
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	12,00	12,00
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,80	0,14
	25132066 21522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	18,00	3,60
38	CN20 B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			125,69
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	84,97	93,47
	24302261 00700	Grund alchidic	kg	0,1040	78,00	8,11
	24302261 09444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	28,00	3,08
	24302261 02197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	48,00	2,40

1	2	3	4	5	6	7
	24301161 04160	Email alchidic	kg	0,1700	74,00	12,58
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,00
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	23201662 00676	White spirit	kg	0,1000	48,00	4,80
		7. 2.2. Materiale				
39	2	Corp de iluminat	buc			3 860,00
	024	Corp de eluminat	buc	1,0000	3 860,00	3 860,00

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit


Investitor

(SRL "Iulien Service")

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de reparatie a scarii de
acces la Institutia de educatie
Timpurie nr.8, or.Drochia**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 396 299,59 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	149,00	84,97	12 660,53
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,85	84,97	497,07
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	40,836	84,97	3 469,83
4.	7129020012800	Pavator	h-om	127,8969	84,97	10 867,40
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	178,74	84,97	15 187,54
6.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11,20	84,97	951,66
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	74,25	84,97	6 309,02
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	103,50	84,97	8 794,40
9.	82.97	Muncitor	h-om	11,66	25,68	299,43
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	408,1676	25,68	10 481,74
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	83,305	25,68	2 139,27
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,8091	25,68	46,46
Total manopera						71 705,36

Materiale:

1.	024	Corp de iluminat	buc	18,00	3 860,00	69 480,00
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	23,00	12,00	276,00
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	21,00	0,00
4.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,008	24 865,00	198,92
5.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,034	24 865,00	845,41
6.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0116	48 567,00	563,38
7.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0013	48,00	0,06
8.	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,447	56,00	25,03
9.	1411122201752	Piatra sparta	m3	10,304	148,00	1 524,99
10.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	8,0572	312,00	2 513,85
11.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,1094	240,00	746,26
12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	8,0572	240,00	1 933,73
13.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,5725	240,00	137,40
14.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	4,9006	240,00	1 176,14

15.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,375	5,00	16,88
16.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0374	4 800,00	179,52
17.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2739	4 800,00	1 314,72
18.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,01	4 800,00	48,00
19.	2320166200676	White spirit	kg	6,75	48,00	324,00
20.	2320187315789	Decofrol	kg	2,988	48,00	143,42
21.	2430116104160	Email alchidic	kg	11,475	74,00	849,15
22.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,875	78,00	224,25
23.	2430226100700	Grund alchidic	kg	7,02	78,00	547,56
24.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	3,375	48,00	162,00
25.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	7,425	28,00	207,90
26.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	1,60	18,00	28,80
27.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	374,694	2,15	805,59
28.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	183,20	2,15	393,88
29.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	27,2744	2,15	58,64
30.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	830,546	2,15	1 785,67
31.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	3 276,945	2,15	7 045,43
32.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	901,115	2,15	1 937,40
33.	2652102100713	Var pasta	m3	0,1364	2 500,00	341,00
34.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	51,5395	2,80	144,31
35.	2661112800500	Placi din beton mozaicate	m2	70,2316	108,40	7 613,11
36.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	116,2175	108,40	12 597,98
37.	2663102100000	Beton	m3	13,20	1 250,00	16 500,00
38.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	5,319	1 250,00	6 648,75
39.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	118,791	70,00	8 315,37
40.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	13,2963	16,00	212,74
41.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	13,50	5,00	67,50
42.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	230,625	17,50	4 035,94
43.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	19,92	18,00	358,56
44.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	132,00	107,00	14 124,00
45.	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	115,00	105,00	12 075,00
46.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,49	28,00	69,72
47.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	6,90	56,00	386,40
48.	2874115893301	Bolt metalic	buc	8,00	16,00	128,00
49.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,00	12,00	96,00
50.	2875274400502	Corp de iluminat	buc	8,00	0,00	0,00
51.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,29	148,00	338,92
52.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	2,88	17,00	48,96
53.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,8059	17,00	98,70
Total materiale de construcții						179 693,94

Utilaje de constructii:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7711	25,00	69,28
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,7632	25,00	94,08
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,8816	25,00	47,04
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,23	25,00	30,75
5.	2922140007000	Macara	h-ut	2,94	180,00	529,20
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,986	25,00	49,65
7.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21- 0,39 mc buldoex	h-ut	7,1996	180,00	1 295,93



8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,30	25,00	157,50
9.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	3,4125	25,00	85,31
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,662	25,00	16,55
11.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,5727	180,00	103,09
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	17,3992	180,00	3 131,86
13.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1648	180,00	29,66
Total utilaje de constructii						5 639,89

Total:

Total	lei	257 039,19
FS	24,00 %	17 209,05
Transportarea materialelor	5,00 %	8 984,75
Total	100,00 +	283 232,98
Cheltuieli de regie	10,00 %	28 323,30
Total	100,00 +	311 556,28
Beneficiu	6,00 %	18 693,38
Total	100,00 +	330 249,66
TVA	20,00 %	66 049,93

Total deviz:

396 299,59



Intocmit

Verificat

(SRL Iulien Service)

(funcția, semnătura)

()

(funcția, semnătura)

