

**Constructia acoperisului la Sala
de Sport si a doua blocuri de
Studii la Liceul Teoretic
Balatina, com. Balatina**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Lucrari in constructii-Acoperis

Valoarea de deviz 1 933 322,27 Lei

Intocmit in prețuri curente 27.09.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperisul - Bloc "A6"				
		1.1. Demolare				
1	CP15B,k-0.8	(Numa: h/om,h/ut) Demontarea placutelor prefabricate din beton armat (Демонтаж сборных ж/б парпетных плит)	buc	235,00	47,14 21,14	11 077,43 4 967,43
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка кладки парпета из котельца)	m3	29,30	132,92 130,09	3 894,66 3 811,52
3	RpCI42F,k-2	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка рубероида - 4 слоя)	m2	6,75	49,74 46,74	335,75 315,50
4	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (Разборка керамзита)	m3	1,35	43,80 36,70	59,13 49,54
5	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,31	914,52 0,00	283,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка мусора на а/с эксковатором)				
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка мусора автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	59,40	27,05 0,00	1 606,50 0,00
		<i>Total</i>	Lei			17 256,97
		Total Demolare Inclusiv salariu				17 256,97 9 143,99
		1.2. Pereti				
7	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B-15 (Centura monolita, beton B15)	m3	15,00	1 491,96 188,76	22 379,47 2 831,43
8	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	75,20	66,69 42,41	5 015,13 3 189,23
9	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d-6mm A1)	kg	242,10	27,39 3,54	6 630,56 857,27
10	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D-12mm A3)	kg	669,30	21,22 2,50	14 201,82 1 670,69
		<i>Total</i>	Lei			48 226,98

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				48 226,98 8 548,62
		1.3. Acoperisul				
11	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Сверление отверстий в ж/б поясе для крепления мауэрлата)	buc	145,00	12,58 4,31	1 824,12 624,66
12	RpCU07B, K-0.4	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий)	buc	145,00	6,64 6,04	962,15 875,92
13	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Анкера 12А3, длина 350мм 145buc)	kg	45,20	34,93 7,54	1 578,83 340,69
14	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Стропильная система , с антисептированием)	m3	9,47	7 207,99 856,75	68 259,71 8 113,42
15	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Огнезащита стропильной системы)	m3	9,47	255,87 27,67	2 423,05 262,03
16	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	14,28	6 767,68 800,21	96 642,42 11 427,03
17	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Огнезащита каркаса)	m3	14,28	255,84 27,67	3 653,43 395,16
18	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase geluite pe o parte, la constructii obisnuite.(Обрешетка (5.7 м3))	m2	952,60	50,07 16,54	47 697,66 15 754,03
19	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori,	m3	5,70	255,94	1 458,84

1	2	3	4	5	6	7
		cosoroabe.(Огнезащита обрешетки)			27,64	157,54
20	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, sarpiori.(Антисептирование обрешетки)	m3	5,70	54,26 8,17	309,26 46,55
21	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Сверление отверстий для крепления стоек, узел "D")	buc	27,00	23,42 6,10	632,36 164,78
22	RpCU07B, K-0.4	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий)	buc	27,00	6,62 6,04	178,76 162,95
23	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Анкера 12А3, длина 450мм 27buc)	kg	10,90	34,93 7,54	380,73 82,21
24	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B-15 (Подушка под стойку, узел D , beton B12.5)	m3	0,65	1 396,12 188,49	907,48 122,52
25	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	952,60	15,70 8,81	14 951,94 8 390,03
26	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из металочерепицы)	m2	952,60	240,57 40,45	229 163,83 38 530,29
27	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D-120mm	m	120,00	214,03 12,56	25 683,96 1 507,80
28	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D-150mm	m	145,20	236,63 10,77	34 358,56 1 563,80
29	CE24B	Gargui (gura de scurgere), cu	buc	10,00	132,79	1 327,93

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare (Водосточная воронка)			64,62	646,20
30	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Каркас для подшивки свесов)	m3	1,13	6 779,57 800,06	7 660,91 904,07
31	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.(Антисептирование деревянных конструкций)	m3	1,13	53,04 8,06	59,94 9,11
32	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Огнезащита деревянных конструкций)	m3	1,13	256,41 27,65	289,74 31,25
33	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla metalica profilata-подшивка свесов)	m2	94,00	200,95 42,74	18 888,89 4 018,03
34	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Снегоупор)	m	57,00	93,26 14,09	5 315,94 803,25
35	CE42A	Executarea lucarnelor (6 buc) (Corectii: Se exclud: Lemn rotund	buc	6,00	1 340,39 234,94	8 042,33 1 409,63
36	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий)	m2	15,75	58,88 35,90	927,39 565,42
37	CM01B1	Geamuri trase simple de 2-3 mm grosime, in ochiuri peste 0,5 mp,	m2	15,75	171,74	2 704,91

1	2	3	4	5	6	7
		la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie (Остекление слухового окна)			16,55	260,73
38	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Ограждение на кровле (140.4м.п ,арматура д-14,16мм)	kg	294,00	31,06 7,51	9 133,02 2 206,62
39	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (окраска ПФ115 в 2 слоя по грунтовка ГФ021 один слой)	t	0,29	849,41 231,48	246,33 67,13
		<i>Total</i>	Lei			585 664,42
		Total Acoperisul Inclusiv salariu				585 664,42 99 442,85
		1.4. Camine de aerizare				
40	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Стены вентшахт из кирпича)	m3	2,88	1 827,70 190,75	5 263,79 549,37
41	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	24,00	104,08 60,02	2 497,84 1 440,60
42	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Каркас вентшахты из уголков и листовой стали)	kg	1 320,52	30,96 7,51	40 884,57 9 911,54

1	2	3	4	5	6	7
43	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (окраска ПФ115 в 2 слоя по грунтовка ГФ021 один слой)	t	1,32	849,46 231,17	1 121,29 305,15
44	CF60D Adoptat	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate cu izolatie (Corectii: Se exclud - placi ghips-carton,profil de ghidaj si suport, Se includ: CML 8mm-1.4667m2,CML 5mm -1.15m2,ПН 50x4 0 -1,62ml) (Облицовка вентилята стекломгнезитовыми листами (CML) в 2 слоя по оцинкованным профилям ПН 50x40)	m2	24,00	940,88 87,37	22 581,04 2 096,87
45	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	24,00	106,07 43,80	2 545,75 1 051,15
46	CE06A1 Adoptat	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Corectii : Se exclud: tabla zincata 0,75mm, nituri,suruburi,otel,snur) (Зонт из профилированного листа)	m2	4,00	194,74 55,31	778,94 221,24
47	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate	kg	37,76	30,96 7,51	1 169,18 283,41

1	2	3	4	5	6	7
		total sau partial in beton (Крепление зонтов)				
48	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (окраска ПФ115 в 2 слоя по грунтовка ГФ021 один слой)	t	0,04	851,75 233,25	34,07 9,33
49	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc..(Обшивка вентканалов профнастилом "Rannila"Monterey")	m2	8,40	207,25 42,75	1 740,88 359,06
50	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Фартуки из оцинкованной стали листом 0,8мм)	m2	16,80	214,64 28,55	3 605,99 479,68
		<i>Total</i>	Lei			82 223,34
		Total Camine de aerizare Inclusiv salariu				82 223,34 16 707,40
		<i>Total</i>	Lei			733 371,71
		Total Acoperisul - Bloc "A6" Inclusiv salariu				733 371,71 133 842,86
		2. Acoperisul - Bloc "A4"				
		2.1. Demolare				

1	2	3	4	5	6	7
51	CP15B,k-0.8	(Numa: h/om,h/ut) Demontarea placutelor prefabricate din beton armat (Демонтаж сборных ж/б парапетных плит)	buc	20,00	47,14 21,14	942,76 422,76
52	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка кладки парапета из котельца)	m3	4,00	132,92 130,08	531,68 520,32
53	RpCI42F,k-2	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка рубероида - 4 слоя)	m2	77,00	49,77 46,77	3 831,98 3 600,98
54	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (Разборка керамзита)	m3	9,25	43,70 36,64	404,19 338,90
55	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка мусора на а/с эксковатором)	100 m3	0,15	910,00 0,00	136,50 0,00
56	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка мусора автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	20,10	27,02 0,00	543,15 0,00
		<i>Total</i>	Lei			6 390,26
		Total Demolare Inclusiv salariu				6 390,26 4 882,96
		2.2. Pereti				
57	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B-15 (Centura monolita, beton B15)	m3	5,50	1 492,39 188,76	8 208,17 1 038,17

1	2	3	4	5	6	7
58	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	26,00	67,60 42,41	1 757,69 1 102,66
59	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d-6mm A1)	kg	84,50	27,38 3,54	2 313,94 299,35
60	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D-12mm A3)	kg	231,40	21,22 2,50	4 909,87 577,70
		<i>Total</i>	Lei			17 189,67
		Total Pereti Inclusiv salariu				17 189,67 3 017,88
		2.3. Acoperisul				
61	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Сверление отверстий в ж/б поясе для крепления мауэрлата)	buc	62,00	12,58 4,31	780,00 267,10
62	RpCU07B, K-0.4	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий)	buc	62,00	6,62 6,04	410,28 374,38
63	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Анкера 12А3, длина 350мм 62 buc)	kg	19,20	34,92 7,54	670,54 144,68
64	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Стропильная система , с антисептированием)	m3	2,60	7 223,92 856,83	18 782,18 2 227,77

1	2	3	4	5	6	7
65	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Огнезащита стропильной системы)	m3	2,60	255,58 27,67	664,52 71,94
66	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	6,63	6 779,17 800,24	44 945,87 5 305,58
67	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Огнезащита каркаса)	m3	6,63	255,78 27,69	1 695,81 183,58
68	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase geluite pe o parte, la constructii obisnuite.(Обрешетка (3.68 м3))	m2	594,00	51,02 16,54	30 308,51 9 823,57
69	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Огнезащита обрешетки)	m3	3,68	255,70 27,68	940,96 101,88
70	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.(Антисептирование обрешетки)	m3	3,68	53,89 8,14	198,33 29,95
71	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Сверление отверстий для крепления стоек, узел "D")	buc	144,00	23,42 6,10	3 372,55 878,83
72	RpCU07B, K-0.4	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий)	buc	144,00	6,64 6,04	955,68 869,95
73	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Анкера 12А3, длина 450мм 144buc)	kg	57,70	34,93 7,54	2 015,67 435,11

1	2	3	4	5	6	7
74	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B-15 (Подушка под стойку, узел D , beton B12.5)	m3	3,46	1 389,46 188,78	4 807,54 653,18
75	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	594,00	15,70 8,81	9 323,33 5 231,66
76	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из металочерепицы)	m2	594,00	240,57 40,45	142 896,53 24 025,82
77	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D-120mm	m	35,00	214,04 12,56	7 491,51 439,77
78	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D-150mm	m	68,00	236,64 10,77	16 091,59 732,36
79	CE24B	Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare (Водосточная воронка)	buc	10,00	132,79 64,62	1 327,93 646,20
80	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Каркас для подшивки свесов)	m3	0,23	6 682,43 800,96	1 536,96 184,22
81	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.(Антисептирование деревянных конструкций)	m3	0,23	53,48 8,48	12,30 1,95
82	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Огнезащита деревянных конструкций)	m3	0,23	248,43 28,30	57,14 6,51
83	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau	m2	32,20	200,95	6 470,58

1	2	3	4	5	6	7
		cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla metalica profilata-подшивка свесов)			42,75	1 376,39
84	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Снегоупор)	m	39,00	93,26 14,09	3 637,22 549,59
85	CE42A	Executarea lucarnelor (6 buc) (Corectii: Se exclud: Lemn rotund	buc	8,00	1 340,36 234,91	10 722,88 1 879,28
86	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий)	m2	15,75	58,88 35,90	927,39 565,42
87	CM01B1	Geamuri trase simple de 2-3 mm grosime, in ochiuri peste 0,5 mp, la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie (Остекление слухового окна)	m2	15,75	171,74 16,55	2 704,91 260,73
88	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Ограждение на кровле (64.8м.п ,арматура д-14,16мм)	kg	136,10	31,06 7,51	4 227,81 1 021,46
89	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (окраска ПФ115 в 2 слоя по грунтовка ГФ021 один слой)	t	0,14	849,50 230,79	118,93 32,31
		Total	Lei			318 095,45

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acoperisul Inclusiv salariu				318 095,45 58 321,17
		<i>Total</i>	Lei			341 675,38
		Total Acoperisul - Bloc "A4" Inclusiv salariu				341 675,38 66 222,01
		3. Acoperisul - Bloc "A5"				
		3.1. Pereti				
90	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B-15 (Centura monolita, beton B15)	m3	1,56	1 494,28 188,81	2 331,08 294,55
91	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	7,80	69,05 42,41	538,62 330,80
92	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d-6mm A1)	kg	32,47	27,37 3,54	888,79 114,80
93	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D-14mm A3)	kg	94,38	21,21 2,49	2 001,97 235,37
		<i>Total</i>	Lei			5 760,46
		Total Pereti Inclusiv salariu				5 760,46 975,52
		3.2. Acoperisul				
94	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Стропильная система , с антисептированием)	m3	1,24	7 197,60 856,70	8 925,03 1 062,31

1	2	3	4	5	6	7
95	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Огнезащита стропильной системы)	m3	1,24	255,11 27,56	316,34 34,18
96	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	0,77	6 796,95 799,99	5 233,65 615,99
97	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Огнезащита каркаса)	m3	0,77	255,19 27,48	196,50 21,16
98	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase geluite pe o parte, la constructii obisnuite.(Обрешетка (0.29 м3))	m2	87,75	36,57 16,54	3 209,40 1 451,46
99	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Огнезащита обрешетки)	m3	0,29	252,03 28,07	73,09 8,14
100	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.(Антисептирование обрешетки)	m3	0,29	53,07 7,86	15,39 2,28
101	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	87,75	15,70 8,81	1 377,46 772,94
102	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из металочерепицы)	m2	87,75	240,57 40,45	21 110,39 3 549,53
103	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D-120mm	m	14,00	214,00 12,56	2 996,03 175,91
104	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D-150mm	m	19,50	236,69 10,77	4 615,49 210,01

1	2	3	4	5	6	7
105	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Каркас для подшивки свесов)	m3	0,12	6 476,00 800,25	777,12 96,03
106	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.(Антисептирование деревянных конструкций)	m3	0,12	54,17 8,17	6,50 0,98
107	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Огнезащита деревянных конструкций)	m3	0,12	252,33 27,17	30,28 3,26
108	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla metalica profilata-подшивка свесов)	m2	11,70	200,97 42,74	2 351,38 500,11
109	CE23C3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (капельник шириной развернутой 400мм)	m	7,80	99,19 49,02	773,67 382,36
		Total	Lei			52 007,72
		Total Acoperisul Inclusiv salariu				52 007,72 8 886,65
		Total	Lei			57 768,18
		Total Acoperisul - Bloc "A5" Inclusiv salariu				57 768,18 9 862,17

1	2	3	4	5	6	7
		4. Acoperisul - Galeree L-16m				
		4.1. Pereti				
110	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B-15 (Centura monolita, beton B15)	m3	1,28	1 490,72 188,92	1 908,12 241,82
111	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	6,40	71,76 42,41	459,29 271,42
112	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d-6mm A1)	kg	27,10	27,40 3,54	742,42 95,84
113	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D-14mm A3)	kg	77,50	21,23 2,50	1 645,01 193,63
		<i>Total</i>	Lei			4 754,84
		Total Pereti Inclusiv salariu				4 754,84 802,71
		4.2. Acoperisul				
114	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Стропильная система , с антисептированием)	m3	1,03	7 147,25 856,67	7 361,67 882,37
115	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Огнезащита стропильной системы)	m3	1,03	256,53 27,81	264,23 28,64
116	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament	m3	0,63	6 864,51 800,48	4 324,64 504,30

1	2	3	4	5	6	7
		antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)				
117	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Огнезащита каркаса)	m3	0,63	256,05 27,90	161,31 17,58
118	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase geluite pe o parte, la constructii obisnuite.(Обрешетка (0.24 м3))	m2	72,00	36,71 16,54	2 643,46 1 190,74
119	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Огнезащита обрешетки)	m3	0,24	247,75 27,12	59,46 6,51
120	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.(Антисептирование обрешетки)	m3	0,24	53,17 8,12	12,76 1,95
121	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	72,00	15,70 8,81	1 130,08 634,14
122	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из металочерепицы)	m2	72,00	240,56 40,45	17 320,60 2 912,22
123	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D-120mm	m	14,00	214,00 12,56	2 996,03 175,91
124	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D-150mm	m	16,00	236,69 10,77	3 787,05 172,32
125	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Каркас для подшивки свесов)	m3	0,10	6 451,90 800,10	645,19 80,01
126	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu	m3	0,10	55,80	5,58

1	2	3	4	5	6	7
		paste antiseptice: ferme, arce, capriori.(Антисептирование деревянных конструкций)			9,80	0,98
127	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Огнезащита деревянных конструкций)	m3	0,10	258,30 29,30	25,83 2,93
128	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla metalica profilata-подшивка свесов)	m2	9,60	200,92 42,74	1 928,87 410,35
129	CE23C3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (капельник шириной развернутой 400мм)	m	6,40	99,14 49,03	634,48 313,78
		<i>Total</i>	Lei			43 301,24
		Total Acoperisul Inclusiv salariu				43 301,24 7 334,73
		<i>Total</i>	Lei			48 056,08
		Total Acoperisul - Galeree L-16m Inclusiv salariu				48 056,08 8 137,44

		Total	Lei	1 180 871,35
		Asigurari sociale	24 %	52 335,48
		Transportarea materialelor	10 %	94 223,25
		Total		1 327 430,08
		Cheltueli de regie	14,5 %	192 477,36
		Total		1 519 907,44

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	6 %			91 194,45
		Total				1 611 101,89
		TVA	20 %			322 220,38
		Total				1 933 322,27
						1 933 322,27
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				218 064,48

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)