

Lotul nr. 1 - Lucrări de reparație a acoperișului la
LT”A.Russo”, str.A.Russo 10

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 225 032,100 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (pe alocuri membrane sau spuma poiuretanica)	m2	65,000	40,490	2 631,850
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (parapet)	m2	23,200	36,840	854,688
3	RpCE36A	Executarea remedierilor locale la hidroizolatii (Cuprinde-verificarea si depistarea punctelor de izolat- prepararea materialelor- corirea materialelor de armare la dimensiunile necesare - lipirea la cald si verificarea executiei)	m2	65,000	174,153	11 319,974
4	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Pramer) intr-un strat	m2	646,000	10,925	7 057,580
5	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane	m2	577,000	188,475	108 749,920

1	2	3	4	5	6	7
		in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare)				
6	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	69,000	202,305	13 959,050
7	RpCE28A	Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 1 strat de pinza bitumata si 2 straturi de bitum topit	buc	2,000	546,002	1 092,004
8	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr.- 1.8 mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)	m	117,000	48,820	5 711,940
9	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	117,000	19,128	2 237,925
10	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (se exclude platforma telescopica)	m	66,000	245,900	16 229,394
11	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	3,000	58,750	176,250
12	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	3,000	52,170	156,510
13	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	3,000	30,960	92,880

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				170 269,965 51 758,468

		Total	lei	170 269,965
		CNAM	24,00 %	12 422,032
		Cheltuieli de transport	1,00 %	1 139,737
		Cheltuieli de regie	1,00 %	1 838,317
		Beneficiu de deviz	1,00 %	1 856,700
		Total	100,00 +	187 526,751
		TVA	20,00 %	37 505,349
		Total deviz: Inclusiv salariu		225 032,100

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse №**Valoarea de deviz 225 032,100 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,750	47,00	35,250
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	740,580	47,00	34 807,260
3.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	105,562	47,00	4 961,414
4.	7422010060100	Timplar	h-om	30,420	47,00	1 429,740
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,330	47,00	156,510
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	217,602	47,00	10 227,294
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,000	47,00	141,000
Total manopera						51 758,468

Materiale:

1.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	408,918	19,50	7 973,901
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,067	420,00	28,140
3.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	137,280	1,00	137,280
4.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,165	22,00	3,630
5.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	54,384	12,00	652,608
6.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	137,402	22,00	3 022,844
7.	24133173460000	Suspensie de bitum filerizat-subif Praimer	kg	193,800	30,00	5 814,000
8.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	1,229	30,00	36,870
9.	2430226103000	Chit polimeric	kg	18,427	15,00	276,405
10.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,460	2,48	464,901
11.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,721	22,00	15,862
12.	2682122600713	Pinza bit.fara str.acoperire PI 50 100 cm x 20 m	m2	1,030	32,00	32,960
13.	2682132600470	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	785,579	50,20	39 436,066
14.	26821326004701	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	785,579	46,50	36 529,423
15.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	68,640	20,00	1 372,800
16.	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	219,648	48,00	10 543,104
17.	27431235490250	Sina marginala gr.-1.8 mm din aluminiu	m	122,850	32,00	3 931,200
18.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	5,615	30,00	168,450
19.	2744223666817	Tabla de plumb 2 mm	kg	7,725	88,00	679,800
20.	2811237321800	Materiale pentru armare	m2	74,984	32,00	2 399,488
21.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	3,432	30,00	102,960
22.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	702,000	0,50	351,000
23.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,646	0,00	0,000
24.	4100126202818	Apa	m3	0,161	0,00	0,000
Total materiale de construcții						113 973,692

Utilaje de construcții:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	12,920	35,00	452,200
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	64,835	50,00	3 241,750
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,558	150,00	683,700

4.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,035	65,00	67,275
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,774	120,00	92,880
Total utilaje de construcții						4 537,805

Total	lei	170 269,965
CNAM	24,00 %	12 422,032
Cheltuieli de transport	1,00 %	1 139,737
Cheltuieli de regie	1,00 %	1 838,317
Beneficiu de deviz	1,00 %	1 856,700
Total	100,00 +	187 526,751
TVA	20,00 %	37 505,349

Total deviz: **225 032,100**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (pe alocuri membrane sau spuma poliuretana)	m2			40,490
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	47,00	22,090
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,00	9,400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	150,00	9,000
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (parapet)	m2			36,840
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	47,00	16,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	47,00	16,920
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	150,00	3,000
3	RpCE36A	Executarea remedierelor locale la hidroizolatii (Cuprinde- verificarea si depistarea punctelor de izolat- prepararea materialelor- corirea materialelor de armare la dimensiunile necesare - lipirea la cald si verificarea executiei)	m2			174,153
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,0000	47,00	47,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5600	47,00	26,320
	2811237321800	Materiale pentru armare	m2	1,1200	32,00	36,915
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	2,0000	22,00	45,320
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,8000	2,48	7,152
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	420,00	0,433
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,8000	12,00	9,888
	4100126202818	Apa	m3	0,0024	0,00	0,000
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0150	65,00	0,975
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	50,00	0,150
4	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Primer) intr-un strat	m2			10,925
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	47,00	1,880
	24133173460000	Suspensie de bitum filerizat-subif Primer	kg	0,3000	30,00	9,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	150,00	0,045
5	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2			188,475
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9200	47,00	43,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	47,00	9,870
	26821326004701	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1,1500	46,50	56,416
	2682132600470	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	1,1500	50,20	60,905
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,6000	19,50	12,343
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	50,00	5,000
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	35,00	0,700
6	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2			202,305

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,1600	47,00	54,520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	47,00	9,870
	26821326004701	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1,1750	46,50	57,642
	2682132600470	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	1,1750	50,20	62,229
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,6000	19,50	12,344
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	50,00	5,000
	2921140007681	Arzator cu flacăra	h-ut	0,0200	35,00	0,700
7	RpCE28A	Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 1 strat de pinza bitumata si 2 stratari de bitum topit	buc			546,002
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8800	47,00	88,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9200	47,00	43,240
	2682122600713	Pinza bit.fara str.acoperire PI 50 100 cm x 20 m	m2	0,5000	32,00	16,480
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,7000	22,00	38,522
	2744223666817	Tabla de plumb 2 mm	kg	3,7500	88,00	339,900
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	30,00	1,860
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,4000	12,00	4,944
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0800	22,00	1,815
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3500	22,00	7,931
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	50,00	1,000
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300	65,00	1,950
8	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr.-1.8 mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)	m			48,820
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,00	12,220
	27431235490250	Sina marginala gr.-1.8 mm din aluminiu	m	1,0500	32,00	33,600
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,000
9	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			19,128
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	47,00	14,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,00	2,350
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	15,00	2,362
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	30,00	0,315
10	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (se exclude platforma telescopica)	m			245,900
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0100	47,00	47,470
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	47,00	11,750
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	3,2000	48,00	159,744
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,0000	20,00	20,800
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	30,00	2,496
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0500	30,00	1,560
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,080
11	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			58,750
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	47,00	11,750
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	47,00	47,000
12	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			52,170
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	47,00	52,170
13	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			30,960
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	120,00	30,960

APROBAT:

Intocmit

Investitor

L.S.

L.S.