

Lucrari de reparatie a coridoarelor etajul II si III la Liceul Teoretic Puhoi, s. Puhoi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 584 974,88 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1.1. Coridor et. II, et. III				
		1.1. Capitolul 1.1.1. Podul				
1	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	600,000	149,40 62,00	89 640,00 37 200,00
2	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm (2 mm) DECOR - STRUCTURAT	m2	600,000	42,18 34,10	25 306,34 20 460,00
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	600,000	3,05 0,93	1 830,00 558,00
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	600,000	36,70 17,05	22 018,80 10 230,00
5	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat LED , pentru tavane ARMSTRONG	buc	40,000	339,40 8,68	13 576,00 347,20
6	RpED01D 2	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 70 mmp.Pentru instalarea cablurilor trase prin tuburi de protectie metalice, exclusiv tubul de protectie pentru racordare la motoare, aparate sau tablouri	m	388,000	81,97 16,43	31 804,36 6 374,84
Total Capitolul 1.1.1. Podul						184 175,50
		1.2. Capitolul 1.1.1. Peretii				
7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	980,000	14,30 4,34	14 015,96 4 253,20
8	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat	m2	980,000	65,62	64 308,58

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos:MP - 75			30,72	30 106,58
9	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre B= 450 mm	m	1,600	80,82 11,16	129,32 17,86
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	600,000	3,05 0,93	1 830,00 558,00
11	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm (2 mm) DECOR - STRUCTURAT	m2	600,000	42,18 34,10	25 306,34 20 460,00
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	600,000	36,70 17,05	22 018,80 10 230,00
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	380,000	14,30 4,34	5 434,76 1 649,20
14	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	380,000	29,91 16,12	11 367,13 6 125,60
15	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Plastere din marmura tip KS" la pereti	m2	380,000	125,39 37,82	47 648,20 14 371,60
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu lac BRIO	m2	980,000	5,63 0,93	5 517,40 911,40
17	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	10,000	43,81 8,37	438,10 83,70
18	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	6,000	296,71 89,90	1 780,26 539,40
19	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	380,000	43,30 26,35	16 452,10 10 013,00
20	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	25,000	39,18 17,05	979,50 426,25
21	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	15,000	1 516,46 25,11	22 746,90 376,65

1	2	3	4	5	6	7
Total Capitolul 1.1.1. Peretii						239 973,35
Total Capitolul 1.1. Coridor et. II, et. III						424 148,86
	Cheltuieli direct		lei			424 148,86
	Asigurarea sociala si medicala (II3) * 22,5 %		22,50 %			39 440,81
	Cheltuieli de transport (II3) * 2 %		2,00 %			4 959,99
	Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 2 %		2,00 %			9 370,99
	Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Benefi) * 2 %		2,00 %			9 558,41
	Total II3+Asigur+Cheltu+Benefi+Benefi		100,00 +			487 479,06
	TVA		20,00 %			97 495,81
	Total, inclusiv TVA		lei			584 974,88

Total deviz:

584 974,88

Intocmit

SRL "Constructiv Grup"

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)