

Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice nationale cu imbracaminte rutiera din macadam in raioanele Causeni, Stefan Voda

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA №

Valoarea de deviz 11 622 289,20 Lei

Intocmit in prețuri curente 13.04.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Raionul Causeni						
1.1. G120 R26-Ucrainca, km 0,5-1,9						
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	84,00	104,66 0,00	8 791,49 0,00
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	84,00	9 159,95 284,84	769 435,57 23 926,59
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин)	100m2	28,00	89,88 0,00	2 516,61 0,00
Total G120 R26-Ucrainca, km 0,5-1,9 Inclusiv salariu						780 743,67 23 926,59
1.2. G120 R26-Ucrainca, km 4,80-5,20						
4	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	12,00	104,66 0,00	1 255,93 0,00
5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,00	9 159,95 284,84	109 919,36 3 418,08

1	2	3	4	5	6	7
6	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин)	100m2	8,00	89,79 0,00	718,35 0,00
Total G120 R26-Ucrainca,km 4,80-5,20 Inclusiv salariu						111 893,64 3 418,08
1.3. G120 R26-Ucrainca,km 9,00-9,30						
7	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,00	104,66 0,00	1 883,89 0,00
8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,00	9 159,95 284,84	164 879,04 5 127,13
9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин)	100m2	6,00	89,59 0,00	537,57 0,00
Total G120 R26-Ucrainca,km 9,00-9,30 Inclusiv salariu						167 300,50 5 127,13
1.4. G120 R26-Ucrainca,km 13,6-14,8						
10	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	72,00	104,66 0,00	7 535,56 0,00
11	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	72,00	9 159,95 284,84	659 516,19 20 508,51
12	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин)	100m2	24,00	89,99 0,00	2 159,81 0,00
Total G120 R26-Ucrainca,km 13,6-14,8 Inclusiv salariu						669 211,56 20 508,51



1	2	3	4	5	6	7
1.5. G120 R26-Ucrainca,km 18,5-19,3						
13	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	48,00	104,66 0,00	5 023,71 0,00
14	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	48,00	9 159,95 284,84	439 677,46 13 672,34
15	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин)	100m2	16,00	89,79 0,00	1 436,70 0,00
Total G120 R26-Ucrainca,km 18,5-19,3 Inclusiv salariu						446 137,87 13 672,34
1.6. G113 Bender-Copanca-Plop Stiubei-Causeni, km 34,40-34,90						
16	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	30,00	104,66 0,00	3 139,82 0,00
17	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	30,00	9 159,95 284,84	274 798,41 8 545,21
18	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин)	100m2	10,00	89,91 0,00	899,13 0,00
Total G113 Bender-Copanca-Plop Stiubei-Causeni, km 34,40-34,90 Inclusiv salariu						278 837,36 8 545,21
1.7. G110 Gisca-Zolotievca-Pervomaisc-Gangura-Razeni-M3,km 9,00-13,50(selectiv)						
19	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	150,00	104,66 0,00	15 699,09 0,00
20	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	150,00	9 159,95 284,84	1 373 992,06 42 726,06



1	2	3	4	5	6	7
21	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин)	100m2	50,00	89,91 0,00	4 495,65 0,00
Total G110 Gisca-Zolotievca-Pervomaisc-Gangura-Razeni-M3,km 9,00-13,50(selectiv) Inclusiv salariu						1 394 186,80 42 726,06
1.8. G118 G110-Cainari-Salcuta-R26,km 6,75-7,29						
22	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,00	104,66 0,00	1 883,89 0,00
23	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,00	9 159,95 284,84	164 879,04 5 127,13
24	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (досыпка обочин)	100 m3	0,53	508,19 0,00	269,34 0,00
25	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	92,40	9,79 0,00	904,27 0,00
26	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,53	97,00 20,68	51,41 10,96
27	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	0,53	61,23 0,00	32,45 0,00
28	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,48	877,83 0,00	421,36 0,00
29	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин)	100m2	9,00	89,86 0,00	808,74 0,00
Total G118 G110-Cainari-Salcuta-R26,km 6,75-7,29 Inclusiv salariu						169 250,50 5 138,09



1	2	3	4	5	6	7
1.9. G118 G110-Cainari-Salcuta-R26,km 14,00-15,30						
30	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	78,00	418,64 0,00	32 654,11 0,00
31	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	78,00	9 159,95 284,84	714 475,86 22 217,55
32	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,29	1 717,73 0,00	7 369,06 0,00
33	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (досыпка обочин)	100 m3	4,29	509,13 0,00	2 184,18 0,00
34	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	7,80	881,39 0,00	6 874,86 0,00
35	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин)	100m2	52,00	89,93 0,00	4 676,43 0,00
Total G118 G110-Cainari-Salcuta-R26,km 14-15,3 Inclusiv salariu						768 234,50 22 217,55
1.10. G119 G118-Coscalia-Plop-Baccealia-R30,km 7,10-8,00						
36	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	54,00	104,66 0,00	5 651,67 0,00
37	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	54,00	9 159,95 284,84	494 637,16 15 381,38
38	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	5,94	1 717,11 0,00	10 199,65 0,00

1	2	3	4	5	6	7
39	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	5,40	881,72 0,00	4 761,31 0,00
40	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин)	100m2	36,00	89,86 0,00	3 234,96 0,00
41	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	7,02	6 040,27 2 191,08	42 402,70 15 381,38
Total G119 G118-Coscalia-Plop-Baccealia-R30,km 7,10-8,00 Inclusiv salariu						560 887,45 30 762,76
1.11. G119 G118-Coscalia-Plop-Baccealia-R30,km 11,5-12,5						
42	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	38,40	104,69 0,00	4 019,92 0,00
43	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	38,40	9 159,96 284,85	351 742,43 10 938,10
44	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,816	1 718,10 0,00	4 838,17 0,00
45	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,56	880,98 0,00	2 255,30 0,00
46	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин)	100m2	25,60	89,94 0,00	2 302,53 0,00
47	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,99	6 040,45 2 191,08	30 141,85 10 933,49
Total G119 G118-Coscalia-Plop-Baccealia-R30,km 11,5-12,5 Inclusiv salariu						395 300,20 21 871,59



1	2	3	4	5	6	7
		1.12. Raionul Stefan Voda				
1.12.1. G116 R30-Stefan Voda-Alava-Saiti-G117,km 6,00-6,32						
48	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	19,20	104,56 0,00	2 007,58 0,00
49	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	19,20	9 159,99 284,85	175 871,74 5 469,05
50	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин)	100m2	6,40	89,94 0,00	575,63 0,00
Total G116 R30-Stefan Voda-Alava-Saiti-G117,km 6,00-6,32 Inclusiv salariu						178 454,95 5 469,05
1.12.2. G116 R30-Stefan Voda-Alava-Saiti-G117,km 11,4-11,6						
51	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	12,00	104,66 0,00	1 255,93 0,00
52	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,00	9 159,95 284,84	109 919,36 3 418,08
53	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин)	100m2	4,00	90,39 0,00	361,55 0,00
Total G116 R30-Stefan Voda-Alava-Saiti-G117,km 11,4-11,6 Inclusiv salariu						111 536,84 3 418,08
1.12.3. G116 R30-Stefan Voda-Alava-Saiti-G117,km 11,8-12,2						
54	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	24,00	104,66 0,00	2 511,85 0,00
55	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	24,00	9 159,95 284,84	219 838,75 6 836,17



1	2	3	4	5	6	7
56	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин)	100m2	8,00	89,79 0,00	718,35 0,00
Total G116 R30-Stefan Voda-Alava-Saiti-G117,km 11,8-12,2 Inclusiv salariu						223 068,95 6 836,17
1.12.4. G114 G113-Talmaza-Olanesti-R31,km 0,8-1,8						
57	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	60,00	104,66 0,00	6 279,64 0,00
58	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	60,00	9 159,95 284,84	549 596,82 17 090,42
59	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин)	100m2	20,00	89,91 0,00	1 798,26 0,00
Total G114 G113-Talmaza-Olanesti-R31,km 0,8-1,8 Inclusiv salariu						557 674,72 17 090,42
1.12.5. G114 G113-Talmaza-Olanesti-R31,km 42,00-43,90						
60	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	114,00	104,66 0,00	11 931,31 0,00
61	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	114,00	9 159,95 284,84	1 044 233,99 32 471,81
62	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин)	100m2	38,00	89,89 0,00	3 415,74 0,00



1	2	3	4	5	6	7
63	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	7,41	6 040,06 2 191,08	44 756,81 16 235,90
Total G114 G113-Talmaza-Olanesti-R31,km 42,00-43,90 Inclusiv salariu						1 104 337,85 48 707,71
Total Inclusiv salariu						7 917 057,36 279 435,34

		Total	Lei	7 917 057,36
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	62 872,95
		Cheltuieli directe		7 979 930,31
		Cheltuieli de regie	14,5 %	1 157 089,89
		Total		9 137 020,20
		Beneficiu de deviz	6 %	548 221,21
		Total		9 685 241,00
		TVA	20 %	1 937 048,20
		11 622 289,20		
		Total deviz: Inclusiv salariu		279 435,34

Intocmit

S.A "Drumuri Causeni"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

