

DECLARAȚII

Data: 08 februarie 2023

Ref: LP nr ocde-b3wdp1-MD-1672306960054

Către: **IP Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă**

Noi, MEDEXCOM-TEH SRL care am depus oferta pe marginea licitației deschise nr. ocde-b3wdp1-MD-1672306960054 privind achiziționarea computerelor tomograf (128, 256 slice), conform necesităților IMSP, pentru anul 2023, declarăm următoarele:

- Suntem un furnizor înregistrat în Republica Moldova și operăm pe teritoriul acestei țări.
Vă rugăm să găsiți atașat extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice;

- O garanție completă de 24 de luni pentru tomograf, inclusiv accesoriile, este inclusă în propunerile financiare și tehnice;

- Garantăm servicii complete de întreținere în perioada de garanție (2 ani). Serviciile complete de întreținere în perioada de garanție vor include: mentenanță preventivă, intervenții de urgență în caz de defect, orice actualizare/upgrade de software pentru sistem care va deveni disponibil, toate necesitățile privind piesele de schimb;

- Garantăm perioada de viață (garanția) a tubului radiologic pentru o perioadă de 24 luni fără limitări pentru scan secunde;

- Echipamentul va fi transportat la locația beneficiarului.

- Va fi furnizat inginerului local și fizicianului medical (medic imagist) al spitalului un plan de întreținere preventivă, inclusiv numele și contactele unui reprezentant/oficiu de service pentru intervenție în cazul unei solicitări de remediere defect;

- Garantăm că scannerul CT va avea un timp de funcționare de cel puțin 95% (excluzând întreruperile pentru întreținere sau cauzele externe ale sistemului);

- Garantăm timpul de funcționare a 250 de zile de funcționare pe an (zile lucrătoare săptămânale);

- Garantăm că în cazul în care timpul de nefuncționare depășește 2 zile lucrătoare cumulate pe o bază de 6 luni (adică însumând orele), atunci garanția și/sau întreținerea (după caz) vor fi prelungite pentru o perioadă corespunzătoare;

- Vom asigura cu o persoană calificată adecvată care poate fi la fața locului în termen de 48 de ore de la o defecțiune neașteptată, pentru a rezolva orice problemă în termen de 5 zile lucrătoare, pe toată perioada de garanție;
- Garantăm că CT va fi fabricat în minim anul 2022;
- Vom asigura conectarea electrică directă a echipamentului la rețeaua de alimentare trifazată. Conexiunea se va realiza direct la rețea cu întrerupător termomagnetic;
- Vom interconecta echipamentul cu sistemele HIS, RIS și PACS existente sau îl vom conecta în viitor – atunci când vor fi disponibile, fără costuri suplimentare.
- Vom conecta întregul sistem la DICOM, inclusiv toate stațiile de lucru.
- Vom asigura revizuirea camerei de amenajare pentru a asigura conformitatea cu cerințele tehnice înainte de a furniza sistemul;
- Vom asigura cu schița de proiect care detaliază toate elementele electrice, structurale, de aer condiționat, date, gaze medicale, sau orice cerință suplimentară care urmează să fie efectuată la fața locului de beneficiar pentru instalarea sistemului;
- Vom asigura managementul proiectului și comunicarea cu utilizatorul pentru a verifica caracterul adecvat al zonei desemnate pentru instalarea sistemului;
- Vom efectua vizită tehnică, inspecție și asigurarea faptului că toate condițiile necesare sunt îndeplinite la locul beneficiarului/utilizatorului înainte de începerea oricărei activități. Orice comentarii sau sugestii cu privire la condițiile încăperii trebuie făcute cu cel puțin 6 săptămâni înainte de începerea activităților de instalare;
- Vom asigura proiectul de calcul a barierilor de radioprotecție, precum ecran de plumb de grosime adecvată sau echivalent pentru pereți, uși, podele, tavane și bariera operatorului, în conformitate cu cerințele (IAEA) ANSP și ANRANR privind barierele de radioprotecție, care urmează a fi efectuate de beneficiar pentru instalarea sistemului.
- Vom prezenta test de acceptare din fabrică (FAT): *„sistemul, înainte de livrare, trebuie testat pentru conformitatea cu specificațiile de performanță ale producătorului și cerințele minime specificate”*;
- Vom efectua verificări de instalare, calibrare, siguranță și funcționare înainte de darea în exploatare;
- Vom efectua test de acceptare la fața locului (SAT): *„sistemul, după livrare, va fi testat de către antreprenor împreună cu utilizatorul pentru a demonstra că performanța îndeplinește specificațiile de performanță ale producătorului și cerințele minime specificate așa cum sunt determinate de OMS, AIEA și utilizatori. Rezultatele SAT vor fi documentate într-un protocol de*

testare și acceptare care va fi semnat de utilizatorul final (după consultarea cu medicul fizician (medic imagist) al spitalului) și producător”;

- Vom prezenta rezultatele documentate ale tuturor testărilor sistemului într-un protocol de acceptare;

- Vom prezenta instrucțiuni specifice de curățare și dezinfecție pentru IPC (Prevenirea și controlul infecțiilor);

- Vom efectua instruirea utilizatorilor pentru exploatare conform programului de instruire minimal propus - Program de instruire CT.pdf;

- Vom efectua instruirea personalului tehnic special desemnat pentru întreținerea de bază;

- Vom efectua instruirea utilizatorului cel puțin 40 de ore. Sesiunile de instruire vor fi organizate pentru nu mai puțin de patru persoane/personal. De asemenea, vom asigura o etapă de formare ulterioară;

- Vom asigura instruirea personalului de întreținere nu mai puțin de 30 de ore. Sesiunea de instruire va fi organizată pentru nu mai puțin de patru persoane/personal. De asemenea, vom asigura o etapă de formare ulterioară;

- Vom furniza datele de contact ale producătorului, furnizorului și listele agenților de service locali împreună cu documentația.

- Vom furniza eticheta și manualul de utilizare în limba de stat și în limba engleză, conform H.G. 702

Semnat:

Vasile Matei

Administrator Medexcom-Teh SRL