

DEVIZ DE CHELTUELI

Servicii de proiectare privind reabilitarea sistemului cu apă și canalizare în cadrul instituției IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Toma CIORBĂ"

Proiectant : SC "GEOCONSTRUCT" SRL
Beneficiar : IMSP SCBI "Toma CIORBĂ"

Nr.	Caracteristica clădirii, construcției, întreprinderii sau tipul lucrărilor efectuate	Nr.capitolului,tabliț,și punctului, referinței la cap.Indicativ.de Prețuri la lucrări proiectare și prospecțiuni geologice,topografice p-u construcți	Calculul prețului	Prețul lucrărilor, lei
			$a+aX$ $\frac{\text{Volumul lucrărilor} \times x \%100}{}$	
1	Investigații inginero-geologice: Forare sonde; Lucrări de laborator și birou	Devizul lucrărilor, 5 sonde (cîte 5 m forare). Lucrări laborator Studiu inginero-geologic	$5 \times 5 \times 400 =$	10 000
2	Reabilitarea rețelelor de apă cu diametre cuprinse între 160-63mm și lungimea totală de 1700,00 ml.	Catalog de preturi Nr.65,Tabel 6, k1=1,14 -proiect de execuție, k2=17,2-indice de preț, k3=1,06 -rentabilitate	$(2232+0,6 \times 1700) \times 1,14 \times 17,2 \times 1,06 =$	67 198
3	Reabilitarea rețelelor de canalizare cu diametre cuprinse între 160-200mm și lungimea totală 2200ml	Catalog de preturi Nr.65,Tabel 7, p. k1=1,2 -proiect de execuție, k2=17,2-indice de preț, k3=1,06 -rentabilitate,k4=0,75-complexitate	$(3320+2,71 \times 2200) \times 1,2 \times 17,2 \times 0,75 =$	143 685
4	Elaborarea devizelor de cheltuieli			4 117
5	Verificarea și expertizarea proiectului și devizelor	Pînă la 10 % din suma proiectării		20 000
6	TOTAL			245 000
7	TVA 20%		$245\ 000 \times 0,2 =$	49 000
8	TOTAL cu TVA 20%		$245\ 000 + 49\ 000 =$	294 000

Total : **DOUĂ SUTE NOUĂZECI ȘI PATRU MII LEI**

Manager :

Caras Albert

Director :

Jitari Gheorghe



Se precizează amplasarea tuturor instalațiilor interioare; modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate.

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

Se precizează modalitatea și tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor; tipurile și cantitatea.

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eșafodajele și cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forța de muncă; utilitățile pentru organizarea de șantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicații, mijloace antiincendiere etc.; spații de lucru și odihnă pe șantier, mobilier, telefon.

16. Definiții

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici.

17. Cerințe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă _____

Data " ____ " _____

CAIET DE SARCINI

I. Denumirea beneficiarului de stat: **Instituția Medico Sanitară Publică Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Toma CIORBĂ”.**

II. Organizatorul procedurii de achiziție: **Instituția Medico Sanitară Publică Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Toma CIORBĂ”.**

III. Obiectul achizițiilor: **Servicii de proiectare privind reabilitarea sistemului cu apă și canalizare în cadrul instituției IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Toma CIORBĂ” pentru anul 2022.**

Nr.	Caracteristica clădirii sau tipul lucrărilor	Numerele compartimentelor, secțiunilor, tabelelor, paragrafelor și punctelor, indicațiilor la subcapitolul sau capitolul Indicatorului de prețuri de referință pentru lucrările de proiectare în construcții
1	2	3
1.	Reabilitarea rețelelor de apă cu diametre cuprinse 160-63mm și lungimea totală de 1700,00 ml.	Городские инженерные сооружения и коммуникации 1987г; Tab.6, p.59. K=1,14 - proiect de execuție K=_____ - indece de preț, conform informației 96, publicate în monitorul oficial nr.05-26/176, Chișinău 31 ianuarie 2017 K=1,06 - rentabilitate
2.	Reabilitarea rețelelor de canalizare cu diametre cuprinse 160-200mm și lungimea totală	Городские инженерные сооружения и коммуникации 1987г; Tab.6, p.59. K=1, 4 - proiect de execuție K=_____ - indece de preț, conform informației 96, publicate în monitorul oficial nr.05-26/176, Chișinău 31 ianuarie 2017 K=0,6 – notă nr. 2 K=1,06 - rentabilitate
4.	Lucrări inginerо-geologice 5 sonde cu H=5,0m	
5.	Verificarea documentației de proiect și deviz	10% din p.1,2

Informație financiară: Sursa de finanțare: Sursa de finanțare: Ministerul Sănătății al Republicii Moldova

1. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturile.
2. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
3. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitată: 120 zile
4. Remedierea viciilor ascunse și a difectelor -7 zile.
5. Termenul de valabilitate a contractului : 31.12.2022.
6. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu
7. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):

DEVIZ DE CHELTUELI

Servicii de proiectare privind reabilitarea sistemului cu apă și canalizare în cadrul instituției IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Toma CIORBĂ"

Proiectant : SC "GEOCONSTRUCT" SRL

Beneficiar : IMSP SCBI "Toma CIORBĂ"

Nr.	Caracteristica clădirii, construcției, întreprinderii sau tipul lucrărilor efectuate	Nr.capitolului,tabliț,și punctului, referinței la cap.Indicativ.de Prețuri la lucrări proiectare și prospecțiuni geologice,topografice p-u construcți	Calculul prețului	Prețul lucrărilor, lei
			$a+aX$ $\frac{\text{Volumul lucrărilor} \times}{\%100}$	
1	Investigații inginero-geologice: Forare sonde; Lucrări de laborator și birou	Devizul lucrărilor, 5 sonde (cîte 5 m forare). Lucrări laborator Studiu inginero-geologic	$5 \times 5 \times 400 =$	10 000
2	Reabilitarea rețelelor de apă cu diametre cuprinse între 160-63mm și lungimea totală de 1700,00 ml.	Catalog de preturi Nr.65,Tabel 6, k1=1,14 -proiect de execuție, k2=17,2-indice de preț, k3=1,06 -rentabilitate	$(2232+0,6 \times 1700) \times 1,14 \times 17,2 \times 1,06 =$	67 198
3	Reabilitarea rețelelor de canalizare cu diametre cuprinse între 160-200mm și lungimea totală 2200ml	Catalog de preturi Nr.65,Tabel 7, p. k1=1,2 -proiect de execuție, k2=17,2-indice de preț, k3=1,06 -rentabilitate,k4=0,75-complexitate	$(3320+2,71 \times 2200) \times 1,2 \times 17,2 \times 0,75 =$	143 685
4	Elaborarea devizelor de cheltuieli			4 117
5	Verificarea și expertizarea proiectului și devizelor	Pînă la 10 % din suma proiectării		20 000
6	TOTAL			245 000
7	TVA 20%		$245\ 000 \times 0,2 =$	49 000
8	TOTAL cu TVA 20%		$245\ 000 + 49\ 000 =$	294 000

Total : **DOUĂ SUTE NOUĂZECI ȘI PATRU MII LEI**

Manager :

Caras Albert

Director :

Jitari Gheorghe

