

Lucrări de reparație la cabinetul radiografic
(renghecabinet) la IMSP Spitalul raional
Leova.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 248 972,20 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Demontari				
1	RpIB11E	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel	buc	5,000	132,54 132,54	662,69 662,69
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	186,000	24,84 22,94	4 620,09 4 266,69
3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusemele din scindura, dulapi, etc	m2	50,000	21,03 18,69	1 051,56 934,56
4	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	36,000	49,02 45,88	1 764,66 1 651,62
		<i>Total</i>	lei			8 099,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				8 099,00 7 515,56
		1.2. Lucrari interioare				
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	186,000	5,95 2,55	1 106,48 474,08
6	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	186,000	100,20 54,37	18 636,53 10 113,64

1	2	3	4	5	6	7
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	186,000	30,95 16,99	5 756,78 3 160,51
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	272,000	52,06 46,73	14 160,45 12 710,01
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	272,000	5,95 2,55	1 618,07 693,27
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	272,000	62,52 46,73	17 006,53 12 710,02
11	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	86,000	526,69 162,27	45 295,25 13 955,53
12	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	86,000	165,83 39,76	14 261,01 3 419,47
13	CG47A	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat)	m2	86,000	414,42 118,09	35 640,19 10 156,12
14	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda	m2	6,000	1 588,52 72,22	9 531,09 433,30
		<i>Total</i>	lei			163 012,38
		Total Lucrari interioare Inclusiv salariu				163 012,38 67 825,95
		<i>Total</i>	lei			171 111,38
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				171 111,38 75 341,51
		2. Lucrari de electricitate				
15	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian	m	110,000	2,97 2,97	327,10 327,10

1	2	3	4	5	6	7
		pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp				
16	RpEG16B	Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip cutie metalica cu 12 monopolari	buc	1,000	401,47 179,27	401,47 179,27
17	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N	buc	6,000	130,22 61,17	781,33 367,03
18	RpEE15C	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator 32 A-380 V, ST-simbol 0239	buc	1,000	194,79 125,74	194,79 125,74
19	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	16,000	8,50 8,50	135,94 135,94
20	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, VVG 3*2,5	m	55,000	24,21 7,65	1 331,56 420,55
21	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp	m	58,000	19,60 5,95	1 136,70 344,94
22	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	12,000	119,11 26,34	1 429,29 316,05
23	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	4,000	80,74 22,94	322,96 91,76
24	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat	buc	7,000	755,61	5 289,24

1	2	3	4	5	6	7
		multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate			92,61	648,24
25	RpEJ05C	Incerari, verificari electrice la scurt circuit	buc	1,000	1 009,76 509,76	1 009,76 509,76
		<i>Total</i>	lei			12 360,14
		Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu				12 360,14 3 466,38

		Total	lei	183 471,52
		CNAM	24 %	18 913,89
		Cheltuieli de transport	1 %	1 003,30
		Cheltuieli de regie	1 %	2 033,89
		Beneficiu de deviz	1 %	2 054,23
		Total		207 476,83
		TVA	20 %	41 495,37
		Total deviz: Inclusiv salariu		248 972,20 78 807,89

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)